

UŽSAKYMAS NEATNAUJINTAM VARŽYMUISI
PRELIMINARI SUTARTIS SUT-P-334
UŽSAKYMO Nr.: 19

Data 2018-12-21 , Vilnius

Kam

Oficialus pavadinimas: UAB „Axioma servisas“	
Kodas: 304602530	
PVM mokėtojo kodas: LT100011106311	
Adresas: Ozo g. 12A-1, Vilnius	
Miestas: Vilnius	Pašto kodas: LT-08200
El. paštas: arturas.baronas@axioma.eu	Telefonas: +37065236696
Interneto adresas (URL): axiomaservice.com	Faksas:
Atsakingas asmuo: Artūras Baronas	Šalis: Lietuva

UAB „Vilniaus vandenys“ kviečia Jus pateikti galutinę kainą žemiau nurodytoms prekėms.

1.	Pasiūlymą pateikti ne vėliau kaip iki (nurodyti datą)*:	2018-12-27; 09:00 val.
2.	CVP IS:	

*Pastaba: Nustatomas terminas nuo 1 iki 3 darbo dienų.

INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ

Pildo Klientas:

Atsakingas asmuo:	Artūras Baronas
Paslaugų suteikimo data*:	Vieno šilumokačio pakeitimo trukmė 7 – 8 darbo dienos.

*Pastaba: Nurodoma darbų pradžia ir pabaiga.

Duomenys apie Užsakymą (nereikalinga išbraukti):

Eil. Nr.	Prekės/paslaugos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika	Mato vienetas	Kiekis	EUR be PVM / mato vnt.	Viso kaina EUR be PVM
Džiovyklos Nr.1 ir Nr.2 šilumokačių keitimo darbai							
Medžiagos							
1.	Traversa / sija	Tinkama esamiems kėlimo įrenginiams džiovyklos patalpoje	Sija IPE 200	Vnt.	1	391,38	391,38
2.	Pastoliai	Pastoliai turi būti sumontuoti taip kad nepažeisti technologinės įrangos	Spec. modulinė pastolių nuoma (sumontavimas, perstatymas, išmontavimas)	Kompl.	1	944,44	944,44
3.	Konstrukcija ortakio tvirtinimui	Konstrukcija turi būti sumontuota taip kad nepažeisti technologinės įrangos	kampuočiai, kvadratiniai vamzdžiai, lakštai, tvirtinimo varžtai	Kompl.	1	562,50	562,50
4.	Tarpinės	Šilumokačių tarpinės	Kaučiukinė antikondensacinė lipni juosta	Kompl.	2	55,56	111,12
Darbai							
1.	Šilumokačių keitimo darbai	Džiovyklų Nr.1 ir Nr.2 šilumokačių keitimo darbų lygiagrečiai seka: Ant esamų krantų sijų sumontuoti skersinę siją virš		Val.	590	21,0	12390,00

		demontuojamų šilumokaičio. Ant tos skersinės sijos sumontuoti judantį keltuvą (talę). Su tuo judančiu keltuvu iš dūmtakio ištraukti į šoną šilumokaitį. Ištrauktas į šoną šilumokaitis statomas ant pastolių ir perkabinamas ant esamo krano su kuriuo ir bus nuleidžiamas žemyn. Šilumokaičio pakeitimui, demontuoti dalį vamzdyno prie šilumokaičio. Po atliktų keitimo darbų atstatomieji darbai					
Bendra kaina <u>be PVM</u>							14399,44
PVM EUR							3023,88
Bendra kaina <u>su PVM</u>							17423,32

KLIENTO VARDU ĮGALIJOTAS ASMUO

Edgaras Adomaitis

Vardas pavardė, parašas