

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE „VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS
PASLAUGŲ TEIKIMO IR INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS“, 1 ETAPAS -
PASTATO 17D5/P LAIPTINĖS IR KORIDORIŲ PAPRASTASIS REMONTAS,
VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖ VYTAUTO G. 105, UKMERGĖ“
STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 20190322/19-047T 19/118T

2019-07-19

Ukmergė

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, atstovaujama vyr. gydytojo **Rimvydo Civilkos**, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir

UAB „Baltukmės statyba“, atstovaujama direktoriaus **Alvydo Pelakausko**, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „**Rangovas**“), (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą:

1. Sutarties objektas: **Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir infrastruktūros sukūrimas“, 1 etapas - pastato 17d5/p laiptinės ir koridorių paprastasis remontas, VšĮ Ukmergės ligoninė Vytauto g. 105, Ukmergė“.**
2. Reikalingų atlikti papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotą ir suderintą lokalinę sąmatą (Nr.S004 – 2 lapai) yra 7274,85 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai 85 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro – 1262,58 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt du eurai 58 ct).
3. Remiantis statybos rangos sutarties Nr.20190322/19-047T punktu 6.4. terminą pratęsti iki 2019-08-22.
4. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną **Užsakovui ir Rangovui**. Kiekvienas egzempliorius turi tokią pat juridinę galią.
5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

VšĮ Ukmergė ligoninė
Kodas 182935350
PVM mokėtojo kodas LT829353515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vytauto g. 105, LT-20184, Ukmergė
A.s. Nr. LT927300010038053343
tel.: 8 340 65435, faksas: 8 340 65092
el. paštas: administracija@uklig.lt

Rangovas

UAB „Baltukmės statyba“
Kodas 183130040
PVM mokėtojo kodas LT831300418
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Antakalnio g. 64, LT-20144, Ukmergė
A.s. Nr. 454010042900080255
tel.: 8 340 64218
el. paštas: statyba@baltukme.lt

Rimvydas Civilka
Vyr. gydytojas

Parašas

Data
A.V.



Alvydas Pelakauskas
Direktorius

Parašas

Data
A.V.



Lokalinė sąmata Nr. S004

Kompleksas: VŠĮ Ukmergės ligoninė-sukti laiptai

Objektas: Remonto darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **7274,85 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
Skyrius Bendrastatybiniai darbai								
1	N46-133	Mūrinių sienų išardymas (koridoriaus praplatinimas)	m3	0,82	59,83		6,98	66,81
2	N10-46	Pertvaros iš g/k plokščių įrengiant metalinį karkasą (durų angų užtaisymas)	m2	5,5	78,10	79,32	7,15	164,57
3	N60-16-1	Sienų kampų aptaisymas apsauginiais kampiniais 4x4 nerūdijančio plieno profiliais	m	15	69,22	114,00		183,22
4	N21-1	Neslidžių juostų ant grindų klijavimas	m	35	58,47	175,26	36,05	269,78
5	CALC1-1A	Stiklų durims montavimas	vnt	1	41,38	92,30	3,20	136,88
6	CALC1-1-65	Nerūdijančio plieno stulpelių laiptams montavimas	kompl.	1	58,78	612,32	0,29	671,39
7	A5-25-12	Pakabinamų lubų karkasų išardymas	10 m2	7,709	124,61			124,61
8	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų karkasų įrengimas	m2	77,09	273,80		20,32	294,12
9	PRN34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų karkasai	m2	77,09		333,40		333,40
10	N11-145-2	PVC dangos klijavimas ant sienų (homogeninė)	100 m2	0,815	422,74	1228,40	38,24	1689,38
		Iš viso už skyrių Bendrastatybiniai darbai			1186,92	2635,01	112,23	3934,16
Skyrius Įlajos remontas								
11	R8-82	Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)	m2	5	1,62		0,17	1,80
12	R8-83	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) šaltu būdu (m2 užlop. ploto)	m2	1	0,25	0,29	0,01	0,55
13	R8-85	Lietaus rinktuvo (įlajos) sandarinimas hermetiku ir poliesteriniu audiniu, demontuojant viršutinę įlajos dalį	vnt	1	66,40	91,79	1,32	159,50
14	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	0,01	7,16	8,04	0,13	15,33
15	N12-150-1	Papildomo sl. prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, kai papildomai tvirtinama laikikliais (100m2 pad. pav.)	100 m2	0,06	107,38	28,23	5,94	141,55
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,05	0,78		1,08	1,86
		Iš viso už skyrių Įlajos remontas			183,59	128,34	8,65	320,58
Skyrius Šildymo stovų remontas								
17	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams , plytų sienose	M	15	34,89		19,63	54,51
18	F16-10-2	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdiniai iš plieninių d20mm vamzdžių demontavimas	100M	0,15	82,65	2,45	0,44	85,55
19	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M	23	93,19	6,19	0,68	100,06
20	88003001	Vamzdis dn20	M.	8		5,31		5,31

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
21	88003002	Vamzdis dn26	M	15		12,08		12,08
22	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100M	0,23	27,73	0,14		27,87
23	88003003	Izoliacija	VNT	23		15,25		15,25
24	N20-906	Prisijungimas į veikiančias sistemas	VNT.	2	19,38	0,36	0,07	19,81
25	88003004	Fasoninės dalys	KOMPL.	1		122,51		122,51
Iš viso už skyrių Šildymo stovų remontas					257,84	164,30	20,82	442,95
Skyrius Elektra Montavimo darbai								
26	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100VNT	0,06	5,69			5,69
27	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100VNT	0,06	13,99			13,99
28	N21-548	Iki 100 a galios automatinio jungiklio montavimas spintose	VNT	5	48,41		0,37	48,78
Iš viso už skyrių Elektra Montavimo darbai					68,10		0,37	68,47
Skyrius Medžiagos								
29	88003001	P/t dėžutė	VNT	6		1,11		1,11
30	88003002	Kišt. lizdas su rėmeliu	VNT	6		27,14		27,14
31	88003003	4 vietų el. skydelis	VNT	1		2,57		2,57
32	88003004	1f automatinis jungiklis	VNT	5		12,84		12,84
Iš viso už skyrių Medžiagos						43,67		43,67
Iš viso					1696,45	2971,31	142,06	4809,83
Pagalbinių medžiagų vertė						2%		59,43
Papildomų mechanizmų vertė							2%	2,84
Papildomas darbo uždarbis					8%			135,72
Iš viso					1832,17	3030,74	144,91	5007,81
Soc. draudimas					1,79%			32,80
Statinio statybos išlaidos					1864,96	3030,74	144,91	5040,61
Statybvietsės išlaidos					6%	6%	6%	302,44
Iš viso tiesioginės išlaidos					1976,86	3212,58	153,60	5343,04
Pridėtinės išlaidos					20,9%			382,92
Pelnas					5%	5%	5%	286,31
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					2477,77	3373,22	161,28	6012,27
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					2477,77	3373,22	161,28	6012,27
PVM					21%	21%	21%	1262,58
Bendra vertė su PVM					3000,58	4081,60	195,15	7274,85

Sudarė: Darbų vykdytojas
D. Sabaliauskas

