

AB „Klaipėdos energija“
Pirkimų skyriaus vadybininkui
Gintautui Misiuliui
Gintautas.Misiulis@klnenergija.lt

2019-07-15 Nr. PS-19.237RM

**Komercinis pasiūlymas
Dėl 2MW VŠK VHB-2000 vamzdžių keitimo darbų**

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt	Vnt. kaina, Eur be PVM
1.	Vandens šildymo katilo VHB-2000, 2MW šildymo katilo remontas, kurį sudaro: • Mobilizacija, paruošimieji darbai; • Besiūlių plieninių vamzdžių demontavimas; • Besiūlių plieninių vamzdžių pjovimas pagal reikiamą ilgį; • Rėtinės išvalymas ir pauošimas naujų vamzdžių sukišimui; • Besiūlių plieninių vamzdžių sukišimas ir prikabinimas; • Besiūlių plieninių vamzdžių suvirinimas; • Baigiamieji darbai, demobilizacija; • Vamzdynų hidraulinis bandymas; • Remontinės dokumentacijos paruošimas; • Transporto išlaidos.	Kompl.	1	26 427,00
		Viso,	EUR be PVM:	26 427,00
		PVM, 21%:		5 549,67
		Viso,	EUR su PVM:	31 976,67

Pastabos:

- Katilas turi būti paruoštas vamzdžių keitimo darbams (nudrenuotas, išvalytas, atvėsęs);
- Pasiūlymas sudarytas, jeigu katilinės aukštis yra pakankamas vamzdžių ištraukimui ir sukišimui papildomai neardant pastato konstrukcijų;
- Darbų atlikimo metu atsiradus nenumatytiems darbams, ar kitų papildomų darbų poreikiui, kurie reikalingi darbams tinkamai atlikti, taip pat atsiradus papildomų medžiagų/prekių poreikiui, šie papildomi darbai atliekami ir papildomos medžiagos/prekės tiekiamos susiderinus papildomų darbų ir medžiagų sąmatas ir darbų atlikimo, prekių tiekimo terminus iš anksto;
- Preliminarus darbų atlikimo terminas 12 darbo dienų (dirbant dvejomis pamainomis);
- Darbų ir/ar prekių perdavimas-priėmimas įforminamas pasirašant PVM sąskaitą-faktūrą ir atliktų darbų ar/ir pateiktų prekių aktą;
- Užsakovas sumoka Vykdytojui už atliktus darbus ir/ar pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo datos;
- Šis pasiūlymas galioja 10 dienų.

Pagarbiai
Energetinių įrenginių priežiūros tarnybos koordinatore
Raimonda Stelionytė
Mob. tel.: +370 657 00750



Tvirtinu ir užsakau:
Vardas Pavardė:
Pareigos:
Data:

