

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 9.990,00 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. 07 MĖN. 28**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA
UAB "Stitis"Statinių
grupė**19-057 LIETUVOS KARIUOMENĖS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA**

Statiny

1 ĮAT VALGYKLOS 3M1p, S.DARIAUS IR S.GIRĖNO G. 144, RADVILIŠKIS, REMONTAS

Žiniaraštis

1 ĮAT VALGYKLOS 3M1p REMONTAS

Suma žiniaraščiui 9990.00 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmr	Iš viso
1 REMONTO DARBAI								
1	R19-55	Trapo demontavimas	vnt	6.0	32.49			32.49
2	R5-56	Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0.1	28.08			28.08
3	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	0.2	14.58		9.77	24.35
4	F11-3-18	Betono pasluoksnio įrengimas grindims, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100mm	100m2	0.02	19.22	26.54	4.14	49.90
5	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	2.0	38.61	274.68		313.29
6	N17-14	Trapo, kurio matmenys 300x1000mm, montavimas	kompl.	2.0	38.61	1533.63		1572.24
7	N17-14	Trapo, kurio matmenys 300x300mm, montavimas	kompl.	1.0	19.31	515.02		534.33
8	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	2.62	4.28	9.72	0.05	14.05
9	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	10.0	208.08	149.91	0.89	358.88
10	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas elastiniais kampuočiais	100m	0.105	15.78	28.01		43.79
11	F10-4-14	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, nudaužant tinką	m2	2.88	103.81	307.26		411.07
12	F10-4-20	Metalinių durų blokų keitimas, kai plotas daugiau 2 m2	m2	3.48	101.46	1386.15	2.4	1490.01
13	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	51.0	290.54	103.97		394.51
14	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.46	16.0		31.65	47.65
Skyriuje 1					930.85	4334.89	48.90	5314.64
2 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTO DARBAI								
1	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt	1.0	49.71	206.01	0.15	255.87
2	N21-185	Izoliuotų laidų iki 6 mm2 skerspjūvio	100m	0.08	1.65	35.84		37.49

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	N21-190	tiesimas loviuose Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose (Cu 3x1,5)	100m	0.2	25.34	11.84		37.18
4	R61P-2705	Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI kanalai)	100 m	0.08	19.75	8.11	0.3	28.16
5	N21-227	.Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis (pritaikyta paviršiniai LED šviestuvai)	100vnt	0.35	397.6	1182.43		1580.03
6	N21-211	Šviestuvų LED montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.08	52.33	211.08		263.41
7	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1.0	19.82	103.31	3.88	127.01
8	N21-569	Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas	vnt	1.0	5.39	14.29		19.68
9	N21-266	Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	1.98	151.4	174.02		325.42
10	N21P-0331	Iki 6,0 mm2 skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse	vnt.	25.0	121.38			121.38
11	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.0	19.65			19.65
12	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt	0.1	5.02			5.02
13	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt	10.0	36.66	3.49		40.15
14	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas	100m	0.12	12.5			12.50
15	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.38	50.0			50.00
16	R61P-2717	Iki 0,4 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas (linija)	vnt.	3.0	18.61			18.61
Skyriuje 2					986.81	1950.42	4.33	2941.56
žiniaraštyje 1					1917.66	6285.31	53.23	8256.20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1733.80
Iš viso žiniaraštyje 1								9990.00

