



Vilnius

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Statovita“ (toliau – Rangovas), atstovaujama l.e.p. direktoriaus Algirdo Baubonio, veikiančio pagal įgaliojimą, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo Nr.19785, vykdyto supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, rezultatais, sudarė šią sutartį:

### 1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti **Vandentiekio tinklų vamzdinių ir įrengimų rekonstrukcijos (vandentiekio avarijos likvidavimo) darbus** (toliau – Darbai) (pirkimo Nr. 19785), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
- 1.2. Sutarties pradinė (maksimali) vertė įskaitant 21 % PVM, yra **28 038 EUR 46 ct** (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt aštuoni EUR 46 ct).  
PVM (21 %) suma yra 4866 EUR 18 ct (Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši EUR 18 ct).
- 1.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutarties pradinėje (maksimalioje) vertėje įvertintos visos Darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti. Rangovas įsipareigoja Darbus baigti 14 kalendorinių dienų nuo statyb vietės perdavimo dienos.

### 2. Užsakovo teisės

- 2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.
- 2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.
- 2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

### 3. Rangovo pareigos

- 3.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo, vykdyto supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, reikalavimus.
- 3.2. Statyb vietės perėmimo metu perduoti Užsakovui kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
- 3.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.
- 3.4. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.
- 3.5. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.
- 3.6. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.
- 3.7. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.
- 3.8. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.
- 3.9. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.
- 3.10. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.

### 4. Atsiskaitymai tarp šalių

- 4.1. Užsakovas apmokės Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo darbų atlikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.  
Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą Užsakovas gali pratęsti iki 60 dienų nuo darbų ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

- 4.3. Užsakovas gali Rangovui neapmokėti 5 % atliktų darbų vertės galimiems defektams pašalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Ši sulaikyta suma sumokama Rangovui per mėnesį nuo darbų užbaigimo ar nustatytų defektų ištaisymo.
- 4.4. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

### 5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.
- 5.2. Rangovas, neįvykdęs kalendorinio darbų atlikimo grafiko, moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės.
- 5.3. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo.
- 5.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 %/dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.6. Ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomus subrangovų pavadinimus, kontaktinius jų duomenis ir atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subrangovų pasikeitimus rangos sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

### 6. Kitos sąlygos

- 6.1. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.
- 6.2. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.
- 6.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.
- 6.4. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).
- 6.5. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:
- 6.5.1. Sąmatos.
- 6.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – Eksploatacijos ir remonto skyriaus vedėjas Alvydas Bimbiris, tel. 8 698 41332.
- 6.7. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

### Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

#### UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, 08661 Vilnius  
Įm.k. 124364561  
PVM mokėtojo kodas LT243645610  
A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260  
„Swedbank“, AB, b.k.73000

#### RANGOVAS

UAB „Statovita“

Mokslininkų g. 11, Vilnius  
Įm.k. 123935815  
PVM mokėtojo kodas: LT239358113  
A/s LT22 7044 0600 0120 1823  
AB SEB bankas, b.k. 70440



Generalinis direktorius  
Elisas Jankevičius


Irena Tunkienė  
Vyriausioji ekonomistė

Vyriausioji  
viešųjų pirkimų specialistė  
Liuda Filipovienė

Vyriausioji buhalterė  
Liuda Grigientienė

Vyriausiasis teisininkas  
Darius Taminskas

L.e.p. direktorius  
Algirdas Baubonis  
A.V.



Direktojaus valdymui  
pavaduotojas infrastruktūrai  
Ceslovas Selemonas

Vyresnioji  
viešųjų pirkimų specialistė  
Rima Čereškaitė



19-C-1988 2019-07-30

Rangos sutarties Nr. 19/07/29 Priedas

Sutarties pavadinimas: Vandentiekio tinklų vamzdinių ir įrengimų rekonstrukcijos (vandentiekio avarijos likvidavimo) darbai

Užsakovas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Rangovas: UAB "Statovita", juridinio asmens kodas 123935815, PVM mokėtojo kodas LT239358113, registracijos adresas S.Konarskio g. 35A, buveinės adresas Mokslininkų g. 11, 08412 Vilnius, Lietuvos Respublika

## SĄMATA

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                                | Mato vienetas  | Atliktų darbų kiekis | Darbų vieneto kaina, EUR be PVM | Darbų kaina, viso EUR be PVM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                          | 3              | 4                    | 5                               | 6                            |
|          | <b>Paruošiamieji darbai</b>                                                                |                |                      |                                 |                              |
| 1        | Plokščių išardymas                                                                         | vnt            | 10,00                | 12,00                           | 120,00                       |
|          | <b>Žemės darbai</b>                                                                        |                |                      |                                 |                              |
|          | <b>Darbo duobė Nr.1- 86 m3</b>                                                             |                |                      |                                 |                              |
| 2        | Grunto kasimas rankiniu būdu                                                               | m <sup>3</sup> | 4,00                 | 24,00                           | 96,00                        |
| 3        | Mechanizuotas grunto kasimas į sąvartą                                                     | m <sup>3</sup> | 82,00                | 4,80                            | 393,60                       |
| 4        | Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu, tankinant grunta mažosiomis mechanizacijos priemonėmis  | m <sup>3</sup> | 4,00                 | 12,56                           | 50,24                        |
| 5        | Tranšėjos užpylimas ekskavatoriumi, tankinant grunta mažosiomis mechanizacijos priemonėmis | m <sup>3</sup> | 82,00                | 4,20                            | 344,40                       |
|          | <b>Darbo duobė Nr.2 - 80 m3</b>                                                            |                |                      |                                 |                              |
| 6        | Grunto kasimas rankiniu būdu                                                               | m <sup>3</sup> | 2,00                 | 24,00                           | 48,00                        |
| 7        | Mechanizuotas grunto kasimas į sąvartą                                                     | m <sup>3</sup> | 78,00                | 4,80                            | 374,40                       |
| 5        | Tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas                                                       | m <sup>3</sup> | 78,00                | 11,13                           | 868,14                       |
| 8        | Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu, tankinant grunta mažosiomis mechanizacijos priemonėmis  | m <sup>3</sup> | 2,00                 | 12,56                           | 25,12                        |
| 9        | Tranšėjos užpylimas ekskavatoriumi, tankinant grunta mažosiomis mechanizacijos priemonėmis | m <sup>3</sup> | 78,00                | 4,20                            | 327,60                       |
|          | <b>Vamzdyno renovacija</b>                                                                 |                |                      |                                 |                              |
| 10       | TV diagnostika                                                                             |                |                      |                                 |                              |
| 11       | PE RC D 315 vamzdžio renovacija laužant senąjį vamzdį                                      | m              | 94,00                | 95,00                           | 8.930,00                     |
| 12       | PE RC D 315 vamzdis                                                                        | m              | 94,00                | 46,00                           | 4.324,00                     |
| 13       | 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių jungimas sandūrinio suvirinimu (sandūra)             | vnt            | 7,00                 | 71,00                           | 497,00                       |
| 14       | PE atsparios tempimui jungtys DN355/300 mm                                                 | vnt            | 6                    | 113,00                          | 678,00                       |
| 15       | PE alkūnė D 315 , 15°                                                                      | vnt            | 2,00                 | 245,00                          | 490,00                       |
| 16       | El. suvirinamos movos D 315                                                                | vnt            | 4,00                 | 96,00                           | 384,00                       |
| 17       | Flanšinių alkūnių, pėrečių, movų, jungčių, adapterių montavimas DN300 mm                   | vnt.           | 2,00                 | 96,40                           | 192,80                       |
| 18       | Kalaus ketaus flanšiniai adapteriai tempimui atsparūs DN300 mm                             | vnt            | 2                    | 560,14                          | 1.120,28                     |
| 19       | Metalinės atramos kameroje                                                                 | kg             | 215,00               | 3,50                            | 752,50                       |
| 20       | Vamzdyno D315 hidraulinis bandymas                                                         | m              | 94,00                | 2,35                            | 220,90                       |
| 21       | Vamzdyno D315 praplovimas be dezinfekcijos                                                 | m              | 94,00                | 0,87                            | 81,78                        |
| 22       | Vamzdyno D315 praplovimas su dezinfekcijos                                                 | m              | 94,00                | 1,58                            | 148,52                       |
|          | <b>Aplinkos tvarkymo darbai</b>                                                            |                |                      |                                 |                              |
| 23       | Plokščių atstatymas                                                                        | vnt            | 10,00                | 25,00                           | 250,00                       |
| 24       | Vejos atstatymas                                                                           | m <sup>2</sup> | 500,00               | 4,31                            | 2.155,00                     |
|          | <b>Kitos išlaidos</b>                                                                      |                |                      |                                 |                              |
|          | Išpildomieji brėžiniai                                                                     | kompl          | 1                    | 300,00                          | 300,00                       |

Viso:

23.172,28

PVM 21 %

4.866,18

Iš viso:

28.038,46

Užsakovas:

Aptarnavimo tarnybos vadovas:  
Zydrūnas Pavlauskas

Rangovas:

AB "Statovita"  
Priedas BAUBONIS  
kabinėjus pavaduotojas