


Direktorė
Kristina Stanevičiūtė-Galdikė

Kompleksas: Telsių rajono savivaldybės administracija

Objektas: Telsių lopšelio-darželio Žemaitukas

Žiniaraštis: Telsių lopšelio-darželio Žemaitukas salės remonto darbai



13,59k
Tvirtinu būklė
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas

20

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **13592,84 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-141	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas	100 m2	0,4113	287,569	118,28
2	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	5	2,783	13,91
3	R7-20	Stambus durų siaurų staktų remontas, išimant durų varčius ir išardant apvadus, mūrinėse sienose	vnt	5	2,879	14,39
4	N15P-0314 (K1=0,6)	Sienų vidaus paviršių nuėmimas medinėmis dailylentėmis	100m2	1,04	186,875	194,35
5	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	79,36	0,633	50,26
6	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	3,968	73,940	293,40
7	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	0,7936	382,252	303,35
8	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,15872	1249,879	198,38
9	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 70mm storio įrengimas paduodant siurbliu	100 m2	0,7936	811,080	643,67
10	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100 m2	0,7936	370,041	293,66
11	N11-145-1 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą	100 m2	0,7711	1469,611	1133,22
12	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	41,69	2,132	88,87
13	N21-241 (K1=0,6)	1 lempos, liuminescencinių šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,14	283,911	39,75
14	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,36	348,369	125,41
15	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	0,45	768,553	345,85
16	N10-52	Pertvaros visuom. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant.	m2	45	34,043	1531,92
17	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,9	234,942	211,45
18	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,9	181,830	163,65
19	N2P-0304	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	4,2	180,488	758,05
20	N2P-0304	Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	2,1	115,011	241,52
21	N2P-0304	Medinių vidinių durų blokų daugiau 3,0 m2 montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	3,12	128,054	399,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
22	R14-219 (S9=1,17)	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100m2 nuvalymo paviršiaus)	100 m2	1,28	232,858	298,06
23	R14-220 (S9=1,17)	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100m2 nuvalymo paviršiaus)	100 m2	0,22	276,432	60,82
24	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetosit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	1,28	234,942	300,73
25	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetosit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	1,28	181,830	232,74
26	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetosit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,22	314,610	69,21
27	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetosit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,22	234,942	51,69
28	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	2,18	60,903	132,77
29	N15P-0207	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,22	72,195	15,88
30	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	2,18	178,669	389,50
31	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	2,18	84,741	184,74
32	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,22	210,694	46,35
33	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,22	100,102	22,02
34	N51-55 (K1=0,6)	Projektoriaus demontavimas	vnt	1	49,398	49,40
35	N51-55	Projektoriaus maitinimo bloko montavimas	vnt	1	82,815	82,82
36	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	77,11	15,371	1185,28
37	N10-256	Perdangų medinių sijų įrengimas iš tašų karkasinėse sienose, kai sijų skerspjūvis iki 100 cm2	m3	0,0525	588,995	30,92
38	N10-21	Karkasinių sienų apkalimas medžio drožlių plokštėmis.	m2	9,808	35,405	347,25
39	A12-368	Rozečių pastatymas, kai skersmuo iki 200 mm	vnt	5	10,966	54,83
40	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100 vnt	0,05	968,559	48,43
41	N21P-0706	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų su žeminančiais transformatoriais montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	14	33,389	467,45
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						11233,75
Bendra vertė be PVM						11233,75
PVM						2359,09
Bendra vertė su PVM						13592,84

Sudarė: Mykolas Jaras