

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2019.01kainas

Statinių
grupė

SN0190101 Skirsnemunės J.Baltrušaičio pagrindinė mokykla

Statiny

1 Skirsnemunės J.Baltrušaičio pagrindinė mokykla

Žiniaraštis

2 Šilumos reguliavimo modulis su automatiniu valdymu montavimas

2019.06.20

Suma žiniaraščiui 7910.98 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 Šilimos punkto vamzdyno montavimas, ruošiant detales objekte.								
1	N18-107	Šiluminio punkto vamzdyno montavimas, ruošiant detales objekte	100m	0.2	425.35	158.36	8.88	592.59
2	N18-122	Cirkuliacinio siurblio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt	1.0	12.51	322.86		335.37
3	N18-182	50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjauant sriegius	vnt.	1.0	6.79	453.58	0.12	460.49
4	R17-51	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdžius	vnt	2.0	53.31	55.5		108.81
5	N16-41	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. flanš. su privir. atvamzdžiu	vnt	2.0	16.86	114.4		131.26
6	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	6.0	26.85	114.66		141.51
7	N18-130	Manometrų, montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	vnt	6.0	24.83	211.58		236.41
8	N18-187	50 mm skersmens grubaus valymo filtro montavimas	vnt.	2.0	47.64	173.74	5.36	226.74
9	N18-131	Temperatūros daviklių, signalizat., termorelių, termokeitik., elektrokontakt. termometrų montavimas, privirinant prievamzdį	vnt	3.0	16.38	105.78		122.16
10	N18-179	25 mm skersmens dvieigio vožtuvo su pavara, karšto vandens ruošimui, montavimas, įpjauant sriegius	vnt.	1.0	5.05	453.27	0.07	458.39
11	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt	1.0	61.24	467.66	0.13	529.03
12	N21-249	Šilumos punkto elektros įvadinio skydo montavimas	100vnt	0.01	29.39	211.57		240.96
13	N16P-0303	Šilumokaičių su srieginėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo daugiau 25 mm)	vnt.	2.0	51.04	1043.15	0.47	1094.66
14	N18-179	25 mm skersmens dvieigio movinio vožtuvo karšto vandens ruošimui, montavimas.	vnt.	1.0	5.05	453.27	0.07	458.39
15	D1-88	Derinimo darbai	vnt	1.0				

