

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2015 M. RUGSĖJO 10 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR-681 PAKEITIMO**

2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. SR(6.68)-413
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau - Užsakovas) ir UAB „Vidista“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Vidos Maišėnienės, veikiančios pagal įstatų, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktu, 2015-09-10 statybos rangos sutarties Nr. SR-681 10.2.3. punktu bei atsižvelgdami į 2019-09-12 Rangovo pateiktus bei su Užsakovu suderintus aktus Nr. 2019/09/25 Utena ir Lokalinę sąmatą „100919dp1 Zarasų kultūros centro pastato Vytauto g.1a, Zarasuose rekonstrukcijos TDP koregavimas“ bei Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro 2019 m. liepos 22 d. Nr. SR-126 prašymą „Dėl Zarasų kultūros centro pastato Vytauto g. 1a, Zarasuose rekonstrukcijos techninio darbo projekto korektūros parengimo techninė užduotis (specifikacija) susitaria:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2019-09-12 Rangovo pateiktą bei su Užsakovu suderintą aktą Nr. 2019/09/12 bei Lokalinę sąmatą „100919dp1 Zarasų kultūros centro pastato Vytauto g.1a, Zarasuose rekonstrukcijos TDP koregavimas“ atlikti papildomus darbus, kurie kainuoja 121505,27 Eur. (pridedama).

2. Pakeisti Sutarties 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties kaina nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymu (pagrindas – 2015 m. rugpjūčio 24 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 12-93), papildomu susitarimu 2018-10-24 Nr.SR(6.68)-311 bei Rangovo pateiktu ir su Užsakovo suderintu aktu Nr. 2019/09/25 Utena, Nr. 2019/06/23 Utena ir Lokaline sąmata „100919dp1 Zarasų kultūros centro pastato Vytauto g.1a, Zarasuose rekonstrukcijos TDP koregavimas“ yra:

Sutarties kaina be PVM	1 562 117,27Eur (Vienas milijonas penki šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai šimtas septyniolika eurų 27 ct)
PVM	328 044,63Eur. (Trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai 63 ct)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	1 890 161,90 Eur. (Vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt vienas euras 90 ct)

3. Papildomas susitarimas sudarytas [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

4. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

6. Sutarties priedai:
6.1. Lokalinė sąmata, 4 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Kodas 188753461
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
A.s. Nr. LT467300010137157616
tel.: (8 385) 37155, faksas: (8 385 37172)
el. paštas: info@zarasai.lt

Benjaminas Sakalauskas

Parašas

Data. 2019-09-18



RANGOVAS
UAB „Vidista“
Kodas 183819733
PVM mokėtojo kodas LT838197314
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Ukmergės g.6, 28138 Utena
A.s. (8 612 02502, faksas: 8 389 52151)
el. paštas: info@vidista.lt

Vida Maišėnienė

Parašas.....

Data.....



SUDERINTA: 121.505,27 TUKST.EUR.

TVIRTINU: 121.50527 TUKST.EUR.

Direktore
Vida Maišienė

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Jonas Žušinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vydejas
Tel. 8-385 37181

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 100919dp1 Zarasų kultūros centro pastato Vytauto g. 1a, Zarasuose rekonstrukcijos TDP koregavimas

Statiny 1 Zarasų kultūros centro pastato Vytauto g.1a, Zarasuose rekonstrukcijos TDP koregavimas

Žiniaraštis 1 Statinio architektūros darbai - papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 121505,27 EUR

		Suma žiūrėti		121505,27 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpos Nr. R-35 (laiptinė)						
1 N11-48		Iki 50mm storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu (Laiptų aikštelių lyginimas)	100m2	0,12	1047,2867	125,67
2 R16-136		Monolitinių laiptų pakopų lyginimas (remontas) - 16 vnt k9=1.15	m3	1,0	564,6347	564,63
3 N11P-0502		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, aptaisant laiptus	m2	22,0	49,3818	1086,4
4 570152		Akmens masės grindų plytelės 600x600	m2	22,0	36,6575	806,47
5 N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines akmens masės plyteles	m	60,0	7,1005	426,03
Skyriuje 1						3009,2
2 Patalpos Nr. R-19, R-23, R-12, R-13, R-16						
1 N46-31		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų (seno atšokusio) k8=1.17	100m2	1,48	320,125	473,79
2 R23-71		Tinko laužo išnešimas 10 m atstumu	t	5,4	12,9059	69,69
3 R23-72		Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=9.000	t	5,4	38,7177	209,08
4 R23-61		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,4	78,4651	423,71
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=45.000	t	5,4	27,9136	150,73
6 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuskutant ir nuplaunant paviršių	100m2	4,965	157,9909	784,42
7 N15-33-7		Sienų pagrindo išlyginimas "Rotbandt" glaistu 1 mm sluoksniu (Faktas iki 3 mm) k4=3.000		496,5	8,921	4429,28
8 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4,965	233,6332	1159,99
9 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4,965	458,0508	2274,22
10 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4,965	428,5095	2127,55

11 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais 100m2 vienu sluoksniu voleliu		4,965	398,7338	1979,71
12 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais 100m2 antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu		4,965	385,4347	1913,68
13 R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuskutant ir nuplaunant paviršių	100m2	2,4445	215,5619	526,94
14 N15-33-7	Lubų pagrindo išlyginimas "Rotbandt" glaistu 1 mm sluoksniu (Faktas 3 mm) k1=1.15,k4=3.000	m2	244,45	10,9266	2671,01
15 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2,4445	269,4292	658,62
16 N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,4445	621,3231	1518,82
17 N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,4445	584,9002	1429,79
18 N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,445	1117,9081	2733,29
19 N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu (Faktas iki 10 mm storio) k4=3.000	100m2	2,4045	1778,1604	4275,59
20 N11P-1607	Betoninio pagrindo paviršiaus gruntavimas giliai įsigeriančiu gruntu (Haros kietikliais)	100m2	2,405	1022,2449	2458,5
19 N11-187	Grindų dangos padengimas kietikliais	100m2	2,405	1802,1312	4334,13
22 N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	3,45	296,9631	1024,52
23 N11P-0702	PVC rindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	m2	21,0	68,0054	1428,11

Skyriuje 2

39055,17

3 Patalpos Nr. L-1 (Laiptinė)

1 R9-30	Laiptų metalinių turėklų išardymas	m	25,0	5,1473	128,68
2 R16-136	Monolitinių laiptų pakopų lyginimas (remontas) k9=1.15	m3	1,4	564,6347	790,49
3 N11-48	Iki storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu (laiptų aikštelių lyginimas)	100m2	0,12	1047,2867	125,67
4 N9-202	Nerūdijančio pl. aptvėrimų montavimas (L= 25m) t		0,123	52803,3333	6494,81
5 N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, aptaisant laiptus	m2	79,0	49,3818	3901,16
6 570152	Akmens masės grindų plytelės 600x600	m2	79,0	36,6575	2895,94
7 N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines akmens masės plyteles	m	124,0	7,1005	880,46

Skyriuje 3

15217,22

4 Patalpa Nr. R-3

1 N46-164	Betoninių gridų išardymas k8=1.17	m3	1,0	169,1076	169,11
2 N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu.nesutvirtintose tranšėjose (drenažo ir nuotekynės tinklams) k9=1.15	100m3	0,025	2754,096	68,85
3 R23-71	Statybinio betono laužo ir grunto išnešimas 10 m t atstumu	t	6,4	12,9059	82,6
4 R23-72	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=9.000	t	6,5	38,7177	251,67
5 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,4	82,4971	527,98

6 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.000	t	6,4	24,8121	158,8
7 N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	10,5	6,154	64,62
8 N38-12	Smėlio skaldos (0.15-10mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui k9=1.15	100m3	0,0315	5958,5388	187,69
9 N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	12,0	18,8146	225,78
10 N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	6,0	59,8891	359,33
11 N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,11	375,0645	41,26
12 N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,1	1330,4746	133,05
13 N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims, kai sluoksnio storis 90 mm	100m2	0,11	1222,0187	134,42
14 N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 90 mm	100m2	0,11	1207,1962	132,79
Skyriuje 4					2537,94
5 Patalpos Nr.1-3					
1 N21-222	Pakabinamų šviestuvų iš stiklinių kolbų demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	kompl.	1,0	976,6979	976,7
2 N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projekc.)	100m2	1,8	1256,7293	2262,11
3 88001003	Holo apšvietimo kompozicija	vnt.	1,0	10020,0975	10020,1
Skyriuje 5					13258,91
6 Patalpa Nr. 22					
1 N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu (Faktas iki 10 mm) k4=3.000	100m2	0,64	1778,1604	1138,02
2 N11P-1607	Betoninio pagrindo paviršiaus gruntavimas giliai įsigeriančiu gruntu (Haros kietikliais)	100m2	0,64	1022,2449	654,24
3 N11-187	Grindų dangos padengimas kietikliais	100m2	0,64	1802,1312	1153,36
4 N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0,6	296,9631	178,18
Skyriuje 6					3123,8
7 Patalpa Nr. 1-76					
1 N15P-0315	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų) (2 vnt; H=1,5x6,0m)	m2	18,0	96,6736	1740,12
Skyriuje 7					1740,12
8 Patalpa Nr.1-25					
1 88001001	Aktyvi plačiajuostė akustinė sistema QSC su montavimo darbais	vnt	2,0	2716,0358	5432,07
2 88001002	Aktyvi subboso sistema QSC su montavimo darbais (Žemų dažnių)	vnt.	2,0	2870,4632	5740,93
Skyriuje 8					11173,0
9 Montажinės angos pamato konstrukcijoje tarp ašių F- H įrengimas (gaisro gesinimo stoties įnešimui)					
1 N46-169	Atgrindos trinkelų dangos išardymas	100m2	0,12	538,6053	64,63
2 N1-22	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą (pamatų atkasimas) k9=1.15	t. m3	0,16	1633,4305	261,35

3 R24-18	Plieninių sijų (montažinės angos atrėmimui ir sutvirtinimui) montavimas	t	2,5	1241,2729	3103,18
4 N46-131	Betoninių pamatų išardymas (montažinė anga) k8=1.17	m3	5,2	174,9452	909,72
5 N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	1,6	114,3093	182,89
6 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,6	238,4222	381,48
7 N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3 (montažinės angos po gesinimo stoties įnešimo) k8=1.07	m3	5,2	395,9206	2058,79
8 N8-8-5	Vertikalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojuant pagrindą k9=1.15	m2	40,0	14,495	579,8
9 N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,5	1601,4059	800,7
10 R62P-2410	Pamatų ir cokolio sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais , kai sienos be angų k9=1.15	100m2	0,14	1248,5058	174,79
11 N15P-1005	Pastatų išorinių paviršių (cokolio), apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą k9=1.15	100m2	0,14	164,2602	23,0
12 N15P-1319	Pastatų išorinių paviršių, cokolio tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 3.00 mm , sienos be angų) k8=1.15,k9=1.15	100m2	0,14	1473,4469	206,28
13 N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų (Patalpa R-3) k8=1.17	100m2	0,21	320,125	67,23
14 R11-82	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinkavimas cemento-kalkių skiediniu (Patalpa R -3) k8=1.15	m2	21,0	19,3347	406,03
15 N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu (Patalpa R -3)	100m2	0,21	233,5503	49,05
16 N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) (Patalpa R-3)	100m2	0,21	458,0508	96,19
17 N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) (Patalpa R-3)	100m2	0,21	428,5095	89,99
18 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (Patalpa R-3)	100m2	0,21	398,7338	83,73
19 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (Patalpa R-3)	100m2	0,21	385,4347	80,94
20 R62P-0306	Nuogrindų įrengimas , kai nuogrindos betoninių trinkelų k1=1.50	m2	12,0	29,393	352,72
21 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	12,5	78,4651	980,81
22 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=45.000	t	12,5	27,9136	348,92

Skyriuje 9

11302,21

Žiniaraštyje 1

100417,58


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

21087,69

Iš viso žiniaraštyje 1

121505,27

Sudarė :






UAB „VIDISTA“

Ukmergės g. 6, LT-28138 Utena,

Tel./faks.: 8 389 52151, mob.tel.: 8 612 02502, el.paštas: info@vidista.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas: 183819733, PVM kodas: LT838197314

Zarasų rajono savivaldybės administracija

2019-09-12, Nr.2019/0922 Utena

**Statybos objekto "Zarasų kultūros centro pastato Vytauto g.1 A, Zarasuose
rekonstravimo darbai"**

**NENUMATYTŲ (PAPILDOMŲ) STATYBOS DARBŲ, BŪTINŲ SUTARČIAI
UŽBAIGTI**

Aktas

Aktas surašytas vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. NR. SR-681 statybos darbų rangos sutarties 10.2.3. punkto nuostatomis.

1. Patalpa R-35 (laiptinė)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Laiptų aikštelių lyginimas betonuojant	M2	12
2	Laiptų pakopų lyginimas betonuojant 16 vnt.	M3	1
3	Laiptų pakopų ir aikštelių klijavimas akmens masės plytelėmis	M2	22
4	Grindjuosčių įrengimas iš plytelių	m	60

2. Patalpa R-19, R-23, R-12, R-13, R-16

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Atšokusio tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų.	M2	148
2	Statybinio laužo išnešimas rankiniu būdu	t	5,4
3	Statybinio laužo išvežimas	t	5,4
4	Senų dažų nuskutimas (sienų).	M2	496,5
5	Sienų tinkavimas tinko mišiniu	M2	496,5
6	Sienų vidinių paviršių gruntavimas	M2	496,5
7	Sienų glaistymas, dažymas 2 kartus	M2	496,5

8	Lubų senų dažų nuvalymas, nuskutant	M2	244,45
9	Lubų lyginimas Rotband mišiniu	M2	244,45
10	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	M2	244,45
11	Lubų paviršių glaistymas	M2	244,45
12	Lubų paviršių dažymas 2 kartus	M2	244,45
13	Grindų lyginimas išlyginamuoju sluoksniu iki 10mm	M2	240,45
14	Betoninių grindų gruntavimas HAROS kietikliais	M2	240,45
15	Betoninių grindų padengimas kietikliais	M2	240,45
16	PVC grindų dangos įrengimas (pat Nr. R-23)	M2	21
17	Grindjuosčių įrengimas	m	345

3. Patalpa Nr. L-1 (laiptinė)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Senų metalinių turėklų demontavimas, kai h-0,9 m	m	25
2	Nerūdijančio plieno turėklų montavimas	m	25
3	Laiptų aikštelių lyginimas betonuojant	M2	12
5	Laiptų pakopų lyginimas betonuojant	M3	1,4
6	Laiptų pakopų ir aikštelių klijavimas akmens masės plytelėmis	M2	79
7	Grindjuosčių iš plytelių įrengimas	m	124

4. Patalpa Nr. R-3

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Betoninių grindų išardymas	M3	1
2	Grunto kasimas rank. būdu – drenažo ir nuotekynės tinklams	M3	2,5
3	Statybinio laužo išnešimas rankiniu būdu	t	6,4
4	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	6,4
5	Smėlio pagrindo įrengimas vamzdiniam drenažui	M3	3,15
6	Vamzdyno drenažui klojimas	M'	12

7	Plastikinių trapų montavimas	vnt	6
8	Pasluoksnių grindims įrengimas iš smėlio, sluoksnio storis 100 mm	M2	11
9	Betono pasluoksnio įrengimas ,kai sluoksnio storis iki 100 mm	M2	11

5. Patalpos: Nr. 1-3

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Holo apšvietimo kompozicija	vnt	1
2	Inventorinių pastolių iki 6 m aukščio pastatymas	M2	180
3	Pakabinamų šviestuvų iš stiklinių kolbų demontavimas	kompl	1

6. Patalpa: R-22

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Pagrindo lyginimas savaimė išlyginamuoju sluoksniu iki 3 mm	M2	64
2	Betoninių grindų gruntavimas HAROS kietikliais	M2	64
3	Betoninių grindų padengimas kietikliais	M2	64
4	Grindjuosčių įrengimas	m	60

7. Patalpos: Nr. 1-76

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Sienų aptaisymas veidrodžiais, h-1,5x6,0	vnt	2


8. Patalpa: Nr.1-25

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Aktyvi plačiajuostė akustinė sistema QSC	vnt	2
2	Aktyvi subboso sistema QSC	vnt	2

9. Montażinės angos pamato konstrukcijoje iš lauko tarp ašių F-H įrengimas gaisro gesinimo stoties įnešimui

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Nuogrindos iš betono trinkelų išardymas	m3	12
2	Pamatų atkasimas ekskavatoriumi	m3	160
3	Angos išramstymas metalinėmis sijomis iš abiejų pusių	t	2,5
4	Angos iškirtimas rūšio sienoje, kai siena iš pamatinių blokų	m3	5,2
5	Grunto užpylimas	m3	160
6	Grunto tankinimas	m3	160
7	Montażinės angos užtaisymas sumūrijant sieną, po gesinimo stoties įnešimo	m3	5,2
8	Drenažo prie atkasto pamato įrengimas, vandeniui nelaidžiomis ritininėmis dangomis	m2	40
9	Pamato apšiltinimas putų polistireno plokštėmis 100 mm storio	m2	50
10	Cokolio sienų armavimas	m2	14
11	Cokolio sienų apdailos atstatymas dekoratyviniu tinku	m2	14
12	Vidaus patalpoje R-3 tinko nudaužymas nuo sienų	m2	21
13	Vidaus sienų tinkavimas R-3	m2	21
14	Vidaus sienų gruntavimas, glaistymas R-3	m2	21
15	Nuogrindos atstatymas, įrengiant pasluoksnį	m2	12
16	Statybinio laužo išvežimas	m3	5,2

Rangovas:



UAB „Vidista“ direktorė Vida Maišėnienė

Tėchninis prižiūrėtojas:

[Signature]

Rytis Barusevičius

Projektuotojas

Jonas Žušinas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas
Tel. 8-385 37181

Irmantas Gudavičius

Užsakovas

Kultūros centro direktorius

[Signature]