

SAŲATA

PATVIRTINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

*Emilis Burinskis*

PAREIGOS, V. PAVARDE

2019 \_\_M. \_\_MEN. \_\_D.



## SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Igulų aptarnavimo tarnyba

2019.10.01.

Lapas 1

| Išlaidų aprašymas | Kaina, (EUR)                       |            |                   | Iš viso<br>(su PVM) |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
|                   | Statybos ir<br>montavimo<br>darbai | Įrenginiai | Kitos<br>išlaidos |                     |

### III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

|                                                                                                             |                 |  |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 1 LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai              | 23801.35        |  |  | 23801.35        |
| 2 LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušų) remonto darbai, Viršuliškių g. 36, Vilnius | 20372.00        |  |  | 20372.00        |
| <b>Viso III:</b>                                                                                            | <b>44173.35</b> |  |  | <b>44173.35</b> |
| <b>Viso II-III:</b>                                                                                         | <b>44173.35</b> |  |  | <b>44173.35</b> |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Atestato Nr. 18942

## OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba

2019.10.01.

Lapas: 1

| Objekto kodas | Objekto pavadinimas                                                                                       | Skačiuojamoji kaina (EUR) |            |             |             |                  |           | Tiesioginės išlaidos |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|-----------|----------------------|
|               |                                                                                                           | Statybos montavimo darbai | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM | Darbo užmokestis | Medžiagos | Mechanizmai          |
| 1             | LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai              | 23801.35                  |            | 23801.35    | 19670.54    | 6010.71          | 8484.81   | 338.01               |
| 2             | LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušų) remonto darbai, Viršuliškių g. 36, Vilnius | 20372.00                  |            | 20372.00    | 16836.36    | 5206.35          | 6976.20   | 482.89               |
| Iš viso:      |                                                                                                           | 44173.35                  |            | 44173.35    | 36506.90    | 11217.06         | 15461.01  | 820.90               |
|               |                                                                                                           |                           |            |             |             |                  |           | 32525.05             |

  
Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Atestato Nr. 18942

SĄMATA

## OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba

Statiny


1 LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai

2019.10.01.

Lapas: 1

| Lokalinės sąmatos Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas                                                | Skaičiuojamoji kaina (EUR) |            |             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
|                       |                                                                              | Statybos montavimo darbai  | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM |
| 1                     | Patalpų Nr. 3-34, 3-35 paprastojo remonto darbai                             | 1869.73                    |            | 1869.73     | 1545.23     |
| 2                     | Patalpos Nr. 3-36 paprastojo remonto darbai                                  | 5007.97                    |            | 5007.97     | 4138.82     |
| 3                     | Patalpos Nr. 3-37 paprastojo remonto darbai                                  | 2333.53                    |            | 2333.53     | 1928.54     |
| 4                     | Patalpos Nr. 3-38 paprastojo remonto darbai                                  | 8530.09                    |            | 8530.09     | 7049.66     |
| 5                     | 3 a.patalpų Nr. 3-36, 3-37, 3-38 vėdinimo sistemos paprastojo remonto darbai | 5005.21                    |            | 5005.21     | 4136.54     |
| 6                     | 8 a. ir 9 a. stogo apskardinimo paprastojo remonto darbai                    | 1054.82                    |            | 1054.82     | 871.75      |
| Iš viso:              |                                                                              | 23801.35                   |            | 23801.35    | 19670.54    |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Atestato Nr. 18942



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN. D.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

LK LV Įgūlių aptarnavimo

tarnybos vadas

TVIRTINU

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN. D.

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgūlių aptarnavimo tarnyba

Statiny

1 LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

1 Patalpų Nr. 3-34, 3-35 paprastojo remonto darbai

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 1869.73 EUR

Lapas 1

| Sam.<br>eil.                | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                   | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina  |           |            |       | EUR | Iš viso |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|-------|-----|---------|
|                             |                |                                                                                                                              |                  |        | D.ūžm. | Medžiagos | Mechanizm. |       |     |         |
| 1 Paprastojo remonto darbai |                |                                                                                                                              |                  |        |        |           |            |       |     |         |
| 1                           | R5-47          | Grindjuosčių demontavimas                                                                                                    | 100m             | 0.1606 | 3.29   |           |            |       |     | 3.29    |
| 2                           | R21-27         | Šviestuvų demontavimas                                                                                                       | 100vnt           | 0.04   | 3.8    |           |            |       |     | 3.8     |
| 3                           | R21-34         | Jungiklių, rozečių demontavimas                                                                                              | 100vnt           | 0.05   | 1.88   |           |            |       |     | 1.88    |
| 4                           | R63P-3104      | Radiatorių demontavimas                                                                                                      | vnt              | 2.0    | 10.82  |           |            |       |     | 10.82   |
| 5                           | N16P-0215      | Plieninių šildymo vamzdžių apžiedinimui montavimas                                                                           | vnt.             | 2.0    | 16.7   | 20.48     |            | 0.07  |     | 37.25   |
| 6                           | N16P-0901      | Plieninių radiatorių montavimas                                                                                              | vnt              | 2.0    | 20.54  | 5.21      |            | 0.33  |     | 26.08   |
| 7                           | R63P-3305      | Termoreguliatorių montavimas į radiatorius                                                                                   | vnt              | 2.0    | 16.7   | 24.0      |            |       |     | 40.7    |
| 8                           | N11P-1609      | Grindų apsauga polietilenine plėvele                                                                                         | 100m2            | 0.1434 | 0.89   | 4.42      |            |       |     | 5.31    |
| 9                           | N2P-0303       | Durų blokų keitimas                                                                                                          | m2               | 1.89   | 36.3   | 162.92    |            | 1.61  |     | 200.83  |
| 10                          | N7-248-1       | Durų staktų sandūrų su sienomis sandarinimas montavimo putomis                                                               | 100m             | 0.05   | 2.09   | 1.2       |            |       |     | 3.29    |
| 11                          | R11-80         | Sienų tinko remontas                                                                                                         | m2               | 1.5    | 5.76   | 2.94      |            |       |     | 8.7     |
| 12                          | N2P-0312       | Durų apvadų montavimas                                                                                                       | m                | 5.0    | 4.43   | 11.05     |            | 0.08  |     | 15.56   |
| 13                          | N11P-1103      | Parketo šlifavimas                                                                                                           | m2               | 14.34  | 35.92  | 9.21      |            | 24.48 |     | 69.61   |
| 14                          | N11P-1103      | Parketo siūlių glaistymas                                                                                                    | m2               | 14.34  | 17.96  | 27.05     |            |       |     | 45.01   |
| 15                          | N11P-1104      | Parketo lakavimas 2 kartus                                                                                                   | m2               | 14.34  | 34.85  | 46.97     |            | 2.19  |     | 84.01   |
| 16                          | N11P-1204      | Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos                             | m                | 16.06  | 25.02  | 48.08     |            |       |     | 73.1    |
| 17                          | N21-243        | LED įleidžiamų į pakabinamas lubas šviestuvų montavimas                                                                      | 100vnt           | 0.03   | 23.67  | 97.08     |            |       |     | 120.75  |
| 18                          | N34-35-1       | Akustinių lubų plokščių pakeitimas                                                                                           | m2               | 1.8    | 3.6    | 6.3       |            | 0.26  |     | 10.16   |
| 19                          | R61P-2709      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)         | vnt              | 1.0    | 3.12   | 3.0       |            |       |     | 6.12    |
| 20                          | R61P-2709      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt              | 4.0    | 12.46  | 12.0      |            |       |     | 24.46   |
| 21                          | N15P-0202      | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                           | 100m2            | 0.3595 | 8.4    | 9.94      |            | 0.01  |     | 18.35   |
| 22                          | N15P-0104      | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)              | 100m2            | 0.3595 | 35.95  | 10.39     |            | 1.01  |     | 47.35   |
| 23                          | N15P-0104      | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais                                                  | 100m2            | 0.3595 | 35.95  | 8.4       |            | 0.88  |     | 45.23   |

2019.10.01.

Statinių grupė 24


Statinsys 1

Žiniaraštis 1

Lapas 2

| Sąm. eil.                            | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                         | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR           |           |            | Iš viso |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-----------|------------|---------|
|                                      |             |                                                                                                                    |               |        | D. užm.             | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 24                                   | N15P-0701   | (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)<br>Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2         | 0.3595 | 26.96               | 23.43     | 0.03       | 50.42   |
| 25                                   | N15P-0701   | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                          | 100m2         | 0.3595 | 26.96               | 22.12     | 0.03       | 49.11   |
| 26                                   | N50-270     | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos vnt. jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais                     |               | 1.0    | 17.56               | 15.29     |            | 32.85   |
| 27                                   | N50-365     | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis                              | 100m          | 1.5    | 40.9                | 54.08     | 1.37       | 96.35   |
| 28                                   | N15-188     | Šildymo vamzdžio dažymas                                                                                           | 100m2         | 0.004  | 3.12                | 0.65      |            | 3.77    |
| 29                                   | N15P-0314   | Plastikinių lubų montavimas                                                                                        | 100m2         | 0.0192 | 11.37               | 12.31     | 0.02       | 23.7    |
| Skyriuje 1                           |             |                                                                                                                    |               |        | 486.97              | 638.52    | 32.37      | 1157.86 |
| Viso žiniaraštyje 1                  |             |                                                                                                                    |               |        | 486.97              | 638.52    | 32.37      | 1157.86 |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(486.97) |             |                                                                                                                    |               |        | 150.96              |           |            |         |
| Statinio statybos išlaidos           |             |                                                                                                                    |               |        | 637.93              | 638.52    | 32.37      | 1308.82 |
| Statybvietės išlaidos 5.00%          |             |                                                                                                                    |               |        |                     |           |            | 65.44   |
| Iš viso tiesioginės išlaidos         |             |                                                                                                                    |               |        |                     |           |            | 1374.26 |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(486.97)   |             |                                                                                                                    |               |        |                     |           |            | 97.39   |
| Pelnas 5.00%(1374.26+97.39)          |             |                                                                                                                    |               |        |                     |           |            | 73.58   |
| Iš viso netiesioginės išlaidos       |             |                                                                                                                    |               |        |                     |           |            | 170.97  |
|                                      |             |                                                                                                                    |               |        | Bendra vertė be PVM |           |            | 1545.23 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%    |             |                                                                                                                    |               |        |                     |           |            | 324.50  |
|                                      |             |                                                                                                                    |               |        | Bendra vertė su PVM |           |            | 1869.73 |

Sudare : Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
/Pavarde/ Atestato Nr. 18942



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.

2019 M.

MĖN.

D.

SAŲATA

## LOKALINĖ SAŲATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

24 Lietuvos karinomenės Logistikos valdybos Igulų aptarnavimo tarnyba

Statinsys

1 LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

2 Patalpos Nr. 3-36 paprastojo remonto darbai

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 5007.97 EUR

Lapas 1

| Sam.<br>eil.                | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                   | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|                             |                |                                                                                                                              |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Paprastojo remonto darbai |                |                                                                                                                              |                  |        |               |         |
| 1 R5-47                     |                | Grindjuosčių demontavimas                                                                                                    | 100m             | 0.210  | 33.9011       | 7.12    |
| 2 N46-184                   |                | Durų blokų ardymas                                                                                                           | 100m2            | 0.0399 | 615.0594      | 24.54   |
| 3 R21-27                    |                | Šviestuvų demontavimas                                                                                                       | 100vnt           | 0.100  | 157.2223      | 15.72   |
| 4 R21-34                    |                | Jungiklių, rozečių demontavimas                                                                                              | 100vnt           | 0.100  | 62.2338       | 6.22    |
| 5 R21-20                    |                | Elektros instaliacinių lovelių ardymas                                                                                       | m                | 6.800  | 0.6551        | 4.45    |
| 6 R63P-3104                 |                | Radiatorių demontavimas                                                                                                      | vnt              | 4.000  | 8.9463        | 35.79   |
| 7 N16P-0215                 |                | Plieninių šildymo vamzdžių apžiedinimui montavimas                                                                           | vnt.             | 4.000  | 25.1429       | 100.57  |
| 8 N16P-0901                 |                | Plieninių radiatorių montavimas                                                                                              | vnt              | 4.000  | 20.0458       | 80.18   |
| 9 R63P-3305                 |                | Termoreguliatorių montavimas į radiatorius                                                                                   | vnt              | 4.000  | 27.0432       | 108.17  |
| 10 N11P-1609                |                | Grindų apsauga polietilenine plėvele                                                                                         | 100m2            | 0.4408 | 44.2300       | 19.50   |
| 11 N9-218                   |                | Metalinio karkaso sienų šiltinimui įrengimas                                                                                 | 100m             | 0.950  | 405.8684      | 385.57  |
| 12 N26P-1202                |                | 100 mm.storio mineralinės vatos izoliacijos įrengimas                                                                        | 100m2            | 0.274  | 434.6442      | 119.09  |
| 13 N15P-0402                |                | 2-jų sluoksnių gipso-kartono plokščių pritvirtinimas prie metalinio karkaso                                                  | m2               | 27.400 | 8.4039        | 230.27  |
| 14 N2P-0303                 |                | Durų blokų montavimas                                                                                                        | m2               | 3.990  | 123.5990      | 493.16  |
| 15 N7-248-1                 |                | Durų staktų sandūrų su sienomis sandarinimas montavimo putomis                                                               | 100m             | 0.100  | 95.4157       | 9.54    |
| 16 R11-80                   |                | Sienų tinko remontas                                                                                                         | m2               | 4.000  | 8.5146        | 34.06   |
| 17 N11P-1103                |                | Parketo šlifavimas                                                                                                           | m2               | 44.080 | 6.7338        | 296.83  |
| 18 N11P-1103                |                | Parketo siūlių glaistymas                                                                                                    | m2               | 44.080 | 4.1514        | 182.99  |
| 19 N11P-1104                |                | Parketo lakavimas 2 kartus                                                                                                   | m2               | 44.080 | 7.7993        | 343.79  |
| 20 N21-536                  |                | Lovelio elektros kabeliams montavimas                                                                                        | 100m             | 0.068  | 732.4794      | 49.81   |
| 21 N21-190                  |                | Kabelių tiesimas loveliuose                                                                                                  | 100m             | 0.136  | 130.5223      | 17.75   |
| 22 N21-243                  |                | LED įleidžiamų į pakabinamas lubas šviestuvų montavimas                                                                      | 100vnt           | 0.080  | 4872.9130     | 389.83  |
| 23 N34-35-1                 |                | Akustinių lubų plokščių pakeitimas                                                                                           | m2               | 4.000  | 7.3278        | 29.31   |
| 24 R61P-2709                |                | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)         | vnt              | 2.000  | 8.4622        | 16.92   |
| 25 R61P-2709                |                | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt              | 14.000 | 8.4622        | 118.47  |
| 26 N15P-0202                |                | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                           | 100m2            | 0.5717 | 69.1789       | 39.55   |
| 27 N15P-0104                |                | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)              | 100m2            | 0.5717 | 200.3734      | 114.55  |
| 28 N15P-0104                |                | Sienų vidinių paviršių glaistymas                                                                                            | 100m2            | 0.5717 | 193.8852      | 110.84  |

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                                       | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                                                                                                                                                  |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso |
|              |                | lateksiniais arba polimeriniais glaistais<br>(kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)                                                               |                  |        |               |         |
| 29           | N15P-0119      | Gipskartonio plokščių sienų siūlių<br>glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės<br>glaistomos dviem sluoksniais (100 m2<br>gipskartonio plokščių) | 100m2            | 0.274  | 206.5617      | 56.60   |
| 30           | N15P-0701      | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais<br>dažais vienu sluoksniu voleliu                                                                     | 100m2            | 0.5717 | 195.9955      | 112.05  |
| 31           | N15P-0701      | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais<br>dažais antru arba kartotiniu sluoksniu<br>voleliu                                                  | 100m2            | 0.5717 | 192.0045      | 109.77  |
| 32           | N11P-1204      | Medinių grindjuosčių tvirtinimas                                                                                                                 | m                | 20.920 | 5.8774        | 122.96  |
| 33           | N50-270        | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos<br>jutiklio montavimas, tvirtinant<br>medsraigčiais                                                  | vnt.             | 1.000  | 45.9038       | 45.90   |
| 34           | N50-365        | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų<br>tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis                                                         | 100m             | 1.500  | 85.8522       | 128.78  |
| 35           | N46-151        | Akustinių lubų ardymas                                                                                                                           | 100m2            | 0.146  | 211.4163      | 30.87   |
| 36           | N34-35-1       | Akustinių lubų įrengimas                                                                                                                         | m2               | 14.600 | 8.9821        | 131.14  |
| 37           | N15-188        | Vamzdyno dažymas                                                                                                                                 | 100m2            | 0.011  | 1468.9390     | 16.16   |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

4138.82

4138.82

869.15

5007.97

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Sudarė : Atestato Nr. 18942  
/Pavardė/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Igulų aptarnavimo tarnyba

Statinsys

1 LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

3 Patalpos Nr. 3-37 paprastojo remonto darbai

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 2333.53 EUR

Lapas 1

| Sąm. eil.                   | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                           | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                             |             |                                                                                                                                                      |               |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 1 Paprastojo remonto darbai |             |                                                                                                                                                      |               |        |           |           |            |         |
| 1                           | R5-48       | Cementinių grindjuosčių nuardymas                                                                                                                    | 100m          | 0.2072 | 18.4      |           |            | 18.4    |
| 2                           | R21-27      | Šviestuvų demontavimas                                                                                                                               | 100vnt        | 0.03   | 2.85      |           |            | 2.85    |
| 3                           | R21-34      | Jungiklių, rozečių demontavimas                                                                                                                      | 100vnt        | 0.1    | 3.76      |           |            | 3.76    |
| 4                           | R63P-3104   | Radiatorių demontavimas                                                                                                                              | vnt           | 1.0    | 5.41      |           |            | 5.41    |
| 5                           | N16P-0215   | Plieninių šildymo vamzdžių apžiedinimui montavimas                                                                                                   | vnt.          | 1.0    | 8.35      | 10.24     | 0.04       | 18.63   |
| 6                           | N16P-0901   | Plieninių radiatorių montavimas                                                                                                                      | vnt           | 1.0    | 10.27     | 2.61      | 0.17       | 13.05   |
| 7                           | R63P-3305   | Termoreguliatorių montavimas į radiatorius                                                                                                           | vnt           | 1.0    | 8.35      | 12.0      |            | 20.35   |
| 8                           | N2P-0117    | Stiklų aptaisymas plėvele                                                                                                                            | m2            | 5.9    | 84.24     | 120.36    | 2.9        | 207.5   |
| 9                           | R11-80      | Sienų tinko remontas                                                                                                                                 | m2            | 2.0    | 7.68      | 3.93      |            | 11.61   |
| 10                          | N21-536     | Lovelio elektros kabeliams montavimas                                                                                                                | 100m          | 0.06   | 14.58     | 17.98     |            | 32.56   |
| 11                          | N21-190     | Kabelių tiesimas loveliuose                                                                                                                          | 100m          | 0.156  | 12.31     | 15.2      |            | 27.51   |
| 12                          | N21-243     | LED įleidžiamų į pakabinamas lubas šviestuvų montavimas                                                                                              | 100vnt        | 0.02   | 15.78     | 64.72     |            | 80.5    |
| 13                          | R61P-2709   | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)                                 | vnt           | 1.0    | 3.12      | 3.0       |            | 6.12    |
| 14                          | N15P-0202   | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                                                   | 100m2         | 0.528  | 12.34     | 14.6      | 0.02       | 26.96   |
| 15                          | N15P-0104   | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)                                      | 100m2         | 0.528  | 52.8      | 15.26     | 1.48       | 69.54   |
| 16                          | N15P-0104   | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)                                    | 100m2         | 0.528  | 52.8      | 12.34     | 1.29       | 66.43   |
| 17                          | N15P-0701   | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                                                            | 100m2         | 0.528  | 39.6      | 34.4      | 0.04       | 74.04   |
| 18                          | N15P-0701   | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                                            | 100m2         | 0.528  | 39.6      | 32.49     | 0.04       | 72.13   |
| 19                          | N11P-1203   | Laminuoto grindų klojimas                                                                                                                            | m2            | 25.34  | 138.18    | 227.37    |            | 365.55  |
| 20                          | N11P-1204   | Grindjuosčių tvirtinimas                                                                                                                             | m             | 18.9   | 29.45     | 56.58     |            | 86.03   |
| 21                          | R61P-2709   | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji ( 4 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai) | vnt           | 2.0    | 15.58     | 48.0      |            | 63.58   |

2019.10.01.

Statinių grupė 24

Statinsys 1

Žiniaraštis 3

Lapas 2

| Sąm.<br>eil.                         | Darbo<br>kodu | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                 | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina   |           |            | EUR | Iš viso |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|-----------|------------|-----|---------|
|                                      |               |                                                                                            |                  |        | D. užm. | Medžiagos | Mechanizm. |     |         |
| 22                                   | N50-270       | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais | vnt.             | 1.0    | 17.56   | 15.29     |            |     | 32.85   |
| 23                                   | N50-365       | Signalinio kabelio tiesimas pakabinamųjų lubų konstrukcijomis                              | 100m             | 1.5    | 40.9    | 54.08     | 1.37       |     | 96.35   |
| 24                                   | N21-195       | Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui                                     | 100vnt           | 0.06   | 2.18    |           |            |     | 2.18    |
| 25                                   | N9-214        | Lango gročių demontavimas                                                                  | m2               | 4.4    | 17.14   |           | 1.28       |     | 18.42   |
| Skyriuje 1                           |               |                                                                                            |                  |        | 653.23  | 760.45    | 8.63       |     | 1422.31 |
| Viso žiniaraštyje 3                  |               |                                                                                            |                  |        | 653.23  | 760.45    | 8.63       |     | 1422.31 |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(653.23) |               |                                                                                            |                  |        | 202.50  |           |            |     |         |
| Statinio statybos išlaidos           |               |                                                                                            |                  |        | 855.73  | 760.45    | 8.63       |     | 1624.81 |
| Statybvietės išlaidos 5.00%          |               |                                                                                            |                  |        |         |           |            |     | 81.24   |
| Iš viso tiesioginės išlaidos         |               |                                                                                            |                  |        |         |           |            |     | 1706.05 |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(653.23)   |               |                                                                                            |                  |        |         |           |            |     | 130.65  |
| Pelnas 5.00%(1706.05 + 130.65)       |               |                                                                                            |                  |        |         |           |            |     | 91.84   |
| Iš viso netiesioginės išlaidos       |               |                                                                                            |                  |        |         |           |            |     | 222.49  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%    |               |                                                                                            |                  |        |         |           |            |     | 404.99  |
| Bendra vertė be PVM                  |               |                                                                                            |                  |        |         |           |            |     | 1928.54 |
| Bendra vertė su PVM                  |               |                                                                                            |                  |        |         |           |            |     | 2333.53 |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Atestato Nr. 18942  
Sudare :  
/Pavarde/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.

SAMATA



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.

LKLVI Igu aptarnavimo

id

mjr. Darius Mikalauskas

JCL

APTARNAVIMO

TARNYBA

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Igu aptarnavimo tarnyba

Statinsys

1 LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

4 Patalpos Nr. 3-38 paprastojo remonto darbai

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 8530.09 EUR

Lapas 1

| Sąm.<br>eil.                | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                 | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                             |                |                                                                                                                            |                  |        | D.uzm.    | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 1 Paprastojo remonto darbai |                |                                                                                                                            |                  |        |           |           |            |         |
| 1                           | R5-47          | Grindjuosčių demontavimas                                                                                                  | 100m             | 0.2196 | 4.5       |           |            | 4.5     |
| 2                           | N46-184        | Durų blokų ardymas                                                                                                         | 100m2            | 0.0189 | 7.03      |           |            | 7.03    |
| 3                           | R21-27         | Šviestuvų demontavimas                                                                                                     | 100vnt           | 0.1    | 9.5       |           |            | 9.5     |
| 4                           | R21-34         | Jungiklių, rozečių demontavimas                                                                                            | 100vnt           | 0.13   | 4.89      |           |            | 4.89    |
| 5                           | N46-151        | Akustinių lubų ardymas                                                                                                     | 100m2            | 0.4423 | 56.53     |           |            | 56.53   |
| 6                           | R63P-3104      | Radiatorių demontavimas                                                                                                    | vnt              | 4.0    | 21.63     |           |            | 21.63   |
| 7                           | R5-35          | Laminato dangos ardymas                                                                                                    | m2               | 44.23  | 17.52     |           |            | 17.52   |
| 8                           | N16P-0215      | Plieninių šildymo vamzdžių apžiedinimui montavimas                                                                         | vnt.             | 3.0    | 25.05     | 30.72     | 0.11       | 55.88   |
| 9                           | N16P-0901      | Plieninių radiatorių montavimas                                                                                            | vnt              | 4.0    | 41.08     | 10.42     | 0.67       | 52.17   |
| 10                          | R63P-3305      | Termoreguliatorių montavimas                                                                                               | vnt              | 4.0    | 33.4      | 48.0      |            | 81.4    |
| 11                          | N10-52         | Dvisluoksnių gipsokartono pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas                           | m2               | 26.0   | 396.24    | 469.77    | 21.26      | 887.27  |
| 12                          | N2P-0303       | Durų blokų montavimas                                                                                                      | m2               | 5.67   | 94.69     | 488.74    | 4.82       | 588.25  |
| 13                          | N21-195        | Skylių pramušimas pertvarose FTP kabelio paklojimui                                                                        | 100vnt           | 0.05   | 1.81      |           |            | 1.81    |
| 14                          | R11-80         | Sienų tinko remontas                                                                                                       | m2               | 4.5    | 17.28     | 8.82      |            | 26.1    |
| 15                          | N21-536        | Lovelio 100x60 elektros kabeliams montavimas                                                                               | 100m             | 0.088  | 21.38     | 48.48     |            | 69.86   |
| 16                          | N21P-0301      | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamas prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)   | 100m             | 0.11   | 26.73     | 60.11     | 0.47       | 87.31   |
| 17                          | N21-190        | Esamų kabelių paklojimas loveliuose                                                                                        | 100m             | 0.11   | 8.68      |           |            | 8.68    |
| 18                          | N21-190        | Kabelių tiesimas loveliuose                                                                                                | 100m             | 0.199  | 15.7      | 19.39     |            | 35.09   |
| 19                          | N21-243        | LED įleidžiamų į pakabinamas lubas šviestuvų montavimas                                                                    | 100vnt           | 0.12   | 94.68     | 388.32    |            | 483.0   |
| 20                          | N34-35-1       | Akustinių lubų įrengimas                                                                                                   | m2               | 44.23  | 176.92    | 375.96    | 6.44       | 559.32  |
| 21                          | N21-205        | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta                                                                              | 100vnt           | 0.09   | 34.29     | 26.54     |            | 60.83   |
| 22                          | N21P-0317      | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus grindyse, kai dėžutės stačiamkampės                 | 100vnt           | 0.01   | 0.89      | 5.1       |            | 5.99    |
| 23                          | N21P-0317      | Sieninių paskirstymo dėžučių montavimas                                                                                    | 100vnt           | 0.03   | 2.04      | 1.07      |            | 3.11    |
| 24                          | R61P-2709      | Jungiklių montavimas                                                                                                       | vnt              | 3.0    | 9.35      | 9.0       |            | 18.35   |
| 25                          | R61P-2709      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (kištukiniai lizdai) | vnt              | 19.0   | 59.2      | 57.0      |            | 116.2   |

2019.10.01.

Statinių grupė 24

Statinsys 1

Žiniaraštis 4

Lapas 2

| Šam.<br>eil.                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                              | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                       |                |                                                                                                                                         |                  |        | D.ūzm.    | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 26                                    | N21-208        | Rožečių blokų po 4 vnt. montavimas loveliuose                                                                                           | 100vnt           | 0.01   | 3.81      | 15.22     |            | 19.03   |
| 27                                    | R15-34         | Senų apmušalų nuoplėšimas nuo sienų                                                                                                     | 100m2            | 1.055  | 52.41     |           |            | 52.41   |
| 28                                    | N15P-0202      | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                                      | 100m2            | 1.055  | 24.66     | 29.17     | 0.03       | 53.86   |
| 29                                    | N15P-0104      | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)                         | 100m2            | 1.055  | 105.5     | 30.48     | 2.96       | 138.94  |
| 30                                    | N15P-0104      | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)                       | 100m2            | 1.055  | 105.5     | 24.65     | 2.58       | 132.73  |
| 31                                    | N15P-0119      | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | 100m2            | 0.5262 | 44.82     | 30.28     | 1.07       | 76.17   |
| 32                                    | N15P-0701      | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                                               | 100m2            | 1.055  | 79.13     | 68.74     | 0.08       | 147.95  |
| 33                                    | N15P-0701      | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                               | 100m2            | 1.055  | 79.13     | 64.92     | 0.08       | 144.13  |
| 34                                    | N11P-1203      | Laminuoto grindų su paklotu klojimas                                                                                                    | m2               | 44.1   | 240.48    | 395.71    |            | 636.19  |
| 35                                    | N11P-1204      | Grindjuosčių tvirtinimas                                                                                                                | m                | 31.6   | 49.23     | 94.6      |            | 143.83  |
| 36                                    | R23-62         | Statybinių šiukšlių pašalinimas iš patalpų ir išvežimas 25 km. atstumu                                                                  | t                | 0.35   | 2.77      | 17.5      | 6.63       | 26.9    |
| 37                                    | N50-270        | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais                                               | vnt.             | 3.0    | 52.68     | 45.86     |            | 98.54   |
| 38                                    | N50-365        | Signalinio kabelio tiesimas pakabinamų lubų konstrukcijomis                                                                             | 100m             | 5.0    | 136.33    | 180.25    | 4.55       | 321.13  |
| 39                                    | N50-365        | FTP kabelio klojimas                                                                                                                    | 100m             | 0.45   | 12.27     | 16.22     | 0.41       | 28.9    |
| 40                                    | N21P-0314      | Lizdų paskirstymo dėžutėms iškirtimas el. kirtiklio grindyse                                                                            | 100vnt           | 0.01   | 1.25      |           | 0.48       | 1.73    |
| 41                                    | N21P-0315      | Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu                         | 100m             | 0.025  | 1.66      |           | 0.69       | 2.35    |
| 42                                    | N21P-0316      | Vagų užtaisymas grindyse                                                                                                                | 100m             | 0.025  | 2.09      | 0.75      | 0.01       | 2.85    |
| 43                                    | N15-188        | Vamzdžių dažymas                                                                                                                        | 100m2            | 0.012  | 9.35      | 1.96      |            | 11.31   |
| Skyriuje 1                            |                |                                                                                                                                         |                  |        | 2184.08   | 3063.75   | 53.34      | 5301.17 |
| Viso žiniaraštyje 4                   |                |                                                                                                                                         |                  |        | 2184.08   | 3063.75   | 53.34      | 5301.17 |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2184.08) |                |                                                                                                                                         |                  |        | 677.06    |           |            |         |
| Statinio statybos išlaidos            |                |                                                                                                                                         |                  |        | 2861.14   | 3063.75   | 53.34      | 5978.23 |
| Statybvietės išlaidos 5.00%           |                |                                                                                                                                         |                  |        |           |           |            | 298.91  |
| Iš viso tiesioginės išlaidos          |                |                                                                                                                                         |                  |        |           |           |            | 6277.14 |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(2184.08)   |                |                                                                                                                                         |                  |        |           |           |            | 436.82  |
| Pelnas 5.00%(6277.14+436.82)          |                |                                                                                                                                         |                  |        |           |           |            | 335.70  |
| Iš viso netiesioginės išlaidos        |                |                                                                                                                                         |                  |        |           |           |            | 772.52  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%     |                |                                                                                                                                         |                  |        |           |           |            | 1480.43 |
| Bendra vertė be PVM                   |                |                                                                                                                                         |                  |        |           |           |            | 7049.66 |
| Bendra vertė su PVM                   |                |                                                                                                                                         |                  |        |           |           |            | 8530.09 |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Sudare : Atestato Nr. 18942

/Pavarde/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M.

MĖN. \_\_\_\_\_

SAMATA

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M.

MĖN. \_\_\_\_\_

## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iglų aptarnavimo tarnyba

Statiny

1 LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

5 3 a.patalpų Nr. 3-36, 3-37, 3-38 vėdinimo sistemos paprastojo remonto darbai

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 5005.21 EUR

Lapas 1

| Sam.<br>eil.                | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                        | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina  |           | EUR        |         |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---------|
|                             |                |                                                                                                                                                                   |                  |        | D.uzm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 1 Paprastojo remonto darbai |                |                                                                                                                                                                   |                  |        |        |           |            |         |
| 1                           | N20P-0805      | Seno kondicionieriaus išorinio agregato demontavimas                                                                                                              | vnt              | 1.0    | 33.4   |           |            | 33.4    |
| 2                           | N20P-0801      | Seno kondicionieriaus vidinio agregato demontavimas                                                                                                               | vnt              | 1.0    | 25.05  |           | 0.09       | 25.14   |
| 3                           | N20P-0807      | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt              | 1.0    | 225.45 | 401.12    | 118.72     | 745.29  |
| 4                           | N20P-0801      | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW                                                                          | vnt              | 3.0    | 310.62 | 901.44    | 0.28       | 1212.34 |
| 5                           | N20P-0812      | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos , kai konstrukcijos masė daugiau 20 kg                                                 | kompl.           | 2.0    | 37.39  | 177.48    | 0.78       | 215.65  |
| 6                           | N16P-0201      | Kondicionieriaus drenažo vamzdžio iki 32 mm tiesimas                                                                                                              | m                | 35.0   | 116.9  | 93.7      | 1.09       | 211.69  |
| 7                           | N16P-0401      | Varinių vamzdelių, kai jų skersmuo iki 10 mm, montavimas suvirinant (lituojant)                                                                                   | m                | 70.0   | 175.35 | 169.4     | 1.46       | 346.21  |
| 8                           | N21P-0139      | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo 60mm, gylis 250 mm                              | 100vnt           | 0.04   | 35.84  | 8.7       | 6.85       | 51.39   |
| 9                           | N21P-0301      | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvis iki 25 cm2)                                                         | 100m             | 0.05   | 12.15  | 29.53     | 0.21       | 41.89   |
| 10                          | N21P-0410      | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 1 vnt)                            | vnt              | 1.0    | 2.34   | 4.37      |            | 6.71    |
| 11                          | N21-190        | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                                                                                | 100m             | 0.8    | 73.22  | 126.24    |            | 199.46  |
| 12                          | D3-33          | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų                                                                                           | vnt              | 1.0    | 80.41  |           |            | 80.41   |
| 13                          | R23-62         | Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                                  | t                | 0.22   | 1.74   | 11.0      | 4.17       | 16.91   |

2019.10.01.

Statinių grupė 24

Statinsys 1

Žiniaraštis 5

Lapas 2

| Sąm.<br>eil.                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina      EUR      |           |            |         |         |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|--------|---------------------|-----------|------------|---------|---------|
|                                       |                |                            |                  |        | D. užm.             | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |         |
| Skyriuje 1                            |                |                            |                  |        | 1129.86             | 1922.98   | 133.65     | 3186.49 |         |
| Viso žiniaraštyje 5                   |                |                            |                  |        | 1129.86             | 1922.98   | 133.65     | 3186.49 |         |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1129.86) |                |                            |                  |        | 350.26              |           |            |         |         |
| Statinio statybos išlaidos            |                |                            |                  |        | Viso:               | 1480.12   | 1922.98    | 133.65  | 3536.75 |
| Statybvietės išlaidos 5.00%           |                |                            |                  |        |                     |           |            |         | 176.84  |
| Iš viso tiesioginės išlaidos          |                |                            |                  |        |                     |           |            |         | 3713.59 |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(1129.86)   |                |                            |                  |        |                     |           |            |         | 225.97  |
| Pelnas 5.00%(3713.59+225.97)          |                |                            |                  |        |                     |           |            |         | 196.98  |
| Iš viso netiesioginės išlaidos        |                |                            |                  |        |                     |           |            |         | 422.95  |
|                                       |                |                            |                  |        |                     |           |            |         |         |
|                                       |                |                            |                  |        | Bendra vertė be PVM |           |            |         | 4136.54 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%     |                |                            |                  |        |                     |           |            |         | 868.67  |
|                                       |                |                            |                  |        | Bendra vertė su PVM |           |            |         | 5005.21 |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Atestato Nr. 18942

Sudare:

/Pavarde/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.

SĄMATA



## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.



Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iguļų aptarnavimo tarnyba

Statinsys

1 LK administracinio pastato 1B9b Viršuliškių g. 36, Vilnius patalpų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

6 8 a. ir 9 a. stogo apskardavimo paprastojo remonto darbai

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 1054.82 EUR

Lapas 1

| Sąm. cil.                            | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                            | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR           |           |            |         |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-----------|------------|---------|
|                                      |             |                                                                                                                       |               |        | D. užm.             | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 1 Paprastojo remonto darbai          |             |                                                                                                                       |               |        |                     |           |            |         |
| 1                                    | R8-53       | Plokščių stogų parapetų dangos ardymas                                                                                | m             | 40.0   | 58.0                |           |            | 58.0    |
| 2                                    | N12-140-1   | Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui                                                       | 100m          | 0.4    | 88.56               | 258.47    | 4.37       | 351.4   |
| 3                                    | N12P-0712   | Parapetų aptaisymas senais demontuotos skardos lenktais profiliiais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras      | 100m          | 0.4    | 93.48               | 57.48     | 4.37       | 155.33  |
| 4                                    | N12P-0506   | Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio ritinine danga ( bituminė danga, prilydant) | 100m2         | 0.035  | 4.88                | 21.21     | 0.3        | 26.39   |
| 5                                    | N12-140-2   | Parapetų, stogelių dengimas nauja skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras             | m2            | 3.5    | 35.07               | 24.38     |            | 59.45   |
| Skyriuje 1                           |             |                                                                                                                       |               |        | 279.99              | 361.54    | 9.04       | 650.57  |
| Viso žiniaraštyje 6                  |             |                                                                                                                       |               |        | 279.99              | 361.54    | 9.04       | 650.57  |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(279.99) |             |                                                                                                                       |               |        | 86.80               |           |            |         |
| Statinio statybos išlaidos           |             |                                                                                                                       |               |        | Viso:               |           |            |         |
| Statybviestės išlaidos 5.00%         |             |                                                                                                                       |               |        | 366.79              | 361.54    | 9.04       | 737.37  |
| Iš viso tiesioginės išlaidos         |             |                                                                                                                       |               |        |                     |           |            | 774.24  |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(279.99)   |             |                                                                                                                       |               |        |                     |           |            | 56.00   |
| Pelnas 5.00%(774.24+56.00)           |             |                                                                                                                       |               |        |                     |           |            | 41.51   |
| Iš viso netiesioginės išlaidos       |             |                                                                                                                       |               |        |                     |           |            | 97.51   |
|                                      |             |                                                                                                                       |               |        | Bendra vertė be PVM |           |            | 871.75  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%    |             |                                                                                                                       |               |        |                     |           |            | 183.07  |
|                                      |             |                                                                                                                       |               |        | Bendra vertė su PVM |           |            | 1054.82 |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Sudare : Atestato Nr. 18942  
/Pavarde/

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba

Statiny

2 LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušu) remonto darbai, Viršuliškių g. 36, Vilnius

2019.10.01.

Lapas: 1

| Lokalinės sąmatos Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas   | Skaičiuojamoji kaina (EUR) |            |             |             |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
|                       |                                 | Statybos montavimo darbai  | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM |
| 1                     | Statinio konstrukcijos          | 961.67                     |            | 961.67      | 794.77      |
| 2                     | Vandentiekis                    | 2694.71                    |            | 2694.71     | 2227.03     |
| 3                     | Nuotekos                        | 2061.86                    |            | 2061.86     | 1704.02     |
| 4                     | Vėdinimas                       | 3623.36                    |            | 3623.36     | 2994.51     |
| 5                     | Vidaus elektrotechniniai darbai | 1470.65                    |            | 1470.65     | 1215.41     |
| 6                     | Statinio architektūra           | 9559.75                    |            | 9559.75     | 7900.62     |
| Iš viso:              |                                 | 20372.00                   |            | 20372.00    | 16836.36    |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkėvičius  
Atestato Nr. 18942



SUDERINTA: \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M.

SAMATA



## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M.

 LR LV Iglų aptarnavimo  
 tarnybos vadas  
 mjr. Darius Mikalauskas

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iglų aptarnavimo tarnyba

Statiny

2 LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušų) remonto darbai, Viršuliškių g. 36, Vilnius

Žiniaraštis

1 Statinio konstrukcijos

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 961.67 EUR

Lapas 1

| Sam. cil.                            | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                               | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                      |             |                                                                                                                                          |               |        | D.užm.    | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 1 Griovimo - demontavimo darbai      |             |                                                                                                                                          |               |        |           |           |            |         |
| 1                                    | N46-134     | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo                                                                                               | m3            | 1.41   | 21.12     |           | 11.35      | 32.47   |
| 2                                    | N46-137     | Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas                                                                                          | m3            | 0.059  | 4.2       | 0.08      | 2.9        | 7.18    |
| 3                                    | R23-62      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                         | t             | 2.69   | 21.29     | 80.7      | 50.96      | 152.95  |
| 4                                    | R23-66      | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0                                                     | t             | 2.69   |           |           | 21.23      | 21.23   |
| Skyriuje 1                           |             |                                                                                                                                          |               |        | 46.61     | 80.78     | 86.44      | 213.83  |
| 2 Gipso kartono darbai               |             |                                                                                                                                          |               |        |           |           |            |         |
| 1                                    | N9-218      | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių                                                                              | 100m          | 0.274  | 34.32     | 15.69     | 1.0        | 51.01   |
| 2                                    | N15P-0402   | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio / 2 sluoksniai k4=2.0 | m2            | 3.52   | 24.68     | 15.12     | 0.92       | 40.72   |
| 3                                    | N15P-0119   | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)    | 100m2         | 0.0352 | 2.2       | 1.71      | 0.04       | 3.95    |
| Skyriuje 2                           |             |                                                                                                                                          |               |        | 61.20     | 32.52     | 1.96       | 95.68   |
| 3 Grindų įrengimas                   |             |                                                                                                                                          |               |        |           |           |            |         |
| 1                                    | N11P-0203   | Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas bitumine emulsija                                                                    | m2            | 43.23  | 35.09     | 142.66    |            | 177.75  |
| 2                                    | N11P-0403   | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm , gruntuojant pagrindą)                              | 100m2         | 0.3023 | 40.16     | 96.9      | 4.94       | 142.0   |
| Skyriuje 3                           |             |                                                                                                                                          |               |        | 75.25     | 239.56    | 4.94       | 319.75  |
| Viso žiniaraštyje 1                  |             |                                                                                                                                          |               |        | 183.06    | 352.86    | 93.34      | 629.26  |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(183.06) |             |                                                                                                                                          |               |        | 56.75     |           |            |         |
| Statinio statybos išlaidos Viso:     |             |                                                                                                                                          |               |        | 239.81    | 352.86    | 93.34      | 686.01  |
| Statyb vietės išlaidos 5.00%         |             |                                                                                                                                          |               |        |           |           |            | 34.30   |



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.


SAMATA

Statinių grupė

Statinsys

Žiniaraštis

2019.10.01.




## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.



24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iglų aptarnavimo tarnyba

2 LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušų) remonto darbai, Viršuliškių g. 36, Vilnius

2 Vandentiekis

Suma žiniaraščiui 2694.71 EUR

Lapas 1

| Šam.<br>eil.          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                            | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina  |           | EUR        |         |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---------|
|                       |                |                                                                                                                                                       |                  |        | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 1 Vidaus vandentiekis |                |                                                                                                                                                       |                  |        |        |           |            |         |
| 1                     | N16-61         | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                                                         | vnt.             | 21.0   | 77.62  | 1.78      |            | 79.4    |
| 2                     | 260115-10      | Ventiliai iš spalvotų metalų                                                                                                                          | vnt.             | 21.0   |        | 105.0     |            | 105.0   |
| 3                     | N16P-0201      | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m                | 59.0   | 236.47 | 67.26     | 1.84       | 305.57  |
| 4                     | 1028-3         | FV-plast vamzdžiai PN 16, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                                             | m                | 10.0   |        | 17.14     |            | 17.14   |
| 5                     | 1028-2         | FV-plast vamzdžiai PN 16, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                                             | m                | 16.0   |        | 17.46     |            | 17.46   |
| 6                     | 1028-1         | FV-plast vamzdžiai PN 16, 16x2.2 (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                                             | m                | 33.0   |        | 31.64     |            | 31.64   |
| 7                     | N16P-1406      | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                                                         | 100m             | 0.59   | 25.9   | 0.31      | 3.25       | 29.46   |
| 8                     | N22P-0707      | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm                                                           | 100m             | 0.59   | 21.21  | 2.05      |            | 23.26   |
| 9                     | N26-262        | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais                                               | 100m             | 0.59   | 54.23  | 0.24      |            | 54.47   |
| 10                    | 261076         | Vamzdžių kevalai 9mm storio                                                                                                                           | m                | 59.0   |        | 30.3      |            | 30.3    |
| 11                    | N17-18         | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas                                                                                                    | vnt.             | 4.0    | 28.9   | 0.24      |            | 29.14   |
| 12                    | 260131         | Vandens maišytuvai vonioms ir dušams                                                                                                                  | vnt.             | 4.0    |        | 213.52    |            | 213.52  |
| 13                    | N21-247        | Elektrinių rankšluosčių montavimas                                                                                                                    | vnt.             | 2.0    | 14.74  |           |            | 14.74   |
| 14                    | 260437         | Elektriniai rankšluosčių džiovintuvai (150W)                                                                                                          | vnt.             | 2.0    |        |           |            |         |
| 15                    | N20P-0204      | Liukelių montavimas                                                                                                                                   | vnt              | 2.0    | 15.58  | 0.12      | 0.18       | 15.88   |
| 16                    | 484714         | Metaliniai liukeliai su durelėmis                                                                                                                     | vnt.             | 2.0    |        | 30.0      |            | 30.0    |
| 17                    | N46-110        | Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjuvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku                                | 100m             | 0.3    | 157.19 |           | 144.9      | 302.09  |
| 18                    | N11-13         | Betono pasluoksnis ant grunto,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)                                                                              | m3               | 0.3    | 8.12   | 23.28     |            | 31.4    |
| Skyriuje 1            |                |                                                                                                                                                       |                  |        | 639.96 | 540.34    | 150.17     | 1330.47 |

2 Demontavimo darbai

| Sąm.<br>eil.                         | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                       | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                      |                |                                                                                                  |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 1                                    | R19-1          | Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas     | m                | 79.0   | 116.6     |           |            | 116.6   |
| 2                                    | R19-49         | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas                                                                | vnt.             | 8.0    | 29.52     |           |            | 29.52   |
| 3                                    | R19-52         | Dušo dugnų su maišytuvais demontavimas                                                           | vnt.             | 4.0    | 67.9      |           |            | 67.9    |
| 4                                    | R23-62         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t                | 0.7    | 5.54      | 21.0      | 13.26      | 39.8    |
| 5                                    | R23-66         | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0             | t                | 0.7    |           |           | 5.53       | 5.53    |
| Skyriuje 2                           |                |                                                                                                  |                  |        | 219.56    | 21.00     | 18.79      | 259.35  |
| Viso žiniaraštyje 2                  |                |                                                                                                  |                  |        | 859.52    | 561.34    | 168.96     | 1589.82 |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(859.52) |                |                                                                                                  |                  |        | 266.45    |           |            |         |
| Statinio statybos išlaidos           |                |                                                                                                  |                  |        | 1125.97   | 561.34    | 168.96     | 1856.27 |
| Statybvietės išlaidos 5.00%          |                |                                                                                                  |                  |        |           |           |            | 92.81   |
| Iš viso tiesioginės išlaidos         |                |                                                                                                  |                  |        |           |           |            | 1949.08 |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(859.52)   |                |                                                                                                  |                  |        |           |           |            | 171.90  |
| Pelnas 5.00%(1949.08+171.90)         |                |                                                                                                  |                  |        |           |           |            | 106.05  |
| Iš viso netiesioginės išlaidos       |                |                                                                                                  |                  |        |           |           |            | 277.95  |
| Bendra vertė be PVM                  |                |                                                                                                  |                  |        |           |           |            | 2227.03 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%    |                |                                                                                                  |                  |        |           |           |            | 467.68  |
| Bendra vertė su PVM                  |                |                                                                                                  |                  |        |           |           |            | 2694.71 |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Atestato Nr. 18842

Sudare:

/Pavarde/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Emilis Burinskis

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D.

SĄMATA



TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M. \_\_\_\_\_

MĖN. \_\_\_\_\_

D. \_\_\_\_\_

LK LV Iglų aptarnavimo tarnybos vad. mjr. Darius Mikalauskas



Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iglų aptarnavimo tarnyba

Statinsys

2 LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušų) remonto darbai, Viršuliškių g. 36, Vilnius

Žiniaraštis

3 Nuotekos

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 2061.86 EUR

Lapas 1

| Suma žiniaraščiui 2061.86 EUR |             |                                                                                                                                                                              |               |        |           |           |            |         | Lapas 1 |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| Šam. eil.                     | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                   | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |         |
|                               |             |                                                                                                                                                                              |               |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. |         |         |
| 1 Buitinės nuotekos           |             |                                                                                                                                                                              |               |        |           |           |            |         |         |
| 1                             | N16P-1101   | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)                                       | m             | 10.0   | 25.05     | 5.7       | 0.26       | 31.01   |         |
| 2                             | N16P-1101   | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)                                        | m             | 27.0   | 81.16     | 28.73     | 1.4        | 111.29  |         |
| 3                             | 1030-50     | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum. tarpin. (vid. nuotek. Optima)                                                                                                 | vnt           | 10.0   |           | 40.0      |            | 40.0    |         |
| 4                             | 1030-20     | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid. nuotek. Optima)                                                                                                  | vnt           | 27.0   |           | 75.6      |            | 75.6    |         |
| 5                             | N16P-1103   | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm                                                     | vnt           | 2.0    | 6.68      | 0.08      |            | 6.76    |         |
| 6                             | 88003001    | PVC pravalos                                                                                                                                                                 | vnt.          | 2.0    |           | 12.0      |            | 12.0    |         |
| 7                             | N20P-0204   | Metallinių liukelių montavimas                                                                                                                                               | vnt           | 2.0    | 15.58     | 0.12      | 0.18       | 15.88   |         |
| 8                             | 484714-1    | Sieniniai liukeliai su durelėmis                                                                                                                                             | vnt.          | 1.0    |           | 15.0      |            | 15.0    |         |
| 9                             | 88003002    | Grindiniai liukeliai nerūdijančio plieno                                                                                                                                     | vnt.          | 1.0    |           | 30.0      |            | 30.0    |         |
| 10                            | N16P-1407   | Nuotekų vamzdžių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)                                                                                                                     | 100m          | 0.37   | 15.63     | 0.7       |            | 16.33   |         |
| 11                            | N16P-1005   | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų                                                                                                           | vnt           | 4.0    | 86.84     | 354.48    | 0.29       | 441.61  |         |
| 12                            | N16P-1104   | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm                                                                                           | vnt           | 7.0    | 24.55     |           |            | 24.55   |         |
| 13                            | 260977      | Trapas d50mm su "sausu" sifonu                                                                                                                                               | kompl.        | 7.0    |           | 175.0     |            | 175.0   |         |
| Skiriuje 1                    |             |                                                                                                                                                                              |               |        | 255.49    | 737.41    | 2.13       | 995.03  |         |
| 2 Demontavimo darbai          |             |                                                                                                                                                                              |               |        |           |           |            |         |         |
| 1                             | N16P-1101   | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio) / demontavimas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0 | m             | 12.0   | 12.02     |           | 0.12       | 12.14   |         |
| 2                             | N16P-1101   | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų                                                                                                                                       | m             | 26.0   | 17.37     |           | 0.54       | 17.91   |         |

| Sam.<br>eil.                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                       | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina                      |           | EUR        |         |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------|---------|
|                                       |                |                                                                                                                                                  |                  |        | D. užm.                    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
|                                       |                | vamzdynų ir stovų vamzdžių<br>montavimas, kai nominalusis vidinis<br>skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) /<br>demonravimas k1=0.4, k2=0.4,<br>k3=0.0 |                  |        |                            |           |            |         |
| 3                                     | R19-55         | Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių<br>nuėmimas                                                                                                  | vnt.             | 3.0    | 11.73                      |           |            | 11.73   |
| 4                                     | N46-110        | Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir<br>sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki<br>100 cm <sup>2</sup> , pramušant pneumatiniu<br>plaktuku    | 100m             | 0.23   | 120.52                     |           | 111.09     | 231.61  |
| 5                                     | N11-13         | Betono pasluoksnis ant grunto, pavežant<br>medžiagas karučiais (mažų apimčių)                                                                    | m <sup>3</sup>   | 0.23   | 6.22                       | 17.85     |            | 24.07   |
| 6                                     | R23-62         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km<br>atstumu automobiliais-savivarčiais,<br>pakraunant rankiniu būdu                                           | t                | 0.6    | 4.75                       | 18.0      | 11.37      | 34.12   |
| 7                                     | R23-66         | Transportuojant statybines šiukšles už<br>kiekvieną papildomą kilometrą pridėti<br>k4=15.0                                                       | t                | 0.6    |                            |           | 4.74       | 4.74    |
| <b>Skyriuje 2</b>                     |                |                                                                                                                                                  |                  |        | 172.61                     | 35.85     | 127.86     | 336.32  |
| <b>Viso žiniaraštyje 3</b>            |                |                                                                                                                                                  |                  |        | 428.10                     | 773.26    | 129.99     | 1331.35 |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(428.10)  |                |                                                                                                                                                  |                  |        | 132.71                     |           |            |         |
| <b>Statinio statybos išlaidos</b>     |                |                                                                                                                                                  |                  |        | <b>Viso:</b>               |           |            |         |
| Statybvietės išlaidos 5.00%           |                |                                                                                                                                                  |                  |        | 560.81                     | 773.26    | 129.99     | 1464.06 |
| <b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>   |                |                                                                                                                                                  |                  |        |                            |           |            | 73.20   |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(428.10)    |                |                                                                                                                                                  |                  |        |                            |           |            | 1537.26 |
| Pelnas 5.00%(1537.26+85.62)           |                |                                                                                                                                                  |                  |        |                            |           |            | 85.62   |
| <b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b> |                |                                                                                                                                                  |                  |        |                            |           |            | 81.14   |
|                                       |                |                                                                                                                                                  |                  |        |                            |           |            | 166.76  |
|                                       |                |                                                                                                                                                  |                  |        | <b>Bendra vertė be PVM</b> |           |            | 1704.02 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%     |                |                                                                                                                                                  |                  |        |                            |           |            | 357.84  |
|                                       |                |                                                                                                                                                  |                  |        | <b>Bendra vertė su PVM</b> |           |            | 2061.86 |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkėvičius  
Sudare: Atestato Nr. 18942

/Pavarde/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Emilis Burinskis

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D.

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D.

SAMATA



Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iglų aptarnavimo tarnyba

Statinsys

2 LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušų) remonto darbai, Viršuliškių g. 36, Vilnius

Žiniaraštis

4 Vėdinimas

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 3623.36 EUR

Lapas 1

| Sam.<br>eil.                | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                     | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina         |         | EUR |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|---------|-----|
|                             |                |                                                                                                                |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso |     |
| 1 Oro šalinimo sistema OŠ-1 |                |                                                                                                                |                  |        |               |         |     |
| 1                           | N20P-0101      | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm  | m                | 23.000 | 8.1603        | 187.69  |     |
| 2                           | N20P-0101      | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm                 | m                | 16.000 | 5.7769        | 92.43   |     |
| 3                           | 1072-31        | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000                                                                           | m                | 23.000 | 5.5125        | 126.79  |     |
| 4                           | 1072-29        | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000                                                                           | m                | 16.000 | 3.8588        | 61.74   |     |
| 5                           | 15-1           | Ortakiai iš lakštinio plieno / fasoninės dalys                                                                 | m2               | 3.600  | 11.0250       | 39.69   |     |
| 6                           | N20P-0118      | Dvigubo ortakio montavimas                                                                                     | vnt              | 3.000  | 5.6079        | 16.82   |     |
| 7                           | 261006         | Dvigubas izoliuotas ortakis 300x300                                                                            | vnt              | 3.000  | 22.0500       | 66.15   |     |
| 8                           | N16P-1402      | Ortakų praėjimų pro priešgaisrines statybines konstrukcijas užtaisymas                                         | vnt              | 4.000  | 21.9533       | 87.81   |     |
| 9                           | N13-149-1      | Ortakų ir įrengimų valymas                                                                                     | m2               | 27.000 | 1.0273        | 27.74   |     |
| 10                          | D3-68          | Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80                                         | vnt              | 1.000  | 118.5784      | 118.58  |     |
| 11                          | D3-33          | Ventiliacijos sistemos derinimas                                                                               | vnt              | 1.000  | 133.0203      | 133.02  |     |
| 12                          | D3-34          | Triukšmo lygio matavimas                                                                                       | vnt              | 6.000  | 31.2989       | 187.79  |     |
| 13                          | N26-214        | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm               | m3               | 0.900  | 156.6200      | 140.96  |     |
| 14                          | N26-215        | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm               | m3               | 1.000  | 136.3194      | 136.32  |     |
| 15                          | 260824         | Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)                                                   | m3               | 1.900  | 56.7788       | 107.88  |     |
| 16                          | N20P-0506      | Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.                               | vnt              | 1.000  | 184.9151      | 184.92  |     |
| 17                          | 260207         | Stoginiai ventiliatoriai 600 m3/val. kompl.                                                                    | vnt.             | 1.000  | 275.6250      | 275.63  |     |
| 18                          | N20P-0201      | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt              | 3.000  | 8.4536        | 25.36   |     |
| 19                          | 88004001       | Ugnies vožtuvas d200 kompl.                                                                                    | vnt.             | 3.000  | 110.2567      | 330.77  |     |
| 20                          | N20P-0201      | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm                | vnt              | 3.000  | 5.6634        | 16.99   |     |
| 21                          | 88004002       | Oro srauto uždarymo-reguliavimo sklendės d160                                                                  | vnt.             | 3.000  | 7.7175        | 23.15   |     |
| 22                          | N20P-0314      | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm     | vnt              | 2.000  | 13.4259       | 26.85   |     |

| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                          | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                                                                                                                                     |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 23           | 260994         | Apvalūs triukšmo slopintuvai TSL 200                                                                                                | vnt              | 2.000  | 60.6375       | 121.28  |
| "            | 24 N20P-0206   | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba<br>pritekėjimo šlampuotų grotelių<br>montavimas, kai grotelių plotas daugiau<br>0,25 m2 iki 1,0 m2 | vnt              | 3.000  | 13.8297       | 41.49   |
|              | 25 N20P-0206   | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba<br>pritekėjimo šlampuotų grotelių<br>montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2                   | vnt              | 3.000  | 11.3227       | 33.97   |
| 26           | 88004003       | Oro padavimo-šalinimo grotos 595x595                                                                                                | vnt.             | 3.000  | 44.1000       | 132.30  |
| 27           | 88004004       | Metalinės grotos durims                                                                                                             | vnt.             | 3.000  | 11.0250       | 33.08   |
| 28           | N20P-0203      | Pravalymo liukų montavimas                                                                                                          | vnt              | 3.000  | 20.7995       | 62.40   |
| 29           | 484733         | Pravalymo liukai kompl.                                                                                                             | vnt.             | 3.000  | 16.5375       | 49.61   |
| 30           | N20P-0204      | Liukelių montavimas                                                                                                                 | vnt              | 3.000  | 13.0494       | 39.15   |
| 31           | 88004005       | Hermetiški liukeliai 600x600                                                                                                        | vnt.             | 3.000  | 22.0500       | 66.15   |

Skyriuje 1

2994.51

Žiniaraštyje 4

2994.51

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

628.85


Iš viso žiniaraštyje 4

3623.36

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Atestato Nr. 18942

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

*Emilis Burinskis*

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN. D.

2019 M.

LK LV Iguļų aptarnavimo  
tarnybos Pads

mjr. Darius Mikalauskas

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iguļų aptarnavimo tarnyba

Statiny

2 LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušų) remonto darbai, Viršuliškių g.  
36, Vilnius

Žiniaraštis

5 Vidaus elektrotechniniai darbai

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 1470.65 EUR

Lapas 1

| Sąm.<br>eil.       | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                         | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina   |           | EUR        |         |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|-----------|------------|---------|
|                    |                |                                                                                                                    |                  |        | D. užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 1 Montavimo darbai |                |                                                                                                                    |                  |        |         |           |            |         |
| 1                  | N21-560        | 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais                                 | vnt.             | 1.0    | 35.91   |           | 0.13       | 36.04   |
| 2                  | N21-564        | Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų N21-560 - N21-563 pridėti arba atimti                                 | vnt.             | 1.0    | 2.09    |           |            | 2.09    |
| 3                  | 260811         | Paskirstymo skydelis sukomplektuotas                                                                               | vnt.             | 1.0    |         | 150.0     |            | 150.0   |
| 4                  | N21-548        | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose                                                         | vnt.             | 1.0    | 12.86   |           | 0.07       | 12.93   |
| 5                  | 2850-121       | Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16                                                                          | vnt              | 1.0    |         | 21.18     |            | 21.18   |
| 6                  | N21P-0706      | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt              | 8.0    | 19.32   |           | 0.17       | 19.49   |
| 7                  | 320012         | Į pakabinamas lubas montuojamas LED švietuvas 25 W                                                                 | vnt.             | 8.0    |         | 240.0     |            | 240.0   |
| 8                  | N21-198        | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                  | 100vnt           | 0.01   | 3.05    | 0.04      |            | 3.09    |
| 9                  | N21-205        | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                    | 100vnt           | 0.04   | 12.19   | 0.16      |            | 12.35   |
| 10                 | 260417         | Elektros instaliacijos prietaisai                                                                                  | vnt.             | 5.0    |         | 12.8      |            | 12.8    |
| 11                 | 260418         | Plastmasinės dėžutės potinkiniams montavimui su varžteliais                                                        | vnt.             | 5.0    |         | 1.75      |            | 1.75    |
| 12                 | N21-388        | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų        | vnt.             | 1.0    | 12.53   | 0.03      |            | 12.56   |
| 13                 | 88005001       | Ventiliatoriaus jungiklis su drėgmės jutikliu                                                                      | vnt.             | 1.0    |         | 30.0      |            | 30.0    |
| 14                 | N21-190        | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                                 | 100m             | 0.02   | 1.83    | 0.07      |            | 1.9     |
| 15                 | N21-174        | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius   | 100m             | 1.5    | 73.62   |           |            | 73.62   |
| 16                 | 88005002       | Variniai kabeliai VVG (apvalūs) 3x1,5 mm2                                                                          | m                | 50.0   |         | 30.9      |            | 30.9    |
| 17                 | 88005003       | Variniai kabeliai VVG (apvalūs) 3x2,5 mm2                                                                          | m                | 50.0   |         | 41.2      |            | 41.2    |
| 18                 | 88005004       | Variniai kabeliai VVG 5x1,5 mm2 mm2                                                                                | m                | 50.0   |         | 64.38     |            | 64.38   |
| 19                 | 88005005       | Variniai kabeliai VVG 5x2,5 mm2 mm2                                                                                | m                | 2.0    |         | 4.12      |            | 4.12    |

2019.10.01.

Statinių grupė 24

Statinsys 2

Žiniaraštis 5

Lapas 2

| Sąm.<br>eil.                         | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                  | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                      |                |                                                                             |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 20                                   | N21P-0317      | Pakirstymo dėžutės                                                          | 100vnt           | 0.03   | 2.04      | 1.07      |            | 3.11    |
| 21                                   | N21P-0305      | Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas                       | 100m             | 1.5    | 116.85    | 16.68     | 4.68       | 138.21  |
| 22                                   | 1035-37        | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm      | m                | 150.0  |           | 30.6      |            | 30.6    |
| Skyriuje 1                           |                |                                                                             |                  |        | 292.29    | 644.98    | 5.05       | 942.32  |
| 2 Demontavimo darbai                 |                |                                                                             |                  |        |           |           |            |         |
| 1                                    | N21P-0315      | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m             | 0.1    | 6.64      |           | 2.75       | 9.39    |
| 2                                    | N21-195        | Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui                      | 100vnt           | 0.02   | 0.73      |           |            | 0.73    |
| Skyriuje 2                           |                |                                                                             |                  |        | 7.37      |           | 2.75       | 10.12   |
| Viso žiniaraštyje 5                  |                |                                                                             |                  |        | 299.66    | 644.98    | 7.80       | 952.44  |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(299.66) |                |                                                                             |                  |        | 92.89     |           |            |         |
| Statinio statybos išlaidos           |                |                                                                             |                  |        | 392.55    | 644.98    | 7.80       | 1045.33 |
| Statybvietės išlaidos 5.00%          |                |                                                                             |                  |        |           |           |            | 52.27   |
| Iš viso tiesioginės išlaidos         |                |                                                                             |                  |        |           |           |            | 1097.60 |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(299.66)   |                |                                                                             |                  |        |           |           |            | 59.93   |
| Pelnas 5.00%(1097.60+59.93)          |                |                                                                             |                  |        |           |           |            | 57.88   |
| Iš viso netiesioginės išlaidos       |                |                                                                             |                  |        |           |           |            | 117.81  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%    |                |                                                                             |                  |        |           |           |            | 255.24  |
| Bendra vertė be PVM                  |                |                                                                             |                  |        |           |           |            | 1215.41 |
| Bendra vertė su PVM                  |                |                                                                             |                  |        |           |           |            | 1470.65 |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Sudare : Atestato Nr. 18942  
/Pavarde/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D. LK IĮ Iglų aptarnavimo  
tarnybos vad. mjr. Darius Mikalauskas

SAMATA



Statinių grupė

24 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Iglų aptarnavimo tarnyba

Statinsys

2 LK sausumos pajėgų vadovybės štabo sanitarinės patalpos (dušų) remonto darbai, Viršuliškių g. 36, Vilnius

Žiniaraštis

6 Statinio architektūra

2019.10.01.

Suma žiniaraščiui 9559.75 EUR

Lapas 1

| Sąm. eil.            | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                          | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                      |             |                                                                                     |               |        | D.ūzm.    | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 1 Langai, durys      |             |                                                                                     |               |        |           |           |            |         |
| 1                    | N2P-0303    | Medinių durų blokų montavimas, kai staktos metalinės                                | m2            | 3.98   | 73.11     | 4.76      | 3.38       | 81.25   |
| 2                    | 530057      | Metalinės vidaus durys kompl.                                                       | m2            | 3.98   |           | 398.0     |            | 398.0   |
| 3                    | R61P-2415   | Durų atmušų montavimas                                                              | vnt           | 2.0    | 3.69      | 0.24      | 0.15       | 4.08    |
| 4                    | 572440      | Durų atmuša                                                                         | vnt.          | 2.0    |           | 8.0       |            | 8.0     |
| 5                    | N9P-0706    | Sienučių montavimas                                                                 | m2            | 7.56   | 138.88    | 2.98      | 4.43       | 146.29  |
| 6                    | 521977      | HPL plokštės sienutė sukomplektuota                                                 | m2            | 7.56   |           | 756.0     |            | 756.0   |
| 7                    | N15P-0315   | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais ( sienų)                                    | m2            | 2.16   | 36.97     | 110.7     | 0.12       | 147.79  |
| Skyriuje 1           |             |                                                                                     |               |        | 252.65    | 1280.68   | 8.08       | 1541.41 |
| 2 Vidaus apdaila     |             |                                                                                     |               |        |           |           |            |         |
| 1                    | N11P-0501   | Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais  | m2            | 30.23  | 362.76    | 351.92    | 2.36       | 717.04  |
| 2                    | R11-82      | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2            | 83.43  | 384.45    | 163.62    |            | 548.07  |
| 3                    | N15P-0301   | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų           | m2            | 83.43  | 1168.02   | 843.19    | 3.9        | 2015.11 |
| 4                    | N34-35-1    | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas                                                 | m2            | 30.23  | 151.15    |           | 4.4        | 155.55  |
| 5                    | 260935      | Kabamosios lubos (su metal. konstrukcija)                                           | m2            | 30.8   |           | 431.2     |            | 431.2   |
| Skyriuje 2           |             |                                                                                     |               |        | 2066.38   | 1789.93   | 10.66      | 3866.97 |
| 3 Demontavimo darbai |             |                                                                                     |               |        |           |           |            |         |
| 1                    | N46-184     | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką                | 100m2         | 0.0398 | 8.07      |           |            | 8.07    |
| 2                    | R13-5       | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo         | m2            | 83.43  | 184.71    |           |            | 184.71  |
| 3                    | R5-56       | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas                                 | 100m2         | 0.3023 | 61.31     |           |            | 61.31   |
| 4                    | N46-144     | Paviršių aptaisymo plastikine dailylente demontavimas k1=0.8, k2=0.8, k3=0.0        | 100m2         | 0.3023 | 31.92     |           |            | 31.92   |
| 5                    | N46-144     | Dušo sienučių demontavimas (4 vnt.) k1=0.8, k2=0.8, k3=0.0                          | 100m2         | 0.08   | 8.45      |           |            | 8.45    |

2019.10.01.

Statinių grupė 24

Statinsys 2

Žiniaraštis 6

Lapas 2

| Sąm.<br>eil.                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                       | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina               |           |            | EUR | Iš viso |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|-----------|------------|-----|---------|
|                                       |                |                                                                                                  |                  |        | D. užm.             | Medžiagos | Mechanizm. |     |         |
| 6                                     | R23-62         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t                | 2.26   | 17.88               | 67.8      | 42.81      |     | 128.49  |
| 7                                     | R23-66         | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0             | t                | 2.26   |                     |           | 17.84      |     | 17.84   |
| Skyriuje 3                            |                |                                                                                                  |                  |        | 312.34              | 67.80     | 60.65      |     | 440.79  |
| Viso žiniaraštyje 6                   |                |                                                                                                  |                  |        | 2631.37             | 3138.41   | 79.39      |     | 5849.17 |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2631.37) |                |                                                                                                  |                  |        | 815.72              |           |            |     |         |
| Statinio statybos išlaidos            |                |                                                                                                  |                  |        | 3447.09             | 3138.41   | 79.39      |     | 6664.89 |
| Statyb vietės išlaidos 5.00%          |                |                                                                                                  |                  |        |                     |           |            |     | 333.24  |
| Iš viso tiesioginės išlaidos          |                |                                                                                                  |                  |        |                     |           |            |     | 6998.13 |
| Pridėtinės išlaidos 20.00%(2631.37)   |                |                                                                                                  |                  |        |                     |           |            |     | 526.27  |
| Pelnas 5.00%(6998.13+526.27)          |                |                                                                                                  |                  |        |                     |           |            |     | 376.22  |
| Iš viso netiesioginės išlaidos        |                |                                                                                                  |                  |        |                     |           |            |     | 902.49  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%     |                |                                                                                                  |                  |        |                     |           |            |     | 1659.13 |
|                                       |                |                                                                                                  |                  |        | Bendra vertė be PVM |           |            |     | 7900.62 |
|                                       |                |                                                                                                  |                  |        | Bendra vertė su PVM |           |            |     | 9559.75 |

Statybos vadovas  
Ramūnas Minkevičius  
Atestato Nr. 18942

Sudare:

/Pavarde/



# KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas Lietuvos kariuomenės administracinio pastato 1B9p Viršuliškių g. 36, Vilnius, patalpų remonto darbai  
Rangovas: UAB "Budekos statyba", įm. kodas 302433786, Naugarduko g. 91-210, 03160, Vilnius

| Eil. Nr.               | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą                    | Darbų apimtis (Eur) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2018 metai  |                |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
|                        |                                                          |                     |               |               | spalis mėn. | lapkritis mėn. | gruodis 10d. mėn. |
|                        |                                                          |                     |               |               |             |                |                   |
| 1.                     | Patalpos Nr. 3-38 paprastojo remonto darbai              | 8530,09             | 2019-10-14    | 2019-10-28    |             |                |                   |
| 2.                     | Patalpos Nr. 3-37 paprastojo remonto darbai              | 2333,53             | 2019-10-21    | 2019-11-04    |             |                |                   |
| 3.                     | Patalpų Nr. 3-36, 3-37, 3-38 vėdinimo sistemos įrengimas | 5005,21             | 2019-10-21    | 2019-11-11    |             |                |                   |
| 4.                     | Patalpos Nr. 3-34, 3-35 paprastojo remonto darbai        | 1869,73             | 2019-11-11    | 2019-11-28    |             |                |                   |
| 5.                     | Patalpos Nr. 3-36 radiatorių ir durų blokų keitimas      | 1001,17             | 2019-11-11    | 2019-11-15    |             |                |                   |
| 6.                     | SP vadovybės štabo dujų remontas:                        |                     |               |               |             |                |                   |
| 6.1.                   | demontavimo darbai:                                      | 1112,98             | 2019-10-14    | 2019-10-21    |             |                |                   |
| 6.2.                   | santechiniai darbai - vandentiekis:                      | 2250,59             | 2019-10-21    | 2019-10-28    |             |                |                   |
| 6.3.                   | santechiniai darbai - nuotekos:                          | 1323,17             | 2019-10-28    | 2019-11-04    |             |                |                   |
| 6.4.                   | santechiniai darbai - vėdinimas:                         | 3089,00             | 2019-10-21    | 2019-11-04    |             |                |                   |
| 6.5.                   | vidaus elektrotechniniai darbai:                         | 1015,64             | 2019-10-21    | 2019-11-11    |             |                |                   |
| 6.6.                   | bendrastatybiniai apdailos darbai:                       | 6540,60             | 2019-10-30    | 2019-12-02    |             |                |                   |
| IŠ VISO (eurų su PVM): |                                                          | 34071,71            |               |               |             |                |                   |

Pastabos: 1. Grafikas sudaromas kiekvienam statiniui ir jo dalims pagal lokelines sąmatas.

Rangovas:

Rangovo vardu

*Direktorius*  
**Emilis Burinskis**

(Vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas:

Užsakovo vardu

A.V.

LK LV Igulų aptarnavime

tarnybos vadas

*mjr. Darius Mikalauskas*

(Vardas, pavardė, parašas)

