

TUKST.EUR.

TVIRTINU: 5.62441

TUKST.EUR.

Direktorė

Vida Maišienienė

INGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

2018 M.

MĖN.

D. UAB

VIDISTA

UTENA



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 101218 Stogo remontas

Statinyss 1 Stogo remontas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui 5624,41 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 5624,41 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Stogo remonto darbai						
1 R8-82		Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) k9=1.15	m2	72,0		
2 N12P-0404		Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes EPS 80 (plokštė 160 mm storio)	100m2	0,72		
3 N12-60-1		Denginių šilumos izoliacija 40 mm storio mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant laikikliais	100m2	0,72		
4 R62P-5314		Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis	100m2	0,09		
5 N12-150		Apatinio sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,82		
6 N12-149		Viršutinio sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,82		
7 N12P-0715		Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15	vnt.	1,0		
8 N12P-0104		Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	0,094		
9 R62P-5113		Plokščių stogų parapetų dangos ardymas	100m	0,094		
10 R62P-5514		Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,094		
11 R62P-5107		Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai iš montažinių keltuvų)	m	4,7		
12 R62P-5510		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	4,7		
13 R62P-5107		Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai iš montažinių keltuvų)	m	4,3		
14 R62P-5510		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	4,3		
Skyriuje 1						4648,27
Žiniaraštyje 1						4648,27
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						976,14
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė: