

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2019 m. rugpjūčio 9 d. sutarties Nr. D1-585 tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir uždarnosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“

2019 m. spalio 29 d. 191-763

Įgyvendinant 2019 m. rugpjūčio 9 d. sutartį Nr. D1-585 ir atsižvelgiant į tai, kad vieno buto (Nr. 9) gyventojai vėdinimo sistemą įsirengė anksčiau, nuspręsta iš sutartyje numatytų 20 įrengti 19 vėdinimo įrenginių.

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Prienų butų ūkis“ (toliau – Rangovas) susitaria pakeisti sutarties 2.1 punktą ir išdėstyti jį taip: „2.1. Bendra sutarties kaina 11313,62 Eur (vienuolika tūkstančių trys šimtai trylika eurų 62 centai) su PVM ir kitais priskaičiuotais mokesčiais.“

PRIDEDAMA. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288742590
Laisvės a.12, Prienai
Tel. (8 319) 61147, Faksas (8 319) 611 99
A. s. LT087300010076935559
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavarduojantis administracijos direktorių



Algis Marcinkevičius



RANGOVAS

UAB „Prienų butų ūkis“
Įmonės kodas 170609076
Kęstučio g. 37, Prienai
Tel. (8 319) 52 038
A. s. LT604010041100080182
AB „DNB“
Banko kodas 40100

Direktorius

Algis Valatka



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

UAB Prienų butų ūkis

Statinių grupė 44 Prienų rajono savivaldybės administracija

Statinyss 23 DGN Vytenio g. 14, Prienai. Socialiniai būstai. Nevykdomi darbai.

Žiniaraštis 1 Šildymas, vėdinimas

2019.10.28

Suma žiniaraščiui

595.43 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
25 VENTILIACIJA						
1	N46-92-1	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D 220mm ir gylis 200mm k1=1.20,k2=1.20	100vnt	0,01	3072,8164	30,73
2	N46-97-1	Kai horizontalių skylių gylis daugiau kaip 200mm ir skylės D 220 mm kiekvieniems 10 mm pridėti k1=1.20,k2=1.20,k4=35.000	100vnt	0,01	2585,0963	25,85
3	R63P-7114	Sieninių mini rekuperatorių montavimas pastatų išorinėse sienose	vnt.	1,0	399,1277	399,13
4	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) k1=1.15,k2=1.15	100m2	0,0038	1075,9362	4,07
5	R61P-2705	Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI kanalai)	100 m	0,04	525,5339	21,02
6	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100 m	0,04	151,6579	6,06
7	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,01	523,205	5,23
Skyriuje 25						492,09
Žiniaraštyje 1						492,09
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						103,34
Iš viso žiniaraštyje 1						595,43

Sudarė : G. Malinauskas
At. Nr. 29615


