

SUSITARIMAS NR. 1

**NEATSIEJAMA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO
TEISE VALDOMŲ PASTATŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO
PAGRINDINĖS SUTARTIES 2019-10-16 Nr. 33-33 DALIS**

2019 m. lapkričio 15 d.
Kaunas

Kauno Petrašiūnų progimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Antaninos Džiugienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir UAB „Dengsta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitekūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2019-10-16 sudarytos Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų sutarties Nr. 33-33 (toliau – Sutartis) 14.3 ir 16.2 punktų nuostatomis, sudarė šį susitarimą:

1. Atlikti papildomus, tačiau objekto aplinkos tvarkymui reikalingus darbus, kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu (detalūs papildomų darbų kiekiai bei aprašymai išvardinti susitarimo prieduose).
2. Šio susitarimo vertė yra 5898,96 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 96 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu. Šia suma didinama pradinės Sutarties vertė.
3. Visi kiti Sutarties punktai lieka nepakeisti.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
5. Prie susitarimo pridedami dokumentai:
 - 5.1. Techninė specifikacija, 3 lapai.
 - 5.2. Rangovo pateiktas pasiūlymas, 1 lapas.

6. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI**Užsakovas**

Kauno Petrašiūnų progimnazija

Kodas 191824947

Adresas: M. Gimbutienės g. 9, 52348 Kaunas

Atsisk. sąsk. Nr. LT584010042500070063

Ne PVM mokėtoja

Tel. Nr. (8-37) 45 57 48

El. paštas: progimnazija@petراسiunai.kaunas.lm.lt**Rangovas**

UAB „Dengsta“

Kodas 302299426

Adresas: T. Masiulio 18K, Kaunas


Atsisk. sąsk. Nr. LT937300010113244815

PVM mokėtojo kodas LT4100004528511


Tel. Nr: 8 681 79 195

El. paštas: info@dengsta.lt

Direktorė Antanina Džiugienė


(parašas)

2019-11-15
(data)

Direktorius Tomas Vaitekūnas


(parašas)
2019-11-15
(data)


**PIRKIMO
PROGIMNAZIJOS PASTATO APLINKOS TVARKYMO PAPILDOMI DARBAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Perkančioji organizacija – Kauno Petrašiūnų progimnazija, M. Gimbutienės g. 9 Kaunas.
2. Pirkimo objektas – rūšio švieslangių prieduobių atitvarų įrengimas, pagrindiniame take į progimnaziją esančių laiptų viduryje turėklų sumontavimas, batų valymo grotelių prie pagrindinio įėjimo sumontavimas, dviračių stovų sumontavimas:
 - 2.1. rūšio švieslangių atitvarai cheminių ankerių pagalba įtvirtinami į gelžbetoninį švieslangių atitvarą;
 - 2.2. pagrindiniame take į progimnaziją laiptų viduryje sumontuojamas trijų porankių turėklas;
 - 2.3. prie pagrindinio įėjimo į progimnaziją sumontuojamos batų valymo grotelės;
 - 2.4. aikštelėje priešais progimnaziją šalia sporto salės sienos, išbetonavus betoninį pagrindą ir priklijavus trinkelės, sumontuojami dviračių stovai;
 - 2.5. remonto darbai vykdomi vadovaujantis 1 priede pateikiamais techniniais reikalavimais remonto darbams ir medžiagoms;
 - 2.6. visos remonto darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos, pavyzdžiai suderinti su Perkančiąja organizacija. Gali būti naudojamos 1 priede nurodytos medžiagos arba lygiavertės.
3. 2 punkte nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo papildomo susitarimo įsigaliojimo.
4. Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai:

PASTATO APLINKOS TVARKYMO PAPILDOMI DARBAI				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede				
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	4	
II. Tinkamam aplinkos tvarkymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminariosios sutarties 2 priede)				
1	Švieslangių prieduobės atitvaros sumontavimas/cinkuoto metalo	m'	21,2	
2	Laiptų turėklų sumontavimas/nerūdijančio plieno	m'	10	
3	Stovų dviračiams statyti įrengimas, išbetonuojant padą	vnt.	4	stovai užsakovo
4	Batų valymo grotelių montavimas	vnt.	4	

5. Techniniai reikalavimai remonto darbams ir medžiagoms pateikiami priede.

PRIDEDAMA:

1. Techniniai reikalavimai remonto darbams ir medžiagoms, 1 lapas.
2. Darbų vietos schema, 1 lapas.

Parengė: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams



Rimantas Butkus



TECHNINIAI REIKALAVIMAI APLINKOS TVARKYMO DARBAMS IR MEDŽIAGOMS

1. CINKUOTO PLIENO ATITVAROS (TS-2)

Atitvara pagaminama ir įrengiama vidiniame kiemelyje prie rūsio švieslangių prieduobių.

Atitvaros įrengiamos iš juodų cinkuoto plieno (markė S235) stačiakampių vamzdžių. Statramsčiai ir rėmas 20x40x1,5 mm, tarpai tarp statramsčių vertikalčiai užpildomi 15x15x1,5 mm vamzdeliais. Rėmo ilgis ≤ 2 m. Vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 100 mm. Atitvaros paviršius turi būti lygus, ištisinis, be išsikišimų, aukštis ne mažesnis kaip 1200 mm. Statramsčiai cheminių ankerių pagalba tvirtinami į gelžbetoninį švieslangių prieduobės atitvarą ir papildomų strypų pagalba prie pastato.

2. LAIPTŲ TURĖKLAS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO SU PORANKIAIS (TS-3)

Laiptų turėklai pagaminami ir įrengiami pagrindiniame take esančių laiptų viduryje iš nerūdijančio plieno (AISI 304) apvalių vamzdžių. Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis be išsikišimų. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį.

Prie turėklo įrengiami trys 40x1,5 mm diametro nerūdijančio plieno (AISI 304) porankiai: viršutinis tvirtinamas 900-950 mm aukštyje, apatiniai iš abiejų pusių statramsčio 650-750 mm aukštyje nuo laiptų pakopos. Viršutinis ir apatiniai porankiai galuose tarpusavyje sujungti.

Įrengiami keturi turėklai, turėklo ilgis priklauso nuo laiptų pakopų skaičiaus.

3. BATŲ VALYMO GROTELĖS (TS-4)

Batų valymo grotelės (bendras plotas 1,2x0,8 m) įrengiamos prie pagrindinio įėjimo į progimnazijos pastatą. Keturios batų valymo grotelės iš cinkuoto plieno 60x40x2 cm, vonelės iš polimerbetono 60x40x8 cm.



Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo pagrindinės sutarties 2019-10-16 Nr. 33-33 papildomo susitarimo 2 priedas

PASIŪLYMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ APLINKOS TVARKYMO PAPILDOMŲ DARBŲ

Tiekėjo pavadinimas: **UAB „Dengsta“**

Už pasiūlymą atsakingas asmuo: **direktorius Tomas Vaitekūnas**

Perkančioji organizacija: **Kauno Petrašiūnų progimnazija** (Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo pagrindinė sutartis 2019-10-16 Nr. 33-33).

Preliminarioji sutartis: Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo 2019-06-06 preliminarioji sutartis Nr. SR – 424.

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede						
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	4,00	21	110	440
I skyriuje nurodytų darbų kaina be PVM						440,00
PVM suma						92,40
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytos darbų kainos ir PVM suma)						532,40
II. Tinkamam aplinkos tvarkymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminariosios sutarties 2 priede)						
1	Švieslangių prieduobės atitvaros sumontavimas/cinkuoto metalo	m'	21,20	21	145,04	3074,85
2	Laiptų turėklų sumontavimas/nerūdijančio plieno	m'	10,00	21	103,22	1032,2
3	Stovų dviračiams statyti įrengimas, išbetonuojant padą / stovai užsakovo	vnt.	4,00	21	38,53	154,12
4	Batų valymo grotelių montavimas	vnt.	4,00	21	43,50	174,00
II skyriuje nurodytų darbų kaina be PVM						4435,17
PVM suma						931,39
Iš viso su PVM (II skyriuje nurodytos darbų kainos ir PVM suma)						5366,56
IŠ VISO PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)						1023,79
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytos darbų kainos ir PVM suma) (priimta papildomo susitarimo suma)						5898,96