

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)
Statiny PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK
Žiniaraštis PD8 Papildomi darbai (frontonų viršūnės)
KONK

Suma žiniaraščiui 653,33 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Papildomi darbai (frontonų viršūnės)						
1	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,743	27,9145	20,74
2	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=15	t	0,743	7,9543	5,91
3	A3-25	Mūro paviršiaus restauracija T-2 tipo plytomis (260x125x65mm)	10 vnt.	12,4	26,5848	329,65
4	306-2	Lode restauracinės plytos Sencis, 250x120x65mm (raudonos)	t.vnt	0,136	1350,2479	183,63
Skyriuje						539,94
žiniaraštyje PD8 KONK						539,94
PVM 21,00%						113,39
Iš viso žiniaraštyje PD8 KONK						653,33

Sudarė:
/Pavardė/

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314



Architektas
G. PRIKOČKIS

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Karpovas
Kval. atestato Nr. 21194, 24783

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD9 Papildomi darbai (vėdinimas)
KONK

Suma žiniaraščiui 43,91 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Montavimas ir medžiagos						
1	N20-506	Ivairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	4	9,0733	36,29

Skyriuje 36,29
žiniaraštyje PD9 KONK 36,29
PVM 21,00% 7,62
Iš viso žiniaraštyje PD9 KONK 43,91

Sudarė:
/Pavardė/

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314.



Architektas
G. PRIKOCKIS

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Lepovas
Kval. atestato Nr. 21694, 24783

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapavičienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statiny PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD10 Papildomi darbai (angos)
KONK

Suma žiniaraščiui 78,21 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Papildomi darbai (angos)

1	N15-201-1	Medinių konstrukcijų dažymas K8=1.17	100m2	0,056	1154,2120	64,64
---	-----------	--------------------------------------	-------	-------	-----------	-------

Skyriuje 64,64

žiniaraštyje PD10 KONK 64,64

PVM 21,00% 13,57

Iš viso žiniaraštyje PD10 KONK 78,21

Sudarė:
/Pavarde/

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314



Techninės priežiūros vadovas
Olegas Repovas
Kval. atestato Nr. 21194, 24783

Architektas
G. PRIKOCKIS

APLINKŲ SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Sarapavičienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD12 Laiptinės dalies mūro ardymas, permūrijimas, čerpių dengimas
KONK

Suma žiniaraščiui 1768,35 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Laiptinės dalies mūro ardymas, permūrijimas, čerpių dengimas						
1	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija T-1 tipo plytomis (290x135x85mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų	10 vnt.	30	48,7150	1461,45

Skyriuje

1461,45

žiniaraštyje PD12 KONK

1461,45

PVM 21,00%

306,90

Iš viso žiniaraštyje PD12 KONK

1768,35

Sudarė:

/Pavardė/



Techninės priežiūros vadovas
Olegas Repovas
Kval. atestato Nr. 21194, 24783

Architektas
G. PRIKOČKIS

APLŪKIO SKYRIMAS
vyr. apibūdintojas
Jurgita Šarapovaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD13 Medienos tyrimai, sijų igilinimu formavimas
KONK

Suma žiniaraščiui 5,31 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Medienos tyrimai, sijų igilinimu formavimas						
1	N10P-1101-2	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) K8=1.17	100m2	0,0035	99,8641	0,35
2	N15-201-1	Medinių konstrukcijų dažymas K8=1.17	100m2	0,0035	1154,2120	4,04
Skyriuje						4,39
žiniaraštyje PD13 KONK						4,39
PVM 21,00%						0,92
Iš viso žiniaraštyje PD13 KONK						5,31

Sudarė:
/Pavardė/

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Repovas
Kval. atestato Nr. 21194, 24783

Architektas
G. PRIKOCKIS

Atliktas darbas
vyr. specialistas
Jurgita Šarapoviene

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD14 Triumfo arkos ir durų arku tvirtinimas, spiraliniais ankeriais ir įjekavimas
KONK

Suma žiniaraščiui 1046,88 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Triumfo arkos ir duru arku tvirtinimas, spiraliniais ankeriais ir ijekavimas						
1	N46-113	Vagų pramušimas betoninėse lubose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu K8=1.17	100m	0,26	551,4167	143,37
2	N6-165	Ankerinių varžtų didesnio kaip 1m ilgio įstatymas į t paruoštus lizdus, užbetonuojant K9=1.15		0,022	4656,0000	102,43
3	A3-266	Plyšių injektavimas rankiniu injektoriumi	50 l	3,25	125,0600	406,45
4	N46-227	Pakerių įmontavimas į plyšius	vnt.	108	0,9130	98,6
5	N15P-0318-1	Trūkio hermetizavimas	100m	0,108	476,8000	51,49
6	A3-268	Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu	m2	4,3	14,6150	62,84

Skyriuje 865,19

žiniaraštyje PD14 KONK 865,19

PVM 21,00% 181,69

Iš viso žiniaraštyje PD14 KONK 1046,88

Sudarė:
/Pavardė/



Techninės priežiūros vadovas
Olegas Repovas
Kval. atestato Nr. 21194, 24783

Architektas
G. PRIKOCKIS

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapovičienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)
Statinsys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK
Žiniaraštis PD17 Fasadų tvarkyba, papildomi plytų keitimai
KONK

Suma žiniaraščiui 1727,11 EUR Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Kontraforsu apatines dalies restauravimas						
1	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija restauracinėmis plytomis, keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų (P-1)	10 vnt.	18	79,2978	1427,36
Skyriuje						1427,36
žiniaraštyje PD17 KONK						1427,36
PVM 21,00%						299,75
Iš viso žiniaraštyje PD17 KONK						1727,11

Sudarė:
/Pavardė/



Techninės priežiūros vadovas
Olegas Repovas
Kval. atestato Nr. 24194, 24783

Architektas,
G. PRIKOCKIS

APLINKŲ SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapovičienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinyss PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD18 Papildomos vedinimo groteles
KONK

Suma žiniaraščiui 182,95 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Papildomos vedinimo groteles				
1	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampūotų žaliuzi groтелиų, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	9,0733	9,07
2	694691	Zaliuzi grotelės	vnt.	1	142,1300	142,13
		Skyriuje				151,20
		žiniaraštyje PD18 KONK				151,20
		PVM 21,00%				31,75
		Iš viso žiniaraštyje PD18 KONK				182,95

Sudarė: Statinio projekto dalies vadovas
Remigijus Indrulis
Atestato Nr. 31588

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistas
Jurgita Šarapovienė

Uždėjęs priežiūros vadovas
Olegas Janušas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinsys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD21 Vidaus tinkas ir plytų keitimas vidaus sienose
KONK

Suma žiniaraščiui **5415,31** EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Vidaus tinkas ir plytų keitimas vidaus sienose				
1	A8-8	Mūrinių sienų lygaus tinko restauravimas arba atkūrimas	m2	136	23,3609	3177,08
2	N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	1,36	123,9172	168,53
3	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija T-1 tipo plytomis (290x135x85mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų	10 vnt.	18	48,7150	876,87
4	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	5,25	12,8520	67,47
5	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,25	22,0780	115,91
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=25	t	5,25	13,2580	69,6

Skyriuje 4475,46
 žiniaraštyje PD21 KONK 4475,46
 PVM 21,00% 939,85
 Iš viso žiniaraštyje PD21 KONK 5415,31

Sudarė:
 /Pavardė/



APLINKOS SKYRIAUS
 vyr. specialistė
 Jurgita Šarapovičienė

Techninės priežiūros vadovas
 Olegas Repovas
 Kval. atestato Nr. 21134, 24783

Architektas
 G. PRIKOČKIS

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinyss PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)

KONK

Žiniaraštis PD24 Šoniniai balkonėliai, kriptos

KONK

Suma žiniaraščiui 791,41 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Šoniniai balkonėliai, kriptos						
1	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio K9=1.15	100m3	0,0231	1596,0000	36,87
2	A3-3	Mūro iš plytų ardymas	m3	2	59,7326	119,47
3	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	7,296	12,8520	93,77
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7,296	22,0780	161,08
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=15	t	7,296	13,2580	96,73
6	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija T-1 tipo plytomis (290x135x85mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų	10 vnt.	3	48,7150	146,15

Skyriuje 654,06
žiniaraštyje PD24 KONK 654,06
PVM 21,00% 137,35
Iš viso žiniaraštyje PD24 KONK 791,41

Sudarė:
/Pavardė/

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Rapovas
Kval. atestato Nr. 21194, 24783

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapovienė

Architektas
G. PRIKOCKIS

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinsys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD25 Balkono grindys, juodgrindės
KONK

Suma žiniaraščiui				10,81	EUR	Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N10P-1101-2	Balkono grindys Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) K8=1.17	100m2	0,0892	100,1421	8,93
Skyriuje						8,93
žiniaraštyje PD25 KONK						8,93
PVM 21,00%						1,88
Iš viso žiniaraštyje PD25 KONK						10,81

Sudarė:

/Pavardė/
Statinio projekto dalies
vadovas
Remigijus Indrulionis
Atestato Nr. 21588

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Kepelaitis
Kval. atestato Nr. 24194, 24783

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapovienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)
Statiny's PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
Žiniaraštis KONK
PD27 Vaikščiojimo takai, papildomas kiekis vatos ir muro darbai tarp prisbiterijos ir baznyčios
KONK palepeje

Suma žiniaraščiui 82,19 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Vaikščiojimo takai, papildomas kiekis vatos ir muro darbai tarp prisbiterijos ir baznyčios						
1	N10P-1101-2	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) K8=1.17	100m2	0,145	100,1421	14,52
2	N10P-1102-1	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais K8=1.17	100m2	0,145	368,3227	53,41
Skyriuje						67,93
žiniaraštyje PD27 KONK						67,93
PVM 21,00%						14,26
Iš viso žiniaraštyje PD27 KONK						82,19

Sudarė:
/Pavardė/

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Repovas
Kval. atestato Nr. 24194, 24783

Architektas
G. BRUKOKIS

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapoviene

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)

Statinsys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK

Žiniaraštis PD28 Vidaus laiptinės mūro remontas
KONK

Suma žiniaraščiui 117,89 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Vidaus tinkas ir plytų keitimas vidaus sienose						
1	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija T-1 tipo plytomis (290x135x85mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų	10 vnt.	2	48,7150	97,43
Skyriuje						97,43
žiniaraštyje PD28 KONK						97,43
PVM 21,00%						20,46
Iš viso žiniaraštyje PD28 KONK						117,89

Sudarė:
/Pavardė/

Tvarkomųjų paveldosąugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Repovas
Kval. atestato Nr. 21134, 24783

Architektas
G. PRIKOCKIS

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapovienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas (-A-LAIDA)
Statiny PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) kapitalinio remonto darbai (papildomi)
KONK
Žiniaraštis PD29 Pamatų tvarkyba
KONK

Suma žiniaraščiui

1028,46

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Papildomi darbai (pamatų tvarkyba pietine pusė)						
1	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija restauracinėmis plytomis, keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų (P-1)	10 vnt.	3	79,2978	237,89
Skyriuje						237,89
Papildomi darbai (pamatų tvarkyba šiaurinė pusė)						
2	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija restauracinėmis plytomis, keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų (P-1)	10 vnt.	6	79,2978	475,79
3	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,36	12,8520	4,63
4	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,36	22,0780	7,95
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=25	t	0,36	13,2580	4,77
Skyriuje						493,13
Papildomi darbai (pamatų tvarkyba vakarų pusė)						
6	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija restauracinėmis plytomis, keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų (P-1)	10 vnt.	1,5	79,2978	118,95
Skyriuje						118,95
žiniaraštyje PD29 KONK						849,97
PVM 21,00%						178,49
Iš viso žiniaraštyje PD29 KONK						1028,46

Sudarė:

/Pavardė

Statinio projekto dalies vadovas

Bernigijus Indrulis

Atestato Nr. 31588

Architektas
G. PRIKOCKIS

Techninės priežiūros vadovas

Olegas Izraelis

Kval. atestato Nr. 21194, 24783

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapovienė