

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas

Statinys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas

Žiniaraštis 1 Atsijų juostos įrengimas tarp plieno borto ir vejos

Suma žiniaraščiui

3831,49

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Atsijų juostos įrengimas tarp plieno borto ir vejės						
1	N1P-0402-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m K9=1.15	100m3	0,0656	1644,5122	107,88
2	N1P-0707-1	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu K9=1.15	100m3	0,3716	961,0334	357,12
3	907	Gamtinis žvyras K3=1.05	m3	37,16	14,8412	551,5
4	N1P-0801-1	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas K8=1.14, K9=1.15	100m3	0,3716	187,6749	69,74
5	N27P-26-1	Plastikinių bortų įrengimas K9=1.15	100m	2,23	356,0762	794,05
6	260369	Plastikinis bortas	m	223	2,8575	637,22
7	120340	Borto tvirtinimo vinis	vnt.	679	0,1548	105,09
8	N27P-11-2-1	Dolomito skaldelės dangos įrengimas sluoksnio storis 10 cm K9=1.15	100m2	0,752	723,2979	543,92

Skyriuje

žiniaraštyje 1

PVM 21,00%

Iš viso žiniaraštyje 1

3166,52

3166,52

664,97

3831,49

Sudarė:

/Pavardė/

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Repovas
Kval. atestato Nr. 21194, 24783

Aplinkos skyriaus vyr. specialistas

Juraita Rakauskaitė

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

Rūta Černiauskienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas

Statinys PD Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (972) tvarkybos darbai. Kapitalinio remonto darbai, Kauno r. sav. Zapyškio mstl. Muziejaus g. 1, projektas

Žiniaraštis 4.1 NV Teritorijos tvarkymas (nevykdomi darbai)

Suma žiniaraščiui

477,86

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Išvyniojamos vejos įrengimas 2976,2 m2				
1	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio K9=1.15	100m2	0,436	337,9266	147,34
2	N57P-2104-2	Ruloninės vejos įrengimas K9=1.15	100m2	0,436	567,8711	247,59
		Skyriuje				394,93
		žiniaraštyje 4.1 NV				394,93
		PVM 21,00%				82,93
		Iš viso žiniaraštyje 4.1 NV				477,86

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektų vadovas
Andrius Tamošiūnas
Atestato Nr. 0314

Sudarė:
/Pavardė/

Techninės priežiūros vadovas
Olegas Lepšas
Kval. atestato Nr. 21194, 24783

Aplinkos skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Rakauskaitė

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

Rūta Černauskienė

PASITARIMO STATYBVIETĖJE PROTOKOLAS

Data, laikas: 2019-08-20 10 val. 00 min.

Vieta: Kauno r. sav. Zapyškio sen. Zapyškio miestelis. Muziejaus g. 1.

Rangos sutartis: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, esančios Muziejaus g. 1, Zapyškio mstl. Zapyškio sen. Kauno r. sav., paveldo tvarkybos, konservavimo – restauravimo ir kapitalinio remonto darbai bei darbo projekto parengimo paslauga.

Rangos sutarties numeris: Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbų rangos sutartis 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. S-1116

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Ekodora“

Projektuotojas: UAB „Erdvės norma“

Dalyviai		
Istaiga/Imonė	Vardas, Pavardė	El. pašto adresas, tel. Nr.
Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto vadovė	Rūta Černiauskienė	Ruta.cerniauskiene@krs.lt 864013767
Kauno rajono savivaldybės administracija	Jurgita Rakauskaitė	jurgita.rakauskaite@krs.lt 860107544
UAB „Ekodora“, statinio statybos vadovas	Andrius Tamošiūnas	Andrius@ekodora.lt 867928036
UAB „Ekodora“ direktorius	Remigijus Indrulionis	Remigijus@ekodora.lt 868251531
UAB „Erdvės norma“, techninio projekto vykdymo priežiūra	Gintaras Prikockis	gintaras@erdvesnorma.lt 869966819
UAB „Projektera“, darbo projekto projektuotojas	Aurimas Kriauza	aurimas570@yahoo.com 865620819
	Nerijus Meslinas	nermes@gmail.com 868238234
Projekto techninė priežiūra	Olegas Repovas	o.repovas@gmail.com 865299620
UAB Šiltas namas		

Protokolą rengė: A. Tamošiūnas

Pasitarimų periodiškumas: pirmadieniais 10.00 val.,

Pasitarimų protokolai teikiami dalyviams susipažinimui ir pastaboms tik el. paštu.

Jei nėra pastabų iš susirinkimo dalyvių per 5 d. d. protokolai laikomi patvirtintais.

Eil. Nr.	PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:
1.	Projekto vykdymo priežiūros vadovas paminėjo jog reikia įrašyti į darbų žurnalą ką jis siūlo. Palei plieno bortą perimetru palikti drenuojantį gruntą atvirą neprivedant žolės iki bordo per 40 cm. 2019-08-20 gamybinio pasitarimo metu Užsakovas paprašė, kad Rangovas suskaičiuotų sąmatą ir įformintų vykdomus/nevykdomus darbus atsijų juostos įrengimo tarp plieno bordo ir vejos įrengimo kainą ir pateiktų užsakovui.


Susipažinimo žymos:

Rūta Černiauskienė

(RČ)

Jurgita Rakauskaitė

(JR)



Andrius Tamošiūnas

(AT)



Remigijus Indrulionis

(RI)



Gintaras Prikockis

(GP)



Aurimas Kriauza

(AK)



Olegas Repovas

(OR)



Nerijus Meslinas

(NM)

