

**DĖL 2018-08-02 DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-741
PAKEITIMO**

2019 m. lapkričio 18 d. Nr. *S-1087*

Kauno rajono savivaldybės administracija, kodas 188756386, įregistruota adresu Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus, Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliojimus, sutartyje vadinama Užsakovu, ir UAB „Vilungės statyba“, įmonės kodas 304584210, kurios buveinė Kapsų g. 96 b, 44144 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Tomo Andrulio, toliau sutartyje vadinamas Tiekėju, vadovaudamiesi 2018-08-02 darbų rangos sutarties Nr. S-741 10.4 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdami į 2019-10-29 aktą dėl Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato rekonstrukcijos darbų mokėjimų už komunalines paslaugas paskirstymo:

1. Susitaria įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Papildomų darbų kaina yra 25 518,84 Eur su PVM (dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika Eur, 84 ct), jų kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose (priedas). Kaina nustatyta pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainų įkainius ir vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 2 598 990,49 Eur su PVM (du milijonai penki šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt Eur, 49 ct).

3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 5.11 p. ir jį išdėstyti taip: mokesčius už komunalines paslaugas mokėti tokiomis proporcijomis – Rangovas 63 proc., Užsakovas 27 proc.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

5. Sutarties ir jos priedų sąlygos, kurios nepakeistos ir nepapildytos šiuo susitarimu, lieka galioti.

6. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią ir yra 2018-08-02 darbų rangos sutarties Nr. S-741 neatskiriamas dalis.

7. Pridedami dokumentai (priedas) yra neatskiriamos Susitarimo dalys - papildomų darbų lokalinės sąmatos (priedas), 27 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas
Į. k. 188756386
A. s. LT91 4010 0425 0313 5057
Luminor bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (8 37) 305502
Faksas +370 37 313797
El. p. administratorius@krs.lt

Rangovas

UAB „Vilungės statyba“
Kapsų g. 96 b, 44144 Kaunas
Į. k. 304584210
A. s. LT86 2140 0300 0400 6624
Luminor bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (8 37) 732362
Faksas (8 37) 332492
El. p. info@vilungesstatyba.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus
vadovo pavaduotojas
Egidijus Katilius

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Mantas Rikteris
Jurgita Rakauskaitė

Teisės skyriaus vyr. specialistė

Dovilė Bartašiūnaitė

Direktorius
Tomas Andrulis

UAB
„Vilungės
statyba“

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Rūta Kondratavičienė
Aplinkos skyriui

Buhalterinės
apskaitos skyriui

VYKDYMAI:



Kauno rajono savivaldybės administracinis
Kompleksas: pastatas Savanorių pr. 371, Kaunas
Objektas: Nenumatyti darbai 5 SKAIČIUOJAMAJAIS ĮKAINIAIS
Žiniaraštis: Elektrotechnikos 2a nenumatyti darbai

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 1337,05 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 202 pat.									
1	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,01	1,02	0,66		1,67
2	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,01	0,75		0,19	0,95
3	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos MINIm2 kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	477,95	0,04	10,66	8,30	0,15	19,12
Iš viso už skyrių 202 pat.						12,43	8,95	0,35	21,73
Skyrius 208pat									
4	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,05	5,08	3,28		8,35
5	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,05	3,75		0,97	4,73
6	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuviu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,03	2,98		0,17	3,14
7	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,03	7,87	1,06	0,01	8,94
Iš viso už skyrių 208pat						19,67	4,34	1,15	25,16
Skyrius 210pat									
8	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,70
9	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
10	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuviu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,03	2,98		0,17	3,14
11	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,03	7,87	1,06	0,01	8,94
Iš viso už skyrių 210pat						28,50	7,61	2,12	38,24
Skyrius 213 pat									
12	N21P-0209 (K1=0,6; K3=0)	Grindinių dėžių DEMONTAVIMAS	vnt	32,21	1	32,21			32,21
13	N21P-0209	Grindinių dėžių montavimas	vnt	53,92	1	53,68	0,23		53,92
14	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,05	5,08	3,28		8,35
15	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,05	3,75		0,97	4,73
16	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuviu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,08	7,94		0,44	8,39
17	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,08	20,97	2,83	0,03	23,83
18	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuviu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,83	0,015	4,30		0,24	4,54
19	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršių, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	428,06	0,015	5,43	0,98	0,01	6,42
Iš viso už skyrių 213 pat						133,38	7,32	1,69	142,38
Skyrius 214 pat									
20	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,06	6,09	3,93		10,02
21	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,06	4,50		1,17	5,67
22	N21P-0209	Grindinių dėžių montavimas	vnt	53,92	1	53,68	0,23		53,92
23	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuviu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,08	7,94		0,44	8,39
24	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,08	20,97	2,83	0,03	23,83
25	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuviu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,83	0,05	14,34		0,80	15,14
26	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršių, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	428,06	0,05	18,10	3,28	0,02	21,40
Iš viso už skyrių 214 pat						125,64	10,27	2,45	138,37

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 215 pat									
27	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,06	6,09	3,93		10,02
28	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,06	4,50		1,17	5,67
29	N21P-0209 (K1=0,6; K3=0)	Grindinių dėžių DEMONTAVIMAS	vnt	32,21	1	32,21			32,21
30	N21P-0209	Grindinių dėžių montavimas	vnt	53,92	1	53,68	0,23		53,92
31	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,08	7,94		0,44	8,39
32	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,08	20,97	2,83	0,03	23,83
33	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,83	0,1	28,69		1,59	30,28
34	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršių, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	428,06	0,1	36,21	6,56	0,04	42,81
Iš viso už skyrių 215 pat						190,30	13,55	3,27	207,13
Skyrius 216pat									
35	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,04	4,06	2,62		6,68
36	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,04	3,00		0,78	3,78
37	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
38	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 216pat						43,21	6,15	1,37	50,73
Skyrius 221pat									
39	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,15	15,23	9,83		25,06
40	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,15	11,26		2,92	14,18
41	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,15	14,90		0,83	15,72
42	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,15	39,33	5,30	0,06	44,68
Iš viso už skyrių 221pat						80,71	15,13	3,80	99,64
Skyrius 240pat									
43	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,70
44	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
45	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,06	5,96		0,33	6,29
46	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,06	15,73	2,12	0,02	17,87
Iš viso už skyrių 240pat						39,34	8,67	2,30	50,32
Skyrius 227pat									
47	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,04	4,06	2,62		6,68
48	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,04	3,00		0,78	3,78
49	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,09	8,94		0,50	9,43
50	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,09	23,60	3,18	0,03	26,81
Iš viso už skyrių 227pat						39,60	5,80	1,31	46,70
Skyrius 231pat									
51	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,58	58,88	38,01		96,89
52	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,58	43,52		11,30	54,82
53	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,33	32,77		1,82	34,59
54	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,33	86,52	11,65	0,12	98,29
Iš viso už skyrių 231pat						221,69	49,66	13,24	284,59
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						934,48	137,46	33,06	1105,00

SES

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Irengimai							
		Bendra vertė be PVM				934,48	137,46	33,06	1105,00
		PVM				21%	21%	21%	232,05
		Bendra vertė su PVM				1130,72	166,33	40,00	1337,05

Sudarė: Samatinskas

Tekninis direktorius
Paulius Moliejus

Paulius Moliejus
Techninis direktorius
Adresas: M. 339008, 23326



Kauno rajono savivaldybės administracinis
Kompleksas: pastatas Savanorių pr 371, Kaunas
Objektas: Nenumatyti darbai 5 KONKURSINIAIS ĮKAINIAIS
Žinlaraštis: Elektrotechnikos nenumatyti 2a darbai

Lokalinė sąmata Nr. S002-1

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 5370,57 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skyrius 202 pat.							
1	R1	Kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	1		4,26		4,26
2	N21-203	Rozečių montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100 vnt	412,75	0,01	4,11	0,02		4,13
3	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,05	10,62	1,10		11,72
4	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	5		2,68		2,68
		Iš viso už skyrių 202 pat.				14,73	8,06		22,79
		Skyrius 208 pat							
6	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,01	10,28	0,04		10,32
8	R1	Rozečių blokas su penkiaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	1		11,50		11,50
9	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	vnt						
10	N50-394	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	1		4,12		4,12
11	N21-19	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	1	3,43	0,23	0,06	3,71
12	R1	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,3	276,07	28,67		304,74
13	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	120		34,62		34,62
13	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
230	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	239,59	0,05	10,28	1,70	0,00	11,98
		Iš viso už skyrių 208 pat				307,10	89,22	0,15	396,48
		Skyrius 210 pat							
1	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
3	R1	Rozečių blokas su penkiaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
4	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	vnt						
5	N50-394	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
6	N21-19	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	2,5	530,91	55,13		586,04
8	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	240		69,24		69,24
8	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
230	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 210 pat				585,92	167,89	0,22	754,03

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skyrius 213 pat							
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,01	2,57			2,57
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	1	2,06		0,06	2,12
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,01	10,28	0,04		10,32
4	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	1		11,50		11,50
5	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	1		4,12		4,12
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	1	3,43	0,23	0,06	3,71
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,3	276,07	28,67		304,74
8	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	130		37,50		37,50
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 213 pat						322,01	88,45	0,22	410,67
		Skyrius 214 pat							
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,04	16,44	0,09		16,53
2	R1	Kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	4		17,06		17,06
3	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas (HDMI)	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
4	R1	HDMI lizdas	vnt	1,70	2		3,40		3,40
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,12	25,48	2,65		28,13
6	R1	Kabelis HDMI	m	5,15	12		61,82		61,82
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 214 pat						76,38	91,86	0,22	168,46
		Skyrius 215 pat							
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,02	8,22	0,05		8,27
2	R1	Kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	2		8,53		8,53
3	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas (HDMI)	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
4	R1	HDMI lizdas	vnt	1,70	2		3,40		3,40
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,12	25,48	2,65		28,13
6	R1	Kabelis HDMI	m	5,15	12		61,82		61,82
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 215 pat				68,16	83,29	0,22	151,66
		Skyrius 216 pat							
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,02	8,22	0,05		8,27
2	R1	Kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	2		8,53		8,53
3	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
4	R1	Kompiuterinis lizdas	kompl.	5,15	2		10,30		10,30
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	245,77	1,4	297,31	46,76		344,07
6	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	130		37,50		37,50
7	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 216 pat				339,99	115,35	0,22	455,55
		Skyrius 221 pat							
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,03	30,83	0,12		30,95
5	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	3		34,49		34,49
6	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							
6	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	3		12,36		12,36
7	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	3	10,28	0,68	0,19	11,14
8	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,75	371,64	38,59		410,23
9	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	160		46,16		46,16
10	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	15		8,04		8,04
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 221 pat				449,60	146,84	0,41	596,84
		Skyrius 240 pat							
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
4	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
		Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
5	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,06	12,74	1,32		14,07
8	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	6		3,21		3,21
230	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 240 pat						77,00	42,70	0,34	120,05
Skyrius 227 pat									
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,04	16,44	0,09		16,53
2	R1	kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	4		17,06		17,06
3	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,1	21,24	2,21		23,44
4	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
230	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 227 pat						65,28	31,11	0,09	96,48
Skyrius 231 pat									
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	1Bloky iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,09	23,13			23,13
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	0,09	0,18		0,01	0,19
3	N21-208	1Bloky iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,11	113,03	0,44		113,48
4	R1	Rozečių blokas su penklaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	11		126,47		126,47
5	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	11		45,33		45,33
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	11	37,68	2,49	0,69	40,86
7	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,02	8,22	0,05		8,27
8	R1	kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	2		8,53		8,53
9	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
10	R1	Kompiuterinis lizdas	kompl.	5,15	2		10,30		10,30
11	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	3,2	679,57	70,57		750,13
12	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	300		86,55		86,55
13	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	20		10,72		10,72
230	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 231 pat						896,27	368,29	0,92	1265,48
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3202,43	1233,06	3,00	4438,49
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						3202,43	1233,06	3,00	4438,49
PVM						21%	21%	21%	932,08
Bendra vertė su PVM						3874,94	1492,00	3,63	5370,57

Sudarė: Sąmatininkas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus

Paulius Moliejus
 Techninis direktorius
 Alksn. Nr. 2980, 23226



Kauno rajono savivaldybės administracinis
Kompleksas: pastatas Savanorių pr 371, Kaunas
Objektas: Nenumatyti darbai 5 SKAČIUOJAMASIAIS ĮKAINIAIS
Žiniaraštis: Elektrotechnikos 3a nenumatyti darbai

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 2442,12 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 303 pat									
1	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,15	15,23	9,83		25,06
2	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,15	11,26		2,92	14,18
3	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
4	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 303 pat						62,63	13,36	3,51	79,50
Skyrius 304 pat									
5	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,15	15,23	9,83		25,06
6	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,15	11,26		2,92	14,18
7	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
8	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 304 pat						62,63	13,36	3,51	79,50
Skyrius 341 pat									
9	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,01	1,02	0,66		1,67
10	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,01	0,75		0,19	0,95
11	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
12	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršiuose, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 341 pat						37,91	4,19	0,78	42,88
Skyrius 309 pat									
13	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,70
14	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
15	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
16	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 309 pat						53,80	10,08	2,54	66,42
Skyrius 316 pat									
17	N21P-0209 (K1=0,6; K3=0)	Grindinių dėžių DEMONTAVIMAS	vnt	55,43	1	55,43			55,43
18	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,03	3,05	1,97		5,01
19	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,03	2,25		0,58	2,84
20	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,15	14,90		0,83	15,72
21	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,15	39,33	5,30	0,06	44,68
22	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,83	0,1	28,69		1,59	30,28
23	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršių, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	428,06	0,1	36,21	6,56	0,04	42,81
Iš viso už skyrių 316 pat						179,85	13,83	3,10	196,77
Skyrius 318 pat									
24	N21P-0209 (K1=0,6; K3=0)	Grindinių dėžių DEMONTAVIMAS	vnt	32,21	1	32,21			32,21
25	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,03	3,05	1,97		5,01

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
26	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,03	2,25		0,58	2,84
27	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,15	14,90		0,83	15,72
28	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,15	39,33	5,30	0,06	44,68
29	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,83	0,05	14,34		0,80	15,14
30	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršių, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	428,06	0,05	18,10	3,28	0,02	21,40
Iš viso už skyrių 318 pat						124,18	10,54	2,28	137,01
Skyrius 319 pat									
31	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,02	2,03	1,31		3,34
32	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,02	1,50		0,39	1,89
33	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
34	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 319 pat						39,68	4,84	0,98	45,50
Skyrius 325 pat									
35	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,04	4,06	2,62		6,68
36	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,04	3,00		0,78	3,78
37	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
38	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 325 pat						43,21	6,15	1,37	50,73
Skyrius 311 pat									
39	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,70
40	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
41	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
42	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 311 pat						53,80	10,08	2,54	66,42
Skyrius 330 pat									
43	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,03	3,05	1,97		5,01
44	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,03	2,25		0,58	2,84
45	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
46	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 330 pat						41,45	5,50	1,17	48,12
Skyrius 328 pat									
47	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,2	20,30	13,11		33,41
48	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,2	15,01		3,90	18,90
49	N21P-0209 (K1=0,6; K3=0)	Grindinių dėžių DEMONTAVIMAS	vnt	32,21	4	128,84			128,84
50	N21P-0209	Grindinių dėžių montavimas	vnt	53,92	4	214,74	0,93		215,67
51	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,83	0,12	34,43		1,91	36,34
52	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršių, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	428,06	0,12	43,45	7,88	0,04	51,37
Iš viso už skyrių 328 pat						456,77	21,91	5,85	484,53
Skyrius 329 pat									
53	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,2	20,30	13,11		33,41
54	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,2	15,01		3,90	18,90

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
55	N21P-0209 (K1=0,6; K3=0)	Grindinių dėžių DEMONTAVIMAS	vnt	32,21	4	128,84			128,84
56	N21P-0209	Grindinių dėžių montavimas	vnt	53,92	4	214,74	0,93		215,67
57	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršiuose, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,12	31,46	4,24	0,04	35,74
58	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,83	0,12	34,43		1,91	36,34
Iš viso už skyrių 329 pat						444,78	18,27	5,85	468,91
Skyrius 332 pat									
59	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,70
60	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
61	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
62	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 332 pat						53,80	10,08	2,54	66,42
Skyrius 336 pat									
63	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	102,21	0,05	5,08	0,03		5,11
64	PRN21P-0317	Pagrindiniai resursai: Plastikinės dėžutės	100vnt	25,93	0,05		1,30		1,30
65	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,05	5,08	3,28		8,35
66	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,05	3,75		0,97	4,73
67	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
68	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 336 pat						50,05	8,14	1,56	59,75
Skyrius 338 pat									
69	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,25	25,38	16,38		41,76
70	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,25	18,76		4,87	23,63
71	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,15	14,90		0,83	15,72
72	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,15	39,33	5,30	0,06	44,68
Iš viso už skyrių 338 pat						98,36	21,68	5,75	125,79
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						1802,92	172,03	43,33	2018,28
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Bendra vertė be PVM						1802,92	172,03	43,33	2018,28
PVM						21%	21%	21%	423,84
Bendra vertė su PVM						2181,53	208,16	52,43	2442,12

Sudarė: Sąmatininkas

Techninis direktorius
Pavlius MoliejusRovėnas Petkūnas
Techninis priežiūra
Atst. Nr.33959, 23326



Kauno rajono savivaldybės administracinis
Kompleksas: pastatas Savanorių pr 371, Kaunas
Objektas: Nenumatyti darbai 5 KONKURSINIAIS ĮKAINIAIS
Žiniaraštis: Elektrotechnikos nenumatyti 3a darbai

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 5011,52 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 303 pat									
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,03	30,83	0,12		30,95
4	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	3		34,49		34,49
5	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	3		12,36		12,36
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	3	10,28	0,68	0,19	11,14
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,8	169,89	28,11		198,00
8	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	70		20,19		20,19
9	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
239	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
240	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
241	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
242	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
243	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 303 pat						247,85	107,71	0,41	355,97
Skyrius 304 pat									
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,03	30,83	0,12		30,95
4	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	3		34,49		34,49
5	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	3		12,36		12,36
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	3	10,28	0,68	0,19	11,14
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,8	169,89	28,11		198,00
8	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	70		20,19		20,19
9	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
239	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
240	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
241	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
242	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
243	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 304 pat						247,85	107,71	0,41	355,97

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 341 pat									
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,01	4,11	0,02		4,13
2	R1	kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	1		4,26		4,26
3	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,1	21,24	3,51		24,75
4	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksniš	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniš	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksniš, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksniš, voleliu	100m ²	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 341 pat						52,95	19,55	0,09	72,60
Skyrius 309 pat									
241	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,01	2,57			2,57
242	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	1	2,06		0,06	2,12
243	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
244	R1	Rozečių blokas su penkjaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
245	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
246	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
247	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,5	106,18	17,57		123,75
248	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	40		11,54		11,54
249	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
479	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksniš	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
480	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniš	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
481	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
482	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksniš, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
483	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksniš, voleliu	100m ²	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 309 pat						165,81	72,63	0,28	238,73
Skyrius 316 pat									
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,02	8,22	0,05		8,27
2	R1	kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	2		8,53		8,53
3	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas (HDMI)	vnt	3,71	1	3,43	0,23	0,06	3,71
4	R1	HDMI lizdas	vnt	1,70	1		1,70		1,70
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,25	53,09	8,78		61,88
6	R1	Kabelis HDMI	m	5,15	15		77,27		77,27
7	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksniš	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniš	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 316 pat				92,34	108,31	0,16	200,81
		Skyrius 318 pat							
243	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,02	8,22	0,05		8,27
244	R1	Kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	2		8,53		8,53
245	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas (HDMI)	vnt	3,71	1	3,43	0,23	0,06	3,71
246	R1	HDMI lizdas	vnt	1,70	1		1,70		1,70
247	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,25	53,09	8,78		61,88
248	R1	Kabelis HDMI	m	5,15	15		77,27		77,27
249	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
472	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
473	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
474	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
475	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
476	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 318 pat				92,34	108,31	0,16	200,81
		Skyrius 319 pat							
241	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,02	8,22	0,05		8,27
242	R1	Kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	2		8,53		8,53
243	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,1	21,24	3,51		24,75
244	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
470	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
471	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
472	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
473	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
474	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	239,59	0,01	2,06	0,34	0,00	2,40
		Iš viso už skyrių 319 pat				38,56	20,78	0,09	59,43
		Skyrius 325 pat							
232	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,04	16,44	0,09		16,53
233	R1	Kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	4		17,06		17,06
234	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,1	21,24	3,51		24,75
235	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm ² behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
461	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m ²	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
462	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m ²	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
463	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
464	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
465	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 325 pat				65,28	32,42	0,09	97,79
		Skyrius 311 pat							

146

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
472	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,01	2,57			2,57
473	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	1	2,06		0,06	2,12
474	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
475	R1	Rozečių blokas su penklaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
476	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
477	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
478	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,8	169,89	28,11		198,00
479	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	70		20,19		20,19
480	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
710	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
711	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
712	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
713	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
714	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 311 pat						229,52	91,83	0,28	321,63
Skyrius 330 pat									
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,02	8,22	0,05		8,27
2	R1	kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	2		8,53		8,53
3	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
4	R1	Kompiuterinis lizdas	kompl.	5,15	2		10,30		10,30
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,8	169,89	28,11		198,00
6	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	60		17,31		17,31
7	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	20		10,72		10,72
230	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 330 pat						212,57	81,86	0,22	294,65
Skyrius 328 pat									
1	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,04	41,10	0,16		41,26
2	R1	Rozečių blokas su penklaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	4		45,99		45,99
3	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	4		16,48		16,48
4	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	4	13,70	0,91	0,25	14,86
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,92	195,38	32,33		227,70
6	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	80		23,08		23,08
7	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	12		6,43		6,43
Iš viso už skyrių 328 pat						250,18	125,38	0,25	375,81
Skyrius 329 pat									
8	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,04	41,10	0,16		41,26

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
9	R1	Rozečių blokas su penklaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	4		45,99		45,99
10	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							
11	N50-394	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	4		16,48		16,48
12	N21-19	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	4	13,70	0,91	0,25	14,86
13	R1	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,82	174,14	28,81		202,95
14	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	70		20,19		20,19
15	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	12		6,43		6,43
		Iš viso už skyrių 329 pat				228,94	118,98	0,25	348,17
		Skyrius 332 pat							
1	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
2	R1	Rozečių blokas su penklaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
3	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							
4	N50-394	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
5	N21-19	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
6	R1	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,5	106,18	17,57		123,75
7	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	30		8,65		8,65
8	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	20		10,72		10,72
237	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
238	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
239	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
240	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
241	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 332 pat				161,19	75,10	0,22	236,51
		Skyrius 336 pat							
243	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,01	10,28	0,04		10,32
244	R1	Rozečių blokas su penklaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	1		11,50		11,50
245	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							
246	N50-394	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	1		4,12		4,12
247	N21-19	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	1	3,43	0,23	0,06	3,71
248	R1	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	0,5	106,18	17,57		123,75
249	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	35		10,10		10,10
250	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	15		8,04		8,04
479	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
480	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
481	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
482	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
483	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 336 pat				147,49	57,98	0,16	205,63
		Skyrius 338 pat							
241	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,01	2,57			2,57
242	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	1	2,06		0,06	2,12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
241	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,05	51,38	0,20		51,58
242	R1	Rozečių blokas su penklaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	5		57,49		57,49
243	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							
243	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	5		20,61		20,61
244	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	5	17,13	1,13	0,31	18,57
245	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	247,50	2,1	445,97	73,79		519,76
246	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	170		49,04		49,04
247	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	40		21,43		21,43
477	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,89	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
478	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniais	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
479	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
480	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
481	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skylių 338 pat						546,70	230,09	0,47	777,26
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2779,58	1358,65	3,52	4141,75
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						2779,58	1358,65	3,52	4141,75
PVM						21%	21%	21%	869,77
Bendra vertė su PVM						3363,29	1643,97	4,26	5011,52

Sudarė: Sąmatininkas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus

Paulius Moliejus
Techninis direktorius
Atst. Nr. 37946/2022



Kauno rajono savivaldybės administracinis
Kompleksas: pastatas Savanorių pr 371, Kaunas
Objektas: Nenumatyti darbai 5 SKAIČIUOJAMAJAIS ĮKAINIAIS
Žinlaraštis: Elektrotechnikos 4a nenumatyti darbai

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 1432,31 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 404 pat									
1	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,05	5,08	3,28		8,35
2	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,05	3,75		0,97	4,73
3	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
4	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 404 pat						44,98	6,81	1,56	53,35
Skyrius 409 pat									
5	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,71
6	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
7	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
8	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 409 pat						53,80	10,08	2,54	66,43
Skyrius 414 pat									
9	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,71
10	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
11	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
12	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 414 pat						53,80	10,08	2,54	66,43
Skyrius 415 pat									
13	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,05	5,08	3,28		8,35
14	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,05	3,75		0,97	4,73
15	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
16	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 415 pat						44,98	6,81	1,56	53,35
Skyrius 419 pat									
17	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,71
18	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
19	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
20	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
Iš viso už skyrių 419 pat						53,80	10,08	2,54	66,43
Skyrius 420 pat									
21	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,15	15,23	9,83		25,06
22	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,15	11,26		2,92	14,18
23	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,09	8,94		0,50	9,43
24	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,09	23,60	3,18	0,03	26,81

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Iš viso už skyrių 420 pat				59,02	13,01	3,45	75,48
		Skyrius 421 pat							
25	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,2	20,30	13,11		33,41
26	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,2	15,01		3,90	18,90
27	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,12	11,92		0,66	12,58
28	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,12	31,46	4,24	0,04	35,74
		Iš viso už skyrių 421 pat				78,69	17,34	4,60	100,64
		Skyrius 440 pat							
29	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,15	15,23	9,83		25,06
30	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,15	11,26		2,92	14,18
31	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,09	8,94		0,50	9,43
32	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,09	23,60	3,18	0,03	26,81
		Iš viso už skyrių 440 pat				59,02	13,01	3,45	75,48
		Skyrius 439 pat							
33	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,15	15,23	9,83		25,06
34	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,15	11,26		2,92	14,18
35	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,09	8,94		0,50	9,43
36	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,09	23,60	3,18	0,03	26,81
		Iš viso už skyrių 439 pat				59,02	13,01	3,45	75,48
		Skyrius 437 pat							
37	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,2	20,30	13,11		33,41
38	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,2	15,01		3,90	18,90
39	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
40	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
		Iš viso už skyrių 437 pat				71,46	16,64	4,48	92,58
		Skyrius 436 pat							
41	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,71
42	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
43	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48
44	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
		Iš viso už skyrių 436 pat				53,80	10,08	2,54	66,43
		Skyrius 433 pat							
45	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,15	15,23	9,83		25,06
46	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,15	11,26		2,92	14,18
47	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,09	8,94		0,50	9,43
48	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,09	23,60	3,18	0,03	26,81
		Iš viso už skyrių 433 pat				59,02	13,01	3,45	75,48
		Skyrius 435 pat							
49	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,03	3,05	1,97		5,01
50	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,03	2,25		0,58	2,84
51	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,1	9,93		0,55	10,48

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
52	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
		Iš viso už skyrių 435 pat				41,45	5,50	1,17	48,12
		Skyrius 431 pat							
53	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,1	10,15	6,55		16,71
54	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,1	7,50		1,95	9,45
55	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	104,83	0,06	5,96		0,33	6,29
56	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,06	15,73	2,12	0,02	17,87
		Iš viso už skyrių 431 pat				39,34	8,67	2,30	50,32
		Skyrius 428 pat							
57	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,04	4,06	2,62		6,68
58	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,04	3,00		0,78	3,78
59	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai	100m	302,84	0,1	28,69		1,59	30,28
60	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,1	26,22	3,53	0,04	29,79
		Iš viso už skyrių 428 pat				61,97	6,15	2,41	70,53
		Skyrius 418 pat							
61	N21P-0209 (K1=0,6; K3=0)	Grindinių dėžių DEMONTAVIMAS	vnt	32,21	1	32,21			32,21
62	N21P-0209	Grindinių dėžių montavimas	vnt	53,92	1	53,68	0,23		53,92
63	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršiuose, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	297,86	0,04	10,49	1,41	0,01	11,91
64	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,84	0,04	11,48		0,64	12,11
		Iš viso už skyrių 418 pat				107,86	1,64	0,65	110,16
		Skyrius 416 pat							
65	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	167,05	0,03	3,05	1,97		5,01
66	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100vnt	94,51	0,03	2,25		0,58	2,84
67	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu betono grindyse paslėptai instaliacijai	100m	302,84	0,04	11,48		0,64	12,11
68	N21P-0316	Vagų užtaisymas grindų paviršiuose, nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	428,07	0,04	14,48	2,63	0,01	17,12
		Iš viso už skyrių 416 pat				31,25	4,59	1,24	37,08
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais				973,26	166,53	43,94	1183,73
		Bendra vertė be PVM				973,26	166,53	43,94	1183,73
		PVM				21%	21%	21%	248,58
		Bendra vertė su PVM				1177,64	201,50	53,17	1432,31

Sudarė: Samuėlinas

Techninis direktorius
Paulius MotiejusPaulius Motiejus
Techninė priežiūra
Atst. Nr.33950/2312



Kauno rajono savivaldybės administracinis
Kompleksas: pastatas Savanorių pr 371, Kaunas
Objektas: Nenumatyti darbai 5 KONKURSIŠIAIS ĮKAINIAIS
Žinlaraštis: Elektrotechnikos nenumatyti 4a darbai

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 9925,27 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 404 pat									
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,01	2,57			2,57
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	1	2,06		0,06	2,12
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,01	10,28	0,04		10,32
4	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	1		11,50		11,50
5	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	1		4,12		4,12
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	1	3,43	0,23	0,06	3,71
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,5	318,55	33,08		351,63
8	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	140		40,39		40,39
9	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
239	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
240	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
241	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
242	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
243	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 404 pat						364,48	101,10	0,22	465,80
Skyrius 409 pat									
1	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
2	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
3	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
4	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	2,8	594,62	61,75		656,37
6	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	270		77,89		77,89
7	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
237	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
238	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
239	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
240	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
241	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 409 pat						649,63	183,16	0,22	833,01
Skyrius 414 pat									
243	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
244	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
		Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							
245	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
246	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
247	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,8	169,89	17,64		187,53
248	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	70		20,19		20,19
249	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
479	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
480	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
481	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
482	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsinėmis dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
483	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsinėmis dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 414 pat				224,90	81,36	0,22	306,47
		Skyrius 415 pat							
241	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,01	10,28	0,04		10,32
242	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	1		11,50		11,50
		Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							
243	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	1		4,12		4,12
244	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	1	3,43	0,23	0,06	3,71
245	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,8	169,89	17,64		187,53
246	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	70		20,19		20,19
247	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
477	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
478	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
479	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
480	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsinėmis dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
481	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsinėmis dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 415 pat				211,20	65,47	0,16	276,83
		Skyrius 419 pat							
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	257,00	0,01	2,57			2,57
		DEMONTAVIMAS							
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	2,12	1	2,06		0,06	2,12
		DEMONTAVIMAS							
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
4	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
		Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt							
5	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,2	254,84	26,46		281,30
8	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	110		31,73		31,73
9	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
239	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
240	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
241	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
242	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
243	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 419 pat						314,47	101,72	0,28	416,47
Skyrius 420 pat									
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminų (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminų (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,03	30,83	0,12		30,95
4	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	3		34,49		34,49
5	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	vnt	4,12	3		12,36		12,36
6	N50-394	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	3,71	3	10,28	0,68	0,19	11,14
7	N21-19	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	3	10,28	0,68	0,19	11,14
8	R1	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,15	244,22	25,36		269,58
9	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	100		28,85		28,85
9	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	15		8,04		8,04
239	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
240	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
241	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
242	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
243	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 420 pat						322,18	116,30	0,41	438,88
Skyrius 423 pat									
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminų (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminų (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,04	41,10	0,16		41,26
4	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	4		45,99		45,99
5	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	vnt	4,12	4		16,48		16,48
6	N50-394	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	3,71	4	13,70	0,91	0,25	14,86
7	N21-19	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	4	13,70	0,91	0,25	14,86
8	R1	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1	212,36	22,05		234,42
9	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	80		23,08		23,08
9	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	20		10,72		10,72
239	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
240	N15P-0101	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
241	N15P-0203	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
242	N15P-0701	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
243	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 423 pat				304,02	125,78	0,47	430,28
		Skyrius 440 pat							
1	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,01	2,57			2,57
2	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	1	2,06		0,06	2,12
3	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,03	30,83	0,12		30,95
4	R1	Rozečių blokas su penklaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	3		34,49		34,49
5	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	3		12,36		12,36
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	3	10,28	0,68	0,19	11,14
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,75	371,64	38,59		410,23
8	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	160		46,16		46,16
9	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	15		8,04		8,04
239	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
240	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniu	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
241	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
242	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
243	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
		Iš viso už skyrių 440 pat				444,97	146,84	0,34	592,15
		Skyrius 439 pat							
1	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,03	30,83	0,12		30,95
2	R1	Rozečių blokas su penklaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	3		34,49		34,49
3	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	3		12,36		12,36
4	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	3	10,28	0,68	0,19	11,14
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,75	371,64	38,59		410,23
6	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	160		46,16		46,16
7	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	15		8,04		8,04
237	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
238	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniu	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
239	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
240	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
241	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,01	2,06	0,34	0,00	2,40
		Iš viso už skyrių 439 pat				421,85	143,78	0,27	565,90
		Skyrius 437 pat							
242	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
243	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
244	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,04	41,10	0,16		41,26

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
245	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	4		45,99		45,99
246	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	4		16,48		16,48
247	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	4	13,70	0,91	0,25	14,86
248	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	3,65	775,13	80,49		855,62
249	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	350		100,97		100,97
250	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	15		8,04		8,04
480	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,1	33,99	8,64	0,56	43,19
481	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
482	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
483	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsinėmis dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
484	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsinėmis dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 437 pat						897,38	267,21	0,98	1165,56
Skyrius 436 pat									
244	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
245	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
246	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
247	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
248	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
249	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
250	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,7	361,02	37,49		398,51
251	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	160		46,16		46,16
252	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
482	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
483	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
484	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
485	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsinėmis dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
486	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsinėmis dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 436 pat						425,28	127,17	0,34	552,79
Skyrius 433 pat									
6	N21-208 (K1=0,6; K3=0)	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose DEMONTAVIMAS	100 vnt	257,00	0,02	5,14			5,14
7	N50-394 (K1=0,6; K3=0)	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas DEMONTAVIMAS	vnt	2,12	2	4,11		0,13	4,24
8	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,03	30,83	0,12		30,95
9	R1	Rozečių blokas su penkiaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	3		34,49		34,49
10	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	3		12,36		12,36
11	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	3	10,28	0,68	0,19	11,14
12	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	1,45	307,93	31,98		339,90

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
13	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	130		37,50		37,50
14	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	15		8,04		8,04
244	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
245	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
246	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
247	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
248	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 433 pat						385,89	131,57	0,41	517,86
Skyrius 435 pat									
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,02	8,22	0,05		8,27
2	R1	kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	2		8,53		8,53
3	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
4	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
5	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,9	191,13	19,85		210,98
6	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	80		23,08		23,08
7	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 435 pat						233,80	71,95	0,22	305,97
Skyrius 431 pat									
1	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
2	R1	Rozečių blokas su penklaviečių rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
3	R1	Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
4	N50-394	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
5	N21-19	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
6	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	3,6	764,51	79,39		843,90
7	R1	Kabelis FTP 6e kat.	m	0,29	350		100,97		100,97
7	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
237	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
238	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
239	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
240	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
241	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 431 pat						819,52	223,88	0,22	1043,62
Skyrius 428 pat									
1	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo	100 vnt	413,35	0,04	16,44	0,09		16,53
2	R1	kištukinis lizdas 230V su rėmeliu	kompl.	4,26	4		17,06		17,06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
3	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,1	21,24	2,21		23,44
4	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	10		5,36		5,36
230	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksniu	100m2	431,90	0,01	3,40	0,86	0,06	4,32
231	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, 1 kartotini 1mm storio sluoksniu	100m2	169,57	0,01	1,25	0,42	0,03	1,70
232	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	134,67	0,01	0,35	0,99	0,00	1,35
233	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksniu, voleliu	100m2	277,07	0,01	2,06	0,71	0,00	2,77
234	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksniu, voleliu	100m2	239,59	0,1	20,55	3,40	0,01	23,96
Iš viso už skyrių 428 pat						65,28	31,11	0,09	96,48
Skyrius 418 pat									
235	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,06	12,74	1,32		14,07
236	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	6		3,21		3,21
237	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas (HDMI)	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
238	R1	HDMI lizdas	vnt	1,70	2		3,40		3,40
239	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,12	25,48	2,65		28,13
240	R1	Kabelis HDMI	m	5,15	12		61,82		61,82
Iš viso už skyrių 418 pat						45,08	72,86	0,13	118,06
Skyrius 416 pat									
242	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	1031,59	0,02	20,55	0,08		20,63
243	R1	Rozečių blokas su penklaviečiu rėmeliu, komplekte kištukinis lizdas 230V - 2vnt Kištukinis lizdas 230V raudonas - 2vnt	kompl.	11,50	2		22,99		22,99
244	R1	Dvigubas kompiuterinis ir telefoninis lizdas - 1vnt	vnt	4,12	2		8,24		8,24
245	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,71	2	6,85	0,45	0,13	7,43
246	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	234,42	0,06	12,74	1,32		14,07
247	R1	El. kabelis Cu 3x2,5mm2 behalogeninis	m	0,54	6		3,21		3,21
Iš viso už skyrių 416 pat						40,14	36,31	0,13	76,58
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6170,06	2027,54	5,10	8202,70
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						6170,06	2027,54	5,10	8202,70
PVM						21%	21%	21%	1722,57
Bendra vertė su PVM						7465,77	2453,32	6,17	9925,27

Sudarė: Samatininkas

Techninis direktorius
Paulius MoliejusPovilas Povilaitis
Techninis direktorius
Atst. Nr.38954, 23326