

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
(LAUKŲ G. 8, PALANGA)
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO72565
2019 - 12 - 02

UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Valinevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

Žilinskis ir Co, UAB (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos Šalimis ir kiekviena atskirai- Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau- Susitarimas) prie Pagrindinės sutarties Nr. CPO72565/13-R0030 (toliau- Sutartis)

Šalys vadovaudamosi laisva valia ir nieko neverčiamos sudaro šį susitarimą prie Sutarties (toliau vadinama- Susitarimu) ir patvirtina:

1. Sutarties vykdymo metu (Rangovo 2019-09-18 raštas Nr. 13-273 ir 2019-10-21 raštas Nr. 13-292) paaiškėjo, kad būtina atlikti papildomus (t. y. Sutartyje nenumatytus)- **pamatų stiprinimo darbus**. Kadangi šie darbai nepatenka į CPO72565 Sutarties apimtį, tačiau yra būtini siekiant įvykdyti Sutartį, bei tinkamai įgyvendinti daugiabučio gyvenamojo namo Laukų g. 8, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) techniniame arba projekte Nr. 18-37-AS-TDP iškeltus tikslus. Šių papildomų darbų vertė sudaro 10 024,03 Eur be PVM arba 12 129,08 Eur su PVM.
2. Šalys, vadovaujantis statybos rangos darbų Sutarties 10.1.3. punktu, susitaria, papildyti sutarties 3 dalies 3.1. punktą 3.1.1 papunkčiu ir išdėstyti taip:
3.1.1. Papildomų darbų kaina yra 12 129,08 Eur su PVM, kurių sudaro 10 024,03 Eur be PVM, ir PVM 2 105,05 Eur.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIEDEDAMA:

1. Rangovo 2019-09-18 raštas Nr. 13-273.
2. Rangovo 2019-10-21 raštas Nr. 13-292.
3. Lokalinė sąmata.

UŽSAKOVAS

UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Įmonės kodas 152409729
Ganyklų g. 34, LT-00138, Palanga
PVM kodas LT524097219
A.s. LT637300010002349038
AB „Swedbank“
Tel. 8-460-48105
El.p.: info@palkom.eu

Direktorius

Gediminas Valinevičius



TIEKĖJAS

Žilinskis ir Co, UAB
Įmonės kodas 304317232
Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarko r. sav.
PVM kodas LT100010333316
A.s. LT73 4010 0510 0370 6034
Luminor bank AB
Tel.: 8 447 70120
El. p.: info@zilinskis.com

Direktorius

Žydrūnas Matuzas



ANDRIUS GUDAITIS
RENOVACIJOS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2019-09-25 Daugiabučio namo Laukų g. 8, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statinyys 1 Pamatų stiprinimas Laukų g. 8, Palanga

Žiniaraštis 1 Pamatų stiprinimas

2019.10.21

Suma žiniaraščiui 12129,08 EUR


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pamatų stiprinimas, naujo pamato įrengimas (Ašyje 7-10, C-B)

1 F46-1-6	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	4,00	172,97	691,88
2 N7-261	Klojinių įrengimas etapais, tankinimo mechanizmai	kompl.	1,00	1 503,52	1 503,52
3 N7-262	Klojinių ardymas, išvežimas	kompl.	1,00	631,07	631,07
4 R23-29	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu k8=1.17	vnt	32,00	11,01	352,32
5 N46-230	Pamatų stiprinimas, inkaravimas riliuta armatūra	vnt.	32,00	40,40	1 292,80
6 N6P-0308	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (juostinių pamatų ir rūsiu sienų) k8=1.17,k9=1.15	t	0,06	1 910,52	114,63
7 N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(III-IV grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,05	616,98	30,85
8 F1-4-1	Smėlio pagrindai po pamatais	m3	1,20	37,49	44,99
9 F6-1-2	Monolitiniai betono pamatai k8=1.03,k9=1.15	m3	4,00	577,39	2 309,56
10 N6-16-3	Armatūra	t	0,07	1 901,71	133,12
Skyriuje 1					7 104,74

2 Skilusių pamatų siūlių surišimas (stiprinimas) remonto darbai

1 N21P-0139	Skylių gręžimas pamato blokuose	100vnt	1,00	998,11	998,11
2 N27P-57-1	Deformacinių siūlių įrengimas sukiatėjusioje betono dangoje, pjaustant siūles (mažosios mech. priemonėmis) k9=1.15	100m	0,50	878,01	439,01
3 N6-99-3	Sienų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus, į karkasus k8=1.17,k9=1.15	t	0,05	3 024,20	151,21
4 F46-3-2	Skylių užtaisymas betono sienose	m3	1,50	887,31	1 330,97
Skyriuje 2					2 919,29
Žiniaraštyje 1					10 024,03
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2 105,05
Iš viso žiniaraštyje 1					12 129,07



Sudarė:
Pavardė

ANDRIUS GUDAITIS
RENOVACIJOS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS

UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Genutė Kerpauskienė

UAB „Sveco Lietuva“
ypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
Ramondas Paulauskas
Inžinieriaus atestatas Nr.24747