

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RASEINIŲ MIESTO ANČAKIŲ GATVĖS (11R5) PAPRASTASIS REMONTAS

1. UŽSAKOVAS	Raseinių rajono savivaldybės administracija V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai
2. DARBŲ PAVADINIMAS	Raseinių miesto Ančakių gatvės (11R5) paprastasis remontas
3. STATINIO STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
4. DARBŲ VIETA	Raseinių miesto Ančakių gatvė (11R5), (443766, 6139312 / 443806, 6139427).
5. PIRKIMO OBJEKTAS	Perkami esamos asfaltbetonio dangos atstatymo darbai: 1. Asfaltbetonio dangos frezavimas freza – 200 m ² ; 2. Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais ir naujo plaukiojančio tipo 40t liuko įrengimas – 1 vnt; 3. Šulinių liukų aukščio reguliavimas, pakeliant juos iki naujos asfaltbetonio dangos lygio – 7 vnt; 4. Dangos valymas mechanizuotu būdu – 615 m ² ; 5. Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija – 615 m ² ; 6. AC11VN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio), sunaudojant 40% asfaltbetonio mišinio senos dangos nelygumų išlyginimui – 615 m ² ; 7. Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu – 1,5 t.
6. FINANSAVIMAS	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
7. DARBŲ TIKSLAS	Atliekamų rangos darbų tikslas: - atstatyti nusidėvėjusią, duobėtą gatvės važiuojamosios dalies dangą. Paprastojo remonto darbai bus atliekami nekeičiant kelio trasos padėties.
8. DARBŲ APIMTIS	Darbų kaina negali viršyti – 22 000,00 Eur su PVM.
9. DARBŲ PABAIGA	Visi darbai turi būti atlikti per 1 mėn. nuo darbų pradžios.
10. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS	Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių, techninių sąlygų reikalavimais ir jų naujausiomis redakcijomis. Atliekant remonto darbus, darbų vadovai ir dirbantieji privalo laikytis statybos rekomendacijų R 39-06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“
11. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pateikus pagrindžiančius dokumentus. Atlikus darbus, rangovas pateikia atliktų darbų aktą ir pažymą (F3) už ataskaitinį mėnesį. Atliktų darbų aktai (forma F2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F3) pateikiami po 3 egz.

Elektroninio dokumento nuorašas

PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI

Raseinių miesto Ančakių gatvės (11R5) paprastojo remonto darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Asfaltbetonio dangos frezavimas freza	100m2	2,00	0,00	0,00
2		Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais ir naujo plaukiojančio tipo 40t liuko įrengimas	vnt.	1,0	0,00	0,00
3		Šulinių liukų aukščio reguliavimas pakeliant juos iki naujos asfaltbetonio dangos lygio	vnt.	7,0	0,00	0,00
4		Dangos valymas mechanizuotu būdu	100m2	6,15	0,00	0,00
5		Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100m2	6,15	0,00	0,00
6		AC11VN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio), sunaudojant 40% asfaltbetonio mišinio senos dangos nelygumų išlyginimui	100 m2	6,15	0,00	0,00
7		Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	t	1,5	0,00	0,00
		Žiniaraštyje 1				0,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				0,00
		Iš viso žiniaraštyje 1				0,00

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valmantas Bentnorių
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija Ančakių gatvė
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-16 Nr. (12.100 E) JVT-591
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Administracijos direktorius-Direktorius Kęstutis Užemeckas 2023-06-27; Pasirašymas: Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius-Skyriaus vedėjas Indrė Antanaitienė 2023-06-26
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.