

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. **Užsakovas** – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir / ar jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtai pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. **Techninė specifikacija arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas Pirkimo objektas.

1.5. **Perdavimo-priėmimo aktas arba Aktas** – perdavimo-priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detalai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

1.6. **Užsakymas** – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. **Kelio, šaligatvio, vejų dangų atstatymo darbai po avarijų vandentiekio ir / ar nuotekų tinkluose ir avarinę situaciją keliančių kamerų / šulinių, įgriuvų remonto ir atstatymo darbai (toliau – Darbai).**

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į Pirkimo objekto dalis.

2.3. **Kiekiai/apimtys: perkamas Darbų kiekis yra preliminarus.** Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikį. Užsakymų dydžiai gali būti skirtingiems Darbų kiekiams (nuo vienos įgriuvos užpylimo ar dangos atstatymo po avarijos vandentiekio / nuotekų tinkluose iki šulinių montavimo iš g/b surenkamų elementų su plaukiojančiu liuku).

2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir / ar kainą. Siūlomame įkainyje ir / ar kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir / ar įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir / ar įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

Po avarijų vandentiekio ir / ar nuotekų tinkluose turi būti atstatytos dangos, remontuojami avarines situacijas keliančios kameros / šuliniai, įgriuvos.

3.1. Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Pirkimo objektas: Kelio, šaligatvio, vejų dangų atstatymo darbai po avarijų vandentiekio ir / ar nuotekų tinkluose ir avarinę situaciją keliančių kamerų / šulinių, įgriuvų remonto ir atstatymo darbai.

3.1.2. Darbų įkainių pavadinimai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Į Darbų įkainius turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos tam Darbui atlikti (aprašyti visi Darbai, medžiagos, mechanizmai reikalingi Darbų atlikimui, pelnas ir kt.).

3.1.3. Sutartis vykdoma Rangovo lėšomis, įskaitant medžiagų, įrankių, įrangos, mechanizmų komplektavimą ir jų pristatymą į objektus, vykdomų Darbų priežiūrą, darbuotojų pristatymą į objektus ir kt.

3.1.4. Darbų, nenumatytų Techninės specifikacijos priede Nr. 1, bet kurie yra tiesiogiai susiję su užsakomais Darbais ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių (toliau – nenumatyti darbai), įkainiai bus apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal Užsakymo pateikimo metu galiojančią (aktualią) programos „Sistela“ redakciją). Bendra tokių nenumatytų darbų vertė negali viršyti 10 % Sutarties vertės (EUR be PVM). Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu (el. paštu) su Užsakovo atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą. Nenumatytų darbų kainos skaičiavimo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“:

- 3.1.4.1. Darbo kodo ir Darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti Darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką;
- 3.1.4.2. Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką;
- 3.1.4.3. Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį;
- 3.1.4.4. Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos;
- 3.1.4.5. Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos;
- 3.1.4.6. Specifiniai darbai 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams;
- 3.1.4.7. Sezoniniai darbai 15 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams;
- 3.1.4.8. Papildomas darbo užmokestis 8 %;
- 3.1.4.9. Socialinio draudimo išlaidos 1,79 %;
- 3.1.4.10. Statyb vietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12 % nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų darbų skaičiuojamosios kainos;
- 3.1.4.11. Pridėtinės išlaidos 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos;
- 3.1.4.12. Pelnas 5 %.

4. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

- 4.1. **Darbų vykdymo vieta:** Vilniaus miesto, Vilniaus raj., Švenčionių raj., Šalčininkų raj. teritorijose, kuriose eksploatuojami Užsakovo tinklai, teritorijose, kuriose teikiamos Užsakovo paslaugos. Konkretus adresas bus nurodomas Užsakyme.
- 4.2. **Darbų vykdymo terminai ir tvarka: Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Užsakymo pateikimo Rangovui dienos. Darbai gali būti užsakomi ir turės būti vykdomi bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais, švenčių dienomis:**
- 4.2.1. Užsakovas Užsakymą pateikia Rangovo nurodytiems atsakingiems asmenims (nurodytiems Sutartyje) el. paštu ir / arba kontaktiniu telefonu. Rangovas **per 2 (dvi) val.** Vilniaus m. ir Vilniaus raj. nuo Užsakymo pateikimo turi atvykti į Darbų vietą. Šalčininkų raj., Švenčionių raj. Rangovas turi atvykti **per 24 (dvidešimt keturias) val.** nuo Užsakymo pateikimo. Jeigu Rangovas Pasiūlyme nurodė trumpesnius terminus, tai per Rangovo Pasiūlyme nurodytus terminus;
- 4.2.2. Užsakovas teikdamas Užsakymą, papildomai turi teisę nurodyti kokius Darbus reikės atlikti avarijos vietoje (perkasose) ir kokia reikalinga technika avarijos likvidavimui (esant poreikiui, Rangovas turi užtikrinti ne mažiau dviejų savivarčių ir ne didesnių kaip 6 m³ talpos technikos atvykimą ir darbą objekte). Ši technika turi būti pristatyta į objektą **per 2 (dvi) val.** nuo Užsakymo pateikimo Vilniaus m. ir Vilniaus raj. **ir per 24 val.** į Šalčininkų raj. ir Švenčionių raj. Rangovas turi turėti arba turėti galimybę apsirūpinti įvairia technika su kuria galėtų vykdyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytus Darbus, tame tarpe Darbus ribotoje erdvėje (kiemuose ir / ar siaurose gatvėse);
- 4.2.3. Užsakovui Užsakymą pateikiant el. paštu yra siunčiamas Užsakovo pasirašytas Perdavimo – priėmimo aktas. Perdavimo – priėmimo akte nurodoma data, laikas, Darbų vieta (adresas) su pririšimo schema ir / arba žemėlapiu, Darbai ir jų preliminarūs kiekiai. Gautą Perdavimo – priėmimo aktą per Techninės specifikacijos 4.2.1. punkte nurodytą laiką atvykęs į Darbų vietą pasirašo ir Rangovo atstovas. Pasirašytą Perdavimo – priėmimo aktą Rangovas el. paštu tą pačią dieną išsiunčia Užsakovui;
- 4.2.4. Užsakovui Užsakymą pateikiant kontaktiniu telefonu į Darbų vietą per Techninės specifikacijos 4.2.1. punkte nurodytą laiką atvyksta Rangovo ir Užsakovo atstovai, kurie pasirašo Perdavimo – priėmimo aktą. Perdavimo – priėmimo akte nurodoma data, laikas, Darbų vieta (adresas) su pririšimo schema ir / arba žemėlapiu, Darbai ir jų preliminarūs kiekiai;
- 4.2.5. Užbaigus Darbus Perdavimo – priėmimo akte Rangovas padaro įrašą apie atliktų Darbų atlikimą nurodant datą, laiką, atliktų Darbų kiekius ir kartu su atliktų Darbų aktais pateikia nurodytiems atsakingiems asmenims (nurodytiems Sutartyje) el. paštu;
- 4.2.6. Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Perdavimo – priėmimo akte, kuris buvo suderintas su Užsakovu (abiejų pusių pasirašytas), Rangovas privalo raštu (el. paštu) ir telefonu informuoti Užsakovą. Darbai, kurie nėra numatyti Perdavimo – priėmimo akte gali būti vykdomi ir bus apmokomi tik gavus išankstinį Užsakovo raštišką (el. paštu) sutikimą;
- 4.2.7. Rangovui neatvykus nuo Užsakymo pateikimo **per 2 (dvi) val.** Vilniaus m. ir Vilniaus raj. ar **per 24 (dvidešimt keturias) val.** Šalčininkų raj. ir Švenčionių raj. į avarijos vietą (jeigu Rangovas Pasiūlyme nurodė trumpesnius terminus, tai per Rangovo Pasiūlyme nurodytus terminus), atsakomybė už iškasos (likvidavus vandentiekio ir / ar nuotekų avariją), įgriuvos, avarinio šulinio priežiūrą tenka Rangovui. Rangovas tampa atsakingas už eismo įvykius

ir nelaimingus atsitikimus, kurie gali įvykti Darbų vykdymo vietoje. Taip pat atsiradus nuostoliams trečiosioms šalims visa atsakomybė ir nuostolių kompensavimas tenka Rangovui;

- 4.2.8. Atliekant Darbus Vilniaus m. Rangovas privalo laikytis Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse vietinės reikšmės keliuose, aikštėse žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 30-780/21 (toliau – Tvarkos aprašas), bei Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-87, nuostatų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų;
- 4.2.9. Prieš pradėdamas Darbus Rangovas turi įvertinti esamų dangų būklę ir atlikti foto fiksaciją, kad visos dangos būtų atstatytos iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant Darbus. Išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją;
- 4.2.10. Darbų vykdymo metu (nuo Darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu;
- 4.2.11. Įgriuvos, kurios yra virš vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų ir prie kamerų, šulinių ir kelia pavojų vairuotojų bei žmonių saugumui (važiuojamoji dalis, šaligatvis, kelkraštis, žalia veja) privalo būti laikinai atstatytos **per 24 (dvidešimt keturias) val.** nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento, užtikrinant saugų transporto eismą bei žmonių saugumą. Laikiniai įrengtus pagrindus iki jų pilno atstatymo prižiūri ir už jų būklę atsako Rangovas;
- 4.2.12. Avariniai vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų kamerų, šulinių liukai, dangčiai turi būti pakeisti naujais ir atstatytos dangos **ne vėliau kaip per 3 (tris) paras** nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Lūžusios vandentiekio ir / ar nuotekų kamerų, šulinių perdangos turi būti pakeistos naujomis ir atstatytos dangos **ne vėliau kaip per 4 (keturias) paras** nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;
- 4.2.13. Avarinių vandentiekio ir / ar nuotekų kamerų, šulinių pakeitimas naujais su dangų atstatymu turi būti atliktas **ne vėliau kaip per 5 (penkias) paras** nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Dangos (važiuojamoji dalis, šaligatvis, kelkraštis, žalia veja) likvidavus avarijas vandentiekio ir / ar nuotekų tinkluose turi būti atstatytos **ne vėliau kaip per 5 (penkias) paras** nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;
- 4.2.14. Darbų priėmimo metu Užsakovui nustačius, kad Darbai atlikti nekokybiškai ir / ar su trūkumais, Užsakovas **per 1 (vieną) parą** el. paštu ir telefonu praneša Rangovui apie nustatytus trūkumus. Nekokybiški Darbai ar Darbų atlikimo trūkumai turi būti sutvarkyti **per 2 (dvi) paras** nuo pranešimo apie trūkumus pateikimo momento;
- 4.2.15. Darbams, kurių nebus galima atlikti dėl netinkamų oro sąlygų (krituliai, neigiama oro temperatūra), raštu ir žodžiu suderinus su Užsakovu, gali būti numatytas ilgesnis nei Techninės specifikacijos 4.2.12. ir 4.2.13. punktuose nurodytas terminas. Terminas gali būti pratęstas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka;
- 4.2.16. Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetonu arba betonu). Nusistovėjus palankiems orams, prasidėjus asfaltbetonio gamybai Rangovas **per 60 (šešiasdešimt) d. d.** išardo laikiną dangą ir įrengia naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas;
- 4.2.17. Rangovas atlikęs Užsakyme numatytus Darbus **ne vėliau kaip per 3 (tris) val.** po Darbų baigimo apie tai el. paštu (dispecerine@vv.lt ir kopiją Užsakovo atstovui atsakingam už Sutarties vykdymą) informuoja Užsakovą atsiųsdamas įvykdytų Darbų fotofiksaciją. Rangovas nedelsiant informuoja Užsakovą ir apie kliūtis neleidžiančias Darbų atlikti per Techninės specifikacijos 4.2.11., 4.2.12., 4.2.13. punktuose numatytus terminus.
- 4.2.18. Rangovas, sutvarkęs perduotą objektą (įgriuvą, šulinį, avarijos vietą) gedimo vietą žyminčią gairėlę (kelio ženklą) perduoda Užsakovui abipusiu susitarimu nustatyta tvarka. Apie sutvarkytą objektą tą pačią dieną pranešama el. paštu dispecerine@vv.lt.
- 4.2.19. Rangovas po Darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą Darbų vietą, visos statybinės atliekos turi būti išvežtos.
- 4.2.20. Statybinių atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi Rangovas.
- 4.2.21. Pakeisti avariniai kamerų, šulinių liukai, dangčiai turi būti grąžinti Užsakovui.
- 4.2.22. Jeigu Darbų metu buvo sugadintos aplink Darbų atlikimo vietą esančios dangos, jos turi būti atstatytos Rangovo lėšomis. Į vietą turi būti atstatyti ir mažieji architektūros statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, stulpeliai ir pan.).
- 4.2.23. Atstatytos dangos Vilniaus m. turi būti pridutos Vilniaus m. savivaldybei.
- 4.2.24. Rangovas privalės atstatyti dangas pagal atitinkamos savivaldybės, kurioje vykdomi Darbai, nustatytus reikalavimus.
- 4.2.25. Rangovas pasirūpina visomis medžiagomis ir mechanizmais reikalingais Darbų atlikimui.
- 4.2.26. Visais reikiama leidimais, Darbų įvykdymui, rūpinasi ir savo lėšomis apmoka Rangovas.
- 4.2.27. Už leidimus, išduodamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos, apmoka Rangovas, Užsakovas atlygina faktiškai už šiuos leidimus, patirtas išlaidas į kurias negali būti įtrauktas Rangovo pelnas pagal faktišką, t. y. Rangovo pateiktą

Sąskaitą (Rangovas prideda leidimus prie sąmatos). Bendra tokių išlaidų apimtis negali viršyti 0,2 % Sutarties vertės (EUR be PVM).

4.2.28. Vykdamas Darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Rangovas privalo Darbus vykdyti su archeologo priežiūra.

4.2.29. Demontuotus šulinių ketininių liukus ir dangčius Rangovas turi pristatyti adresu Titnago g. 74, Vilnius ir perduoti Užsakovo atstovui.

5. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, šios Techninės specifikacijos reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais <http://www.vv.lt/lt/partneriams>, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų Darbų atlikimą ir kitais teisės aktais.

5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip **per 2 (dvi) paras** nuo Užsakovo rašytinio (el. paštu) reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

5.3. Jei per 2 (dvejus) metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda ar ištrupa asfaltbetonis, Rangovas savo lėšomis privalo ją atstatyti ne vėliau kaip **per 5 (penkias) d. d.** nuo Užsakovo rašytinio (el. paštu) reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

5.4. Visus Darbų trūkumus nustatytus per garantinį laikotarpį Rangovas privalo ištaisyti savo lėšomis ne vėliau kaip **per 5 (penkias) d. d.** nuo Užsakovo rašytinio (el. paštu) reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Rangovas kartu su atliktų Darbų Aktu, po Darbų užbaigimo, privalės pateikti Užsakovui:

6.1.1. grunto sutankinimo protokolus (Darbų atliktų gatvėse);

6.1.2. patvirtintą baigtų Darbų kasimo leidimą;

6.1.3. statybinio laužo išvežimo ir pridavimo dokumentus;

6.1.4. senų ketininių liukų ir dangčių perdavimo aktus;

6.1.5. archeologinių tyrimų ataskaitas (jei buvo vykdomi archeologiniai tyrinėjimai);

6.1.6. Darbų vietos ir įvykdytų Darbų fotofiksaciją.

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

7.2. Užsakovo įsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir / ar Sutarties vykdymo metu;

7.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme ir / ar Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti medžiagas / gaminius, kurie nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 3. Šiame priede nurodytos medžiagos / gaminiai turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus ir / arba būti parinkti iš medžiagų sąrašo, nurodyto <http://www.vv.lt/lt/partneriams>, galiojusio pirkimo skelbimo metu.

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, turi teisę keisti perkamas medžiagas / gaminius nurodytus Techninės specifikacijos priede Nr. 3, jeigu tokių medžiagų / gaminių gamintojas ir / arba oficialus gamintojo atstovas nebegamina arba jei tiekėjai operatyviai negali jų pateikti. Siekdamas keisti perkamą medžiagą / gaminį, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad gamintojas (-ojai) ir / ar oficialus (-ūs) gamintojo (-ojų) atstovas (-ai) medžiagų / gaminių nurodytą Techninės specifikacijos priede Nr. 3 nebegamina arba tiekėjas operatyviai negali jų pateikti ir kad keičiamos naujos perkamos medžiagos / gaminiai visiškai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Rangovas keisdamas medžiagas / gaminius negali didinti perkamų medžiagų / gaminių įkainių, pristatymo ir / ar statybos terminų ir / ar keisti kitas sąlygas. Rangovas privalo pateikti keičiamų naujų perkamų medžiagų / gaminių dokumentus, įrodančius, kad keičiamos naujos perkamos medžiaga / gaminiai atitinka Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Darbų įkainiai.

Priedas Nr. 2. Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas.

Priedas Nr. 3. Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai.