

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 960 Pietų regiono žuvinaišos skyriaus aikštelės įrengimas

Statinys 1

Žiniaraštis 1

Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                            |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso |

1

|   |         |                                                            |        |        |  |  |
|---|---------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| 1 | F1-1-1  | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15 | 100 m3 | 1.088  |  |  |
| 2 | F1-1-6  | Grunto išlyginimas mechanizuotai k9=1.15                   | 100 m3 | 1.088  |  |  |
| 3 | N42-14  | 15 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15       | 100m2  | 5.440  |  |  |
| 4 | H14K-2  | Skaldos pagrindo įrengimas k9=1.15                         | m3     | 65.000 |  |  |
| 5 | H17K-14 | Nuovažos su žvyro danga ir vamzdžiais įrengimas k9=1.15    | vnt    | 1.000  |  |  |

Skyriuje 1 .....  
 žiniaraštyje 1 .....  
 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....  
 Iš viso žiniaraštyje 1 .....

Sudarė :

/Pavardė/