

SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Laida	Data	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI				
A	2024	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS				
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA						
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas Sodų g., Stragutės k., Gaurės sen., Tauragės r. (TR7052) kapitalinio remonto techninis darbo projektas		
30952	PV	J. Mickūnas		Projekto dalis Susisiekimo dalis		
27107	PDV	J. Mickūnas				
	INŽ	A. Ugintas		Dokumento pavadinimas Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis		
LT	Užsakovas Tauragės rajono savivaldybės administracija			Žymuo P23-14_KR_TDP_SD_SDKŽ	Lapas	Lapų
					1	2

Sodo g				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	Žemės darbai			A LAIDA
2	Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu (PVC vamzdžio tranšėjos kasimas)	m ³	12.00	A LAIDA
3	Kelio griovių kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu	m ³	8.00	A LAIDA
4	Šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	75.00	A LAIDA
5	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	10.00	A LAIDA
6	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš naujo augalinio sluoksnio)	m ²	75.00	A LAIDA
7	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole	m ²	10.00	A LAIDA
8	Vandens nuvedimas			A LAIDA
9	Pralaidos			A LAIDA
10	Duobių iškasimas plastikinių pralaidų įrengimui mechanizuotai	m ³	10.0	A LAIDA
11	Duobių iškasimas plastikinių pralaidų įrengimui rankiniu būdu	m ³	1.0	A LAIDA
12	Iškasto grunto išvežimas 10 km atstumu.	m ³	10.0	A LAIDA
13	Duobių dugno planiravimas rankiniu būdu	m ²	12.0	A LAIDA
14	Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas plastikinėms pralaidoms	m ³	10.0	A LAIDA
15	0,3 m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimas	m	18.00	A LAIDA
16	Plastikinių pralaidų įstrižojo antgalio PA-4P įrengimas	vnt.	4	A LAIDA
17	Plastikinių pralaidų užpylimas smėliu sutankinant rankiniu būdu	m ³	10.0	A LAIDA
18	Drenažų sistemos			A LAIDA
19	Projektuojamas paviršinio vandens nuleistuvų PN - 45	vnt.	1.0	A LAIDA
20	Smėlio pasluoksnio įrengimas, kai sluoksnio storis 10cm	m ³	1,0	A LAIDA
21	PVC savitakinių movinių vamzdžių „S“ klasės d160 mm su sujungimo detalėmis įrengimas	m	12	A LAIDA

P23-14_KR_TDP_SD_SDKŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	A