

Pakeitimų aktas		Data: 2024-03-14
Pakeitimo pavadinimas: Pakeitimų aktas Nr. 9		
Rangos sutarties pavadinimas: Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai		
Rangos sutarties numeris, data: VPS-41, 2022-11-04		
Statybos proceso dalyviai:		
Statytojas (Užsakovas)	Šiuolaikinio meno centras	
Rangovas	UAB „HSC Baltic“	
Projekto vykdymo priežiūros vadovas	Karolis Maciulevičius	
Statybos techninės priežiūros vadovas	Gediminas Kalonas	
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)	Karolis Maciulevičius	
Kam: Užsakovui,		
1.1 Sprendinys, kuris yra keičiamas - Keičiami Techninio projekto 20.016-DP-GSS Gaisrinės saugos ir signalizacijos projekto sprendiniai dėl papildomai atsiradusių Gaisrinės saugos daviklių kiekio padidėjimo, kurie atsirado nenumatytai, kad 20.016-DP-SA dalies apimtyje esančių gipso kartono lubų įrengimo ir kitose dalyse esančių magistralinių tiklų apimtys. (žr. Šio akto priedą (20.016-DP-GSS.SŽ ir 20.016-DP-SA žiniaraščius) Nr. 1). - Keičiami sutarties priedai NR. 4 „DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS“, NR. 5 „RANGOVO PASIŪLYMAS“, NR. 6 „SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS“ (elektrotechnikos darbų apimtyje). 1.2 Pakeitimą sąlygojusios aplinkybės Remiantis GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖMIS 22 p. nurodyta dėl daviklių po konstrukcijomis, lubomis ir inžineringu: Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio lataktų, išsistinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius. Nuardzius esamas pakabinamas lubas, atidengus konstrukcijas, atstatant ir formuojant naujas pakabinamas lubas paaiškėjo realūs atstumai iki perdangų, briaunuotų plokščių, rygelių, kitų konstrukcijų. Todėl darbo projekto rengimo metu buvo būtina patikslinti techninio projekto sprendinius, kadangi įvertinus atstumo tarp konstrukcijų ir ortakių, magistralinių vamzdžių ir pakabinamų lubų atitikimus GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖMS paaiškėjo, kad būtina papildomai įrengti priešgaisrinius daviklius ir jų eksploatacijai reikiamus revizinius liukus siekiant saugiai eksploatuoti pastatą.		

1.3 Pakeitimo sprendinys

- įsigyti iš Rangovo papildomus statybinius optinių gaisro daviklių, signalinio kabelio tiesimo ir revizinių liukų įrengimo darbus detalizuotus šio akto Priede Nr.2, kurių vertė 11 568,23 Eur be PVM;

Keičiami techninio ir darbo projekto sprendiniai juos papildant brėžiniais: 20.016-DP-GSS.SŽ, 20.016-DP-GSS.B-02, 20.016-DP-GSS.B-03, 20.016-DP-GSS.B-04, 20.016-DP-GSS.B-05, 20.016-DP -SA.MZ1 (analogiškai ir techninio projekto TP A laida bus pakoreguota iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos).

Įtaka Visų darbų galutiniam terminui:

Toliau nurodomų darbų atlikimas dėl šio pakeitimo turi būti pratęstas šiam terminui: 30 k.d. nuo šio susitarimo pasirašymo dienos.

Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:

Įkainiai ir kainos nustatomi vadovaujantis šiuo Sutarties punktu: 15.9.2; 15.9.3

Mokėtinos sumos nustatymas/pakeitimo vertė:

Sutarties objekto/darbų grupės pavadinimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertės skirtumas, Eur be PVM
CVPA finansavimas			
Optinių dūmų davikliu ir signalinio kabelio įrengimo darbai pagal 20.016-DP-GSS	0	7923,20	7923,20
Revizinių liukų ir grotelių įrengimo darbai pagal 20.016-DP-SA	0	3405,53	3405,53
Viso be PVM	0,00	11 328,73	11 328,73
PVM (21%)	0,00	2379,03	2379,03
Viso su PVM	0,00	13 707,76	13 707,76

Susiję dokumentai, priedai:

1. Darbo projekto žiniaraščiai (20.016-DP-GSS.SŽ, 20.016-DP-SA.MZ1) ir gaisrinės saugos signalizacijos dalies brėžiniai (20.016-DP-GSS.B-02, 20.016-DP-GSS.B-03, 20.016-DP-GSS.B-04, 20.016-DP-GSS.B-05);
2. Papildomai atliekamų darbų sąmata;
3. Tiekėjų komerciniai pasiūlymai;

Pakeitimų aktą paruošė: UAB „HSC Baltic“

Pakeitimų aktą tvirtina:

Statytojo (Užsakovo) atstovas
Rangovo atstovas
Projekto vykdymo priežiūros vadovas
Statybos techninės priežiūros vadovas
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)

ŠANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
GAISRINĖS ADRESINĖS SIGNALIZACIJOS KOMPONENTAI					
1.1.	Adresinė gaisrinė centralė		vnt.	1	SMART LOOP 2080/G Ver.2 SmartLoop/2L
1.2.	Maitinimo šaltinis 24V, 2.1A		vnt.	1	
1.3.	Akumuliatorius 12V/12Ah (akumuliatoriaus talpa tikslin pasirinkus konkrečią sistem.)		vnt.	2	12V/18Ah, AK18/12V
1.4.	GSM modulis (komplekte su antena)		vnt.	1	GSM komunik. G16T su antena
1.5.	Optinis dūmų detektorius su montavimo baze (su 5% rezervu)		vnt.	184	ED100, Enea
1.6.	Optinis dūmų detektorius su montavimo baze po ortakiu		vnt.	23	Papildymas
1.7.	Optinis dūmų detektorius su baze ir LED indikacija (virš pak. lubų) (su 5% rezervu)		vnt.	9	ED100, Enea
1.8.	Optinis dūmų detektorius su baze ir LED indikacija (virš pak. lubų)		vnt.	47	Papildymas
1.9.	Adresuojamas IN/OUT modulis		vnt.	14	EM312SR,Enea
1.10.	Adresuojamas IN/OUT modulis		vnt.	4	Papildymas
1.11.	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas		vnt.	26	Enea EC0020
1.12.	Blykstė montuojama ŽN WC patalpose		vnt.	3	ES2021RE
1.13.	Kilpos izoliatorius		vnt.	11	
1.14.	Konvencinės zonos modulis		vnt.	5	EM340
1.15.	Gaisrinių signalų kartotuvai		vnt.	1	SmartLetUSee/LCD
GAISRINĖS KONVENCINĖS SIGNALIZACIJOS KOMPONENTAI					
2.1.	Vidinė sirena su blykste		vnt.	18	AH03127 BS
2.2.	Lauko sirena su blykste		vnt.	2	AH03127 BS
2.3.	Linijinių dūmų detektorių kontrolės ir valdymo modulis su siųstuvu ir imtuvu bei atš.		kompl.	5	Lin. dūmų jutikl FireBeam Blue
INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SISTEMA					
3.1.	Automatinis programuojamas evakuacinių pranešimų grotuvai		vnt.	1	LDANE08060S02 LDA
3.2.	Pranešimų mikrofonas su klaviatūra		vnt.	1	LDAMPS8ZS02 LDA
3.3.	Stiprintuvas, 2x250W		vnt.	1	LDANE08250ES01 LDA
3.4.	Stiprintuvas, 4x125W		vnt.	1	
3.5.	Stiprintuvas, 1x500W		vnt.	2	
3.6.	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 12W		vnt.	1	EDL-612EN Monacor
3.7.	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 20W		vnt.	17	EDL-620EN Monacor
3.8.	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 50W		vnt.	4	LDAVTX60TNS01 LDA
3.9.	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 100W		vnt.	4	LDAVTX90TNS01 LDA
3.10.	Rezervinio maitinimo sistema, UPS		vnt.	1	Salicru SLC-2000-TWIN RT3 B1 UPS
3.11.	19" komutacinė spinta pakabinama, 22U		vnt.	1	
3.12.	Garso sistemų atjungimo dėžutė		vnt.	3	
MONTAŽINĖS, INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS					
4.1.	Gaisrinės signalizacijos kabelis, ekranuotas, dviejų gyslų, varinėmis gyslomis, gyslos storis ne mažesnis kaip 1mm², su dviguba PP arba PE izoliacija, E60	E60. 2x1	m	2710	
4.2.	Gaisrinės signalizacijos kabelis, ekranuotas, dviejų gyslų, varinėmis gyslomis, gyslos storis ne mažesnis kaip 1mm², su dviguba PP arba PE izoliacija, E60	E60. 2x1	m	765	Papildymas
4.3.	Gaisrinės signalizacijos kabelis, ekranuotas, keturių gyslų, varinėmis gyslomis, gyslos storis ne mažesnis kaip 1mm², su dviguba PP arba PE izoliacija, E60	E60. 4x1	m	50	
4.4.	Gaisrinės signalizacijos kabelis, ekranuotas, keturių gyslų, varinėmis gyslomis, gyslos storis ne mažesnis kaip 1mm², su dviguba PP arba PE izoliacija, E60	E60. 4x1	m	40	Papildymas
4.5.	Kabelis akustinėms sistemoms, Cu2x1.5mm², E60		m	950	
4.6.	Kabelis UTP5E CAT, C _{ca} degumo klasės		m	120	
4.7.	Instaliacinis vamzdis Ø12-20mm		m	3000	
4.8.	Instaliacinis vamzdis Ø40mm		m	30	
4.9.	Kabelinis kanalas		m	250	
4.10.	Apkabos su grūdinta vinimi kabelių tvirtinimui, 4,5mm diametro	1 dėž. 100vnt	dėž.	10	
4.11.	Kabelių pratraukimo dėžutė		vnt.	10	
4.12.	Kabelių ir laidų žymėjimo ir numeravimo medžiagos	1 dėž. 100vnt	dėž.	4	
4.13.	Montavimo ir instaliavimo medžiagos		kompl.	1	

0	2023-03	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "ARCHIMENA" TEL. NR.: +37061282346 PROJEKTO PAVADINIMAS: PARODŲ RŪMŲ VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
A1967, 1032	PV	K. MACIULEVIČIUS		2023	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS PARODŲ RŪMAI (KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS)
0436/31642	PDV	A. MAURUČA		2023	
					DOKUMENTO PAVADINIMAS ŠANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
KALBA	UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	VBĮ „ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS“, Į.K. 291424950, VOKIEČIŲ G. 2, 01130 VILNIUS			20.016-DP-GSS.SŽ	LAPŲ
					1 2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Darbų kiekių pavadinimas ir aprašymas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.1.	Gaisrinės centralės(maitinimo šaltinio, akumuliatorių, indikatoriaus, ryšio modulio komplektavimas), išplėtimo modulio, kartotuvų montavimo darbai		kompl.	6	
1.2.	Evakuacinio pranešimų grotuvo, stiprintuvų, mikrofono montavimas, derinimas		kompl.	1	
1.3.	Garsiakalbių, mikrofono montavimas		kompl.	27	
1.4.	Stiprintuvų montavimas		kompl.	4	
1.5.	UPS montavimas		kompl.	1	
1.6.	Komutacinės spintos montavimas		kompl.	4	
1.7.	Kabelių (kabelio vamzdyje) tiesimo, pratepimo, montavimo darbai		m	4635	
1.8.	Kabelio įtraukimas į vamzdį		m	3030	
1.9.	Kabelinio kanalo montavimas		m	250	
1.10.	Skylių gręžimas		100 vnt.	10	
1.11.	Vagų laidų tiesimui iškirtimas sienose ir lubose		m	100	
1.12.	Dėžučių montavimas		kompl.	10	
1.13.	Gaisro sistemos montavimo, derinimo ir paleidimo darbai		kompl.	1	
1.14.	Evakuacinės, įgarsinimo sistemos montavimo, derinimo ir paleidimo darbai		kompl.	1	
1.15.	Esamos signalizacijos sistemos išmontavimas		kompl.	1	

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Gaminio žymui, nuoroda į TP TS	Mato vnt.	I Et.	II Et.	III Et.	Pastabos, papildomi duomenys
11.11	Antislydiminė juosta laiptams	TS-12-08	m	25			
11.12	Viršduriai. Sienų fragmentai virš durų formuojami iš gipso kartono sienoms skirtų profilių. Viršdurio storis atitinka durų konstrukcijos storį. Dengiamas durų medžiagiškumą atitinkančia medžiaga (skarda arba MDF plokštė)		m ²	41			
11.13	Aco Drain V150S (C250) latakai su kaliojo ketaus grotelėmis (arba analogas)	TS-12-09	m	58			
11.14	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarnavimui 30x30 cm. Knuf reva arba analogas.		Vnt.	23			
11.15	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarnavimui 50x50 cm. Knuf reva arba analogas.		Vnt.	25			
11.16	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių aptarnavimui 80x80 cm 2-17 pat. Knuf reva arba analogas.		Vnt.	1			
11.17	Ažūrinių plastikinių grotelių (OPAL arba analogas) lubų tarpai 2 vnt. 45x450 cm, 1-51 patalpoje.		m ²	4,05			
11.18	Silkatinių plytų mūras sienų pakėlimui iki denginio 2-17, 215 pat.		m ³	5			

Sutartinių įkainių papildomų darbų sąmata

Priedas Nr. 2

20.016-DP-GS tikslinimas po 2024 01 22

Objektas: Parodų rūmai, Vokiečių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
Žiniaraštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai					
769	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt.	22	25,00	550,00
770	Optinis dūmų detektorius su baze ir LED indikacija	vnt.	45	25,00	1 125,00
4 Montažinės, instaliacinės medžiagos					
791	Gaisrinis kabelis 2x1.0 mm E60	m	929,7	1,00	929,70
5 Darbai					
805	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	67	10,00	670,00
818	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	9,297	500,00	4 648,50
Suma be PVM:					7 923,20
PVM:					1663,872
Suma su PVM:					9 587,07

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2023.10 kaimu lygiu.

Konkursinio G var	4 120,69 €
-------------------	------------

Vieneto kaina su prisk. be PVM	Kaina su prisk. be PVM visam kiekiui
-----------------------------------	---



UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Savanorių pr. 174P, Vilnius

2024 02 19

Komercinis pasiūlymas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ siūlome įsigyti šių prekių:

Poz.	Prekes pavadinimas	Mat vnt.	Kiekis, vnt	Kaina EUR (be PVM)	Suma Eur (be PVM)
1	LIUKAS REVIZINIS KNAUF REVO 12.5 300X300	vnt	23	38.8000	892.40
2	LIUKAS REVIZINIS KNAUF REVO 12.5 500X500	vnt	25	53.0000	1325.00
3	LIUKAS REVIZINIS KNAUF REVO 12.5 800X800	vnt	1	145.0000	145.00
				Suma be PVM:	2362.4
				PVM 21 %	496.10
					2858.50

Pastabos:

Pagarbiai,
Vyr.Realizacijos projektų vadovas
Arnoldas Norgela



KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Dokumento Nr. UZ002037649

2024 m. sausio 31 d.



Tiekėjas:

UAB LEMORA

Technikos g. 8A, 51212 Kaunas

Įmonės kodas: 233623430, PVM kodas: LT336234314

AB SEB Bankas a/s Nr. LT647044060003092373

Luminor Bank AB a/s Nr. LT802140030002144041

Pirkėjas:

HSC Baltic UAB

Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Įmonės kodas: 300130281, PVM kodas: LT100001802611

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
GKLT-0215-QEC

Galioja iki:

Eil. Nr.	Nr.	Pavadinimas	Gamintojas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Objektas: _nera objekto							
1.	A000009492	Liukas reviz. Standart REVO 300x300x12.5mm	KNAUF	VNT	23	37.50	862.50
2.	A000009494	Liukas reviz. Standart REVO 500x500x12.5mm	KNAUF	VNT	25	52.79	1,319.75
3.	A000009320	Liukas reviz. Standart REVO 800x800x12.5mm	KNAUF	VNT	1	140.93	140.93
Suma be PVM EUR (tarifas 21):							2,323.18
PVM 21 suma EUR:							487.87
Suma su PVM EUR:							2,811.05

Suma su PVM žodžiais EUR: Du tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika eurų 05 ct.

Pakuotės atitinka EP direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir priskirtų harmonizuotų LST standartų atitinkamus reikalavimus. Informuojame, kad įkainuoti padėklai gali būti grąžinami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo jų įsigijimo datos.

Pasiūlymą paruošė

Projektų vadovas Remigijus Karauskas / mob. tel. nr.
+370 630 07856 / remigijus.karauskas@lemora.lt

(pareigos, vardas, pavardė)


(parašas)

Pasiūlymą tvirtinu

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Saugokime aplinką kartu!

Nemokamai pridukite polistireninio
putplasčio likučius

2024 02 19

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Eil. Nr	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eur	Suma eur
1	Revizinės dūrelės Knauf Revo 300*300mm	vnt	23	€ 44.00	€ 1,012.00
2	Revizinės dūrelės Knauf Revo 500*500mm	vnt	25	€ 62.00	€ 1,550.00
3	Revizinės dūrelės Knauf Revo 800*800mm	vnt	10	€ 165.00	€ 1,650.00
				Viso be PVM:	4,212.00
				21 % PVM:	884.52
				Viso su PVM:	5,096.52

* Pristatymo sąlygos derinamos atskirai

Pagarbiai,
Karolis Zakrys
8676 46 420
karolis@europrojects.lt
UAB EuroProjects