

**APŠVIETIMO STULPŲ SUMONTAVIMO IR PAJUNGIMO DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIS Nr. 46**

2023 m. rugsėjo mėn. 04 d.
Elektrėnai

Elektrėnų „Ažuolyno“
progimnazija

Nr.

46

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp **Elektrėnų „Ažuolyno“ progimnazijos** (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 190659072, atstovaujama direktorės Birutės Misiūnienės ir **UAB „DANGA PLIUS“** (toliau – Rangovas), įmonės kodas 303159555 atstovaujama direktoriaus Gintaro Džikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

1.2. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja jų įstatuose nurodytai veiklai.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1 Sumontuoti ir pajungti apšvietimo stulpus „Ažuolyno“ progimnazijos teritorijoje.

2.2 Pateikti atliktų darbų žiniaraštį.

3. SUTARTINĖ KAINA

3.1 Sudaroma fiksuotos kainos sutartis, nustatyta mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu yra – **14 876,03 EUR. (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurų 03 centų) be PVM. Kaina su PVM 18 000 EUR.**

4. SUTARTINĖS KAINOS APMOKĖJIMO TVARKA

4.1 Mokėjimas bus atliekamas remiantis Rangovo atliktų darbų žiniaraščiu ir PVM sąskaita-faktūra, kurioje nurodytos paslaugų teikėjo įvykdytos užduotys.

5. DARBO ATLIKIMO TERMINAI

5.1 Darbas turi būti atliktas per 3 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1 Užsakovas:

nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui pareikalavus, moka 0,02% sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

6.2 Rangovas:

sutartyje nurodytu laiku neatlikęs darbo, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02% sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

**7. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO
SĄLYGOS**

7.1 Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi šalys. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta.

7.2 Šalis, negalinti vykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.



7.3 Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais, sutartį nutraukusi šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą.

7.4 Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama (papildoma) abiejų šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu papildomu susitarimu, kuris yra galiojančios sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.

8. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1 Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami betarpišku šalių susitarimu arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims.

8.2 Šalys, neišsprendusios ginčo 9.1 p. nurodyta tvarka, perduoda jį spręsti teismui.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1 Vykdydamos sutartį šalys vadovaujasi šios sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.2 Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

RANGOVAS:

UAB „DANGA PLIUS“

Įm. Kodas: 303159555

PVM kodas LT100008180516

Adresas: Adutiškio g. 3-3, Vilnius

A/S LT354010051001786409

AB Luminor bankas

Telefonas: 8 698 12377

El.paštas: danga.plius@gmail.com



Direktorius
Gintaras Dzikevičius

UŽSAKOVAS:

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija

Įm. Kodas: 190659072

Adresas: Rungos g. 24, Elektrėnai

Tel. 8 528 39626

El. paštas: azuolyno@gmail.com



Direktorė
Birutė Misiūnienė

ELEKTRŲNŲ "ĄŽUOLYNŲ" PROGIMNAZIJA

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: Apšvietimo įrengimas

Pirkimų organizatorius: Milda Kasparaitienė
(vardas, pavardė)

Tiekėjai apklausti raštu: **taip** - ar žodžiu¹

Apklausti tiekėjai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Adresas, telefonas, faksas ir pan.	Pasiūlymo charakteristika	Siūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė, el. paštas
1.	UAB "Danga plus"	Adutiškio g.3-3, Vilnius, tel. 8 698 12377	Apšvietimo įrengimas prie "Ąžuolyno" progimnazijos	Direktorius Gintaras Dziukevičius
2.				
3.				


Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: UAB "Danga Plus"
(tiekėjo pavadinimas)

Jeigu įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų siūlymai, to priežastys: Vadovaujantis patvirtintu Elektrėnų savivaldybės tvarkos aprašu "Dėl centralizuotų ir decentralizuotų VP vykdymo", 26 punktu. Įsakymas 2023 m. spalio mėn. 16d. Nr.03V-E-744

Pažymą parengė (pirkimų organizatorius):

Pirkimo organizatorius
(pareigos)

Milda Kasparaitienė
(vardas, pavardė)


 2023 10 17
(parašas, data)

SPRENDIMĄ TVIRTINU:

Direktore
(pareigos)



Birutė Misiūnienė
(vardas, pavardė)

 2023 10 17
(parašas, data)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė E-APŠ-E-23 Elektrėnų savivaldybės administracija

Statiny's 1 Elektrėnų gatvių apšvietimo tinklai

Žiniaraštis 1 Apšvietimo įrengimas prie Ažuolyno progimnazijos

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąna žinaraščiai EUR							Lapas
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Darbai							
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.050			
2	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0.248			
3	N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	2.980			
4	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	3.120			
5	N22-468	Iki 75 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m k ₁ =1.30,k ₂ =1.30	m	15.000			
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.298			
7	N7-7	Pamatų montavimas	vnt	12.000			
8	N34-127	Metalinių iki 6,5 m aukščio atramų su gembėmis pastatymas mažosios mechanizacijos priemonėmis k ₁ =1.20,k ₂ =1.20	vnt	12.000			
9	N21-341	Išorės apšvietimo LED šviestuvų montavimas	vnt	12.000			
10	N21-20	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	0.480			
11	R33P-2046-2	0,4 kV įtampos kabelių plastikine izoliacija galinių vidaus movų montavimas , kai kabelio skerspjūvis iki 70 mm ² (3 fazės)	vnt.	25.000			
12	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0.248			
13	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.050			
14	N21-259	Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	10 vnt	12.000			
15	D1-374-1	Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) k ₁ =1.30	vnt.	12.000			
16	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas) k ₁ =1.30	vnt	12.000			
17	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m ³	0.630			
18	AL-4-16	Aliumininis kabelis AXPk 4x16	m	335.000			
19	PVC-50	PVC vamzdis d50	m	325.000			
20	PVC-63	PVC vamzdis d75	m	15.000			

DARBŲ ATLIKIMO AKTAS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė EAŽM-23-1 Elektrėnų Ažuolyno progimnazija

Statiny 1 Elektrėnų Ažuolyno progimnazija Rungos 24, Elektrėnai

Žiniaraštis 1 Progimnazijos teritorijos apšvietimo įrengimas

2023.11.29

Suma žiniaraščiui 18000.00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.050	4567.4925	228.37
2 N1-422		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0.248	1749.1853	433.80
3 N34-89		Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	2.980	93.5367	278.74
4 N21-24		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	3.120	103.7504	323.70
5 N22-468		Iki 75 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m k1=1.30,k2=1.30	m	15.000	14.1662	212.49
6 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.298	32.6088	9.72
7 N7-7		Pamatų montavimas	vnt	12.000	36.8771	442.53
8 N34-127		Metalingų iki 6,5 m aukščio atramų su gembėmis pastatymas mažosios mechanizacijos priemonėmis k1=1.20,k2=1.20	vnt	12.000	20.6426	247.71
9 N21-341		Išorės apšvietimo LED šviestuvų montavimas	vnt	12.000	8.6326	103.59
10 N21-20		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	0.480	204.1884	98.01
11 R33P-2046-2		0,4 kV įtampos kabelių plastikine izoliacija galinių vidaus movų montavimas , kai kabelio skerspjūvis iki 70 mm2 (3 fazės)	vnt.	25.000	10.9825	274.56
12 N1-425		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0.248	258.0178	63.99
13 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.050	1842.7800	92.14
14 N21-259		Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	10 vnt	12.000	129.2758	1551.31
15 D1-374-1		Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) k1=1.30	vnt.	12.000	22.1126	265.35
16 D1-375		Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas) k1=1.30	vnt	12.000	17.0097	204.12
17 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.630	162.5067	102.38
18 AL-4-16		Aliumininis kabelis AXPk 4x16	m	335.000	1.9889	666.28
19 PVC-50		PVC vamzdis d50	m	325.000	0.9107	295.98
20 PVC-63		PVC vamzdis d75	m	15.000	3.9151	58.73
21 SJ-KABELIS		Signalinė juosta Kabelis	m	298.000	0.0942	28.07
22 GP-GB2		Gelžbetoninis pamatas GB-2	vnt	12.000	50.2467	602.96