

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023m. gruodžio 13 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1116

2024 m. d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. gruodžio 13 d. sutartimi Nr. 51S-1116 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4.2. ir 10.5. papunkčiais, 2024-04-12 Objekto apžiūros protokolu Nr. 22-111, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas:

- Kapitalinio remonto papildomi darbai, kurių vertė **25 587,95 Eur be PVM**.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama **25 587,95 Eur be PVM** (dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 95 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra **220 408,81 Eur be PVM** (du šimtai dvidešimt tūkstančiai keturi šimtai aštuoni eurai 81 ct). Po koregavimo **Sutarties kaina su PVM – 266 694,66 Eur** (du šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai 66 ct), iš kurių **PVM sudaro 46 285,85 Eur** (keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 85 ct).

1.3. Po Susitarimo įsigaliojimo, darbų terminas nesikeičia išlieka toks pats pagal sutartį.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024-04-12 Objekto apžiūros protokolas Nr. 22-111 kopija, 2 lapai.

3.2. Lokalinė sąmata Kapitalinio remonto papildomi darbai, 2 lapai.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

tel.: +370 700 11 220

el. paštas: savivalda@taurage.lt

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Parašas

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Kodas 158257064

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Pramonės g.1, LT 74111 Jurbarkas

tel. +370 447 70 080

el. p. sekretore@jurmelsta.lt

Direktorius

Albinas Kiršis

Parašas

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
KOMISIJOS, SUDARYTOS VILTIES G. IR EIDINTŲ G., EIDINTŲ K., BATAKIŲ SEN.,
TAURAGĖS R. SAV. REMONTUOJAMŲ GATVIŲ SANKASŲ STABILIZAVIMO
DARBAMS ATLIKTI

OBJEKTO APŽIŪROS PROTOKOLAS

2024 m. balandžio 12 d. Nr. 22- *MM*

Objekto apžiūra įvyko 2024 m balandžio 12 d. 11 val.

VIETA: Vilties g. ir Eidintų g., Eidintų k., Batakių sen., Tauragės r.

DALYVIAI: Tauragės savivaldybės administracijos statybos skyriaus vyr. specialistas Egidijus Montvilas

Komisijos pirmininkė- administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė

Statybos skyriaus vedėjas Faustas Sragauskas

UAB „Jurmelsta“ rangovo atstovas, Statinio statybos vadovas Mindaugas Tamulis

UAB „Kvėdarsta“ subrangovo atstovas, statinio statybos vadovas Mindaugas Toliušis

2 passibus anteire, MB techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra

UAB „Geoinfra“ projekto vadovas Justinas Mickūnas

DARBOTVARKĖ : 1) Priimti sprendimą dėl papildomų gatvės sankasos sutvirtinimo darbų Vilties ir Eidintų g., Eidintų k., Tauragės r. sav.

SVARSTYTA : dėl papildomų gatvės sankasos sutvirtinimo darbų Vilties ir Eidintų g., Eidintų k., Tauragės r. sav. Atliekant objekto apžiūrą buvo pastebėta, kad: **1)** rengiant TDP nebuvo tiksliai paskaičiuotas pralaidų aukščių altitudės Eidintų g. kairėje pusėje. **2)** Reikalinga papildomai įrengti 3 vnt. paviršinių vandens nuotekų nuleistuvus ir įrengti 3 papildomas pralaidas per gatvę orientuotas į formuojamą nuotekų nutekėjimo griovį. **3)** Pastebėta, kad kasant ekskavatoriumi gatvės lovį iškasama daug plavūninio grunto (drėgno dribsmėlio) ir yra gana aukštas gruntinio vandens lygis. **4)** Dėl žemės ūkio technikos patekimo į ūkininko kiemą reikalingas platesnis įvažiavimas. **5)** Eidintų g. gale darbų pabaigoje reikalinga sulygiuoti nuovažas.

NUTARTA : 1.) Tikslinti pralaidų aukščių altitudes Eidintų gatvėje nuo Pk 0+00 iki Pk 2+50 kairėje kelio pusėje.

2.) Dėl esamo kelio griovio panaikinimo reikia papildomai įrengti 3 paviršinių nuotekų nuleistuvus P42. Nr. 1 nuleistuvus DP PK 0+20, 2 nuleistuvus DP PK 0+64, 3 nuleistuvus DP PK 0+84. Papildomai įrengti iš nuleistuvų 3 PE d200 vamzdžius per kelią 7m ilgio. Suplaniruoti iki filtrų griovius iki 0,5 m gylio.

3.) Dėl esamo nestabilaus grunto (drėgno dribsmėlio) ir aukšto gruntinio vandens lygio, kad išlaikyti konstruktyvo laikomąją gebą, siūloma papildomai stabilizuoti žemės sankasą su geotekstile ir PVC geotinklų visame gatvių ruože(Vilties ir Eidintų g.).

4.) Dėl žemės ūkio technikos patekimo į ūkininko kiemą KP PK 0+58 reikia platesnio įvažiavimo 5 m pločio, platinant visus įvažos pagrindus.

5.) Eidintų g. gale, darbų pabaigoje prie PK 2+50 sulygiuoti nuovažas

6.) Projekto autorius UAB „Geoinfra“ turi parengti TDP A laidos sprendinius, darbų ir medžiagų kiekius.

7.) Rangovas turi pateikti papildomų darbų lokalines sąmatas. Geotinko ir geotekstilės tiekėjų ne mažiau kaip 3 komercinius pasiūlymus.

8.) Vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais ir pateiktais dokumentais, Užsakovas turi parengti Papildomą susitarimą.

Komisijos pirmininkė administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Statybos sk. vyr. specialistas

Egidijus Montvilas

Komisijos nariai : statybos skyriaus vedėjas

Faustas Sragauskas

UAB „Jurmelsta“ statybos vadovas

Mindaugas Tamulis

Statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

UAB „Geoinfra“ projekto vadovas

Justinas Mickūnas

Subrangovo atstovas UAB Kvėdarsta“ statinio statybos vadovas

Mindaugas Toliušis

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 2

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė: 2023-10-28 VILTIES G. IR EIDINTŲ G. EIDINTŲ K. BATAKIŲ SEN. TAURAGĖS R. KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinsys: VILTIES G. IR EIDINTŲ G. KAP. REMONTAS

Žiniaraštis: 2 Kapitalinio remonto papildomi darbai

Iš viso: 30 961,42 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 Papildomi darbai						
1	MN3-187	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas griovyje	vnt.	3	792,64	2 377,92
2	MN3P-0713-3	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo. Vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm	m	21	46,68	980,28
3	N57P-7101-2	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	0,6	1 943,02	1 165,81
4	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100 m2	33,95	153,97	5 227,28
5	R27P-29-1	Geotinklo paklojimas	100 m2	33,95	466,47	15 836,66
Iš viso už skyrių 1 Papildomi darbai						25 587,95
Iš viso be PVM:						25 587,95 €
PVM:						5 373,47 €
Iš viso su PVM:						30 961,42 €

Sudarė:


 Vincas Petrutis

2023-10-28 VILTIES G. IR EIDINTŲ
G. EIDINTŲ K. BATAKIŲ SEN.
TAURAGĖS R. KAPITALINIO
REMONTO DARBAI
VILTIES G. IR EIDINTŲ G. KAP.
REMONTAS

Lokalinė sąmata Nr. 2
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

2 Kapitalinio remonto papildomi

Iš viso

25 487,37 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Skyrius	1 Papildomi darbai								
1	Geotekstilės paklojimas	N27P-66-1	100 m2		123,93	33,95	4207,25	846,20	3361,05	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	2,5	9,970	84,875	846,2	846,2		
	Geotekstilė	220720	m2	110	0,9	3734,5	3361,05		3361,05	
2	Geotinklo paklojimas	R27P-29-1	100 m2		386,92	33,95	13135,92	1112,20	11656,73	366,99
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	3	10,920	101,85	1112,2	1112,2		
	Pneumovolas 16t	489254	maš. val.	0,16	67,56	5,432	366,99			366,99
	Geotinklas	220720	m2	105	3,27	3564,75	11656,73		11656,73	
	Iš viso už skyrių	1 Papildomi darbai						17343,17	1958,40	366,99
	Iš viso #1							17 343,17 €	1958,40	366,99
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						156,67 €		
		Papildomų medžiagų vertė						450,53 €		
		Papildomų mechanizmų vertė						11,01 €		
		Soc. draudimas						37,44 €		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							17 998,82 €		
		Statybvietės išlaidos						1 619,90 €		
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							19 618,72 €		
		Indeksas								
	Po indeksacijos iš viso							19 618,72 €		
		Pridėtinės išlaidos						442,18 €		
		Pelnas						1 003,04 €		
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							21 063,94 €		
		PVM						4 423,43 €		
	Iš viso #5 (kaina su PVM)							25 487,37 €		

Sudarė:

Samatininkas
Vincas Petrušis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023m. gruodžio 13 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1116
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-08 Nr. 51S-382
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-08 15:03
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-09 00:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-08 15:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-09 00:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Bobinienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-08 16:41
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-08 16:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-01 14:22 - 2024-05-31 14:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	objekto apžiūros protokolai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokalinės sąmatos Eidintų ir Vilties g..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-10 nuorašą suformavo Loreta Gervė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-