

SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. SPALIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-100

2024 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Inti“**, atstovaujama direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2023 m. spalio 20 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-100 (toliau – Sutartis) Specialiosios dalies 2.3, 2.8, 2.9 ir 6 punktais bei Bendrosios dalies 3.8.2, 3.8.3.2, 3.10, 3.13.2.1, 3.13.2.4, 6.1.5 papunkčiais, 17 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad:

- **Rangovo** pasiūlyme nurodyta Sutarties statybos darbų ir inžinerinių paslaugų kaina nustatyta vadovaujantis techninio projekto 0 laidos sprendiniais ir kiekių žiniaraščiais;

- 2024 m. birželio 11 d. buvo parengti techninio ir darbo projektų patikslinimai, išleistos projektų A laidos.

- **Rangovas** 2024 m. birželio 17 d. el. paštu pateikdamas papildomų/nevykdomų darbų sąrašus informavo Užsakovą apie poreikį atlikti Sutartyje nenurodytus papildomus statybos darbus, kurie nustatyti parengus projektų A laidą, reikalingus Sutarčiai įvykdyti;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų vykdymo ir Sutarties kainos pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 3 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainuoti 5 339,80 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni eurai, 80 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Susitarimo 1 ir 2 prieduose nurodytus papildomus statybos darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti. Šalys susitaria, kad bendra papildomų statybos darbų, nurodytų Susitarimo 1 ir 2 prieduose, kaina yra 26 354,93 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 93 ct) su PVM.

3. **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

4. Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 punkte nurodytų papildomų statybos darbų ir Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų kainos skirtumu, kuris yra 21 015,13 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis penkiolika eurų, 13 ct) su PVM, didinama Sutarties kaina, kuri po padidinimo sudaro 486 861,14 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas euras, 14 ct) ($465\,846,01 + 21\,015,13 = 486\,861,14$).

5. Mokėjimai už papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 ir 2 prieduose nurodyti papildomi ir 3 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai yra apskaičiuoti ir įkainoti tinkamai, atitinkamai vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 (apskaičiuoti 1 priede nurodyti papildomi ir 3 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai) ir 3.13.2.4 (apskaičiuoti 2 priede nurodyti papildomi statybos darbai)

papunkčių sąlygomis, ginčų dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojant ar įkainojant papildomus ir/ar nevykdomus statybos darbų kiekius nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

7. Šalys taip pat susitaria papildomų statybos darbų atlikimui nustatyti **1 (vieno)** mėnesio terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.

8. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties bendrosios dalies 6.1.6 papunktyje **Užsakovui** yra suteikta teisė pareikalauti iš **Rangovo** pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą, Šalys susitaria, kad papildomų statybos darbų įvykdymui užtikrinti **Užsakovas** nereikalaus iš **Rangovo** pateikti banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir atitinkamai nebus reikalaujama pakeisti galiojantį **Rangovo Užsakovui** pateiktą užtikrinimo dokumentą. Papildomų statybos darbų įvykdymas bus užtikrinamas netesybomis. **Rangovas** įsipareigoja vėluodamas užbaigti papildomus statybos darbus Susitarime numatytais terminais, įsipareigoja mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo Susitarimo 2 punkte nurodytos papildomų statybos darbų kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną

9. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

10. Susitarimas įsigalioja įgaliojams Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

11. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

12. Susitarimo priedai:

12.1. 1 priedas – papildomų statybos darbų sąrašas Nr.1 su lokale sąmata, 4 lapai;

12.2. 2 priedas – papildomų statybos darbų sąrašas Nr.2 su lokale sąmata, 4 lapų;

12.3. 3 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr.1 su lokale sąmata, 4 lapai.

13. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

14. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Įmonės kodas 188743887
telefonas + 370 5 210 3744
A. s. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2024 m.

d.

Susitarimo šalis:

UAB "Inti"
Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Įmonės kodas 133165398
telefonas +370 37 451480
A. s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“ direktorius

Rolandas Raižys

2024 m.

d.

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo krašto apsaugos sistemoje
tvarkos aprašo
1 priedas

(Papildomų statybos darbų / paslaugų sąrašo forma)

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ / PASLAUGŲ SĄRAŠAS

2024-06-14 Nr. 01
Vilnius

Objektas Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumačių k., Kairių sen., Šiaulių r.sav. statyba
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: UAB „INTI“ atstovas [redacted] Projekto vadovas [redacted]
(rangovo pavadinimas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas [redacted]
(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas [redacted]
pavardė) (vardas ir

Projektuotojas [redacted]
(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023m. spalio 20_ d. Nr. 16S-100) atlikti papildomus statybos darbus:

Papildomi statybos darbai / paslaugos

Eil. Nr.	Papildomų statybos darbų / paslaugų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Papildomų statybos darbų atsiradimo priežastis*
1.	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (smėlio / krantu)	m3	139,975	Trūkstanti kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-DP-SK-SŽ, RI-20.039-DP-SK-BR-06.
2.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40 m3	100 m3	0,58	
3.	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai trišakių skersmuo 60 mm	vnt.	1	Trūkstanti kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-TP-VN-SŽ,
4.	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 80x50	vnt.	1	
5.	Perėjimai PE vamzdžiams 50x40	vnt.	2	
6.	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas	vnt.	3	
7.	Kaliojo ketaus sklendės iki DN 50	vnt.	3	
8.	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 100 mm storio smėlio sluoksnis	100 m2	0,39	Trūkstanti kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-DP-SK-SŽ
9.	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	0,39	
10.	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m2	39	Trūkstanti kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-DP-SK-SŽ

11.	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (80 mm storio sluoksnis / siurbliu)	100 m ²	0,39
12.	Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	100 m ³	0,9
13.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	0,9
14.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m ³	0,9

* Pz.: nenupirkti darbai / paslaugos, medžiagos, įrenginiai ar trūkstanti kiekiai, keičiami darbai

Statinio statybos vadovas**

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas**

IVA statybos projektų vadovas

(statinio specialijų statybos darbų techninės priežiūros vadovas**)

****Tik rengiant papildomų statybos darbų sąrašą**

Projektu vadovas

(parašas) _____

Ats. Nr. 35077

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(vards ir pavardē)
Speciālistu stāšanās darbu tehniskās
priežuŗos vadovas kv. at. Nr. 33157

(vardas ir pavardė)

LOKALINE ŠAMATA SUTARTINEMIS KAINOMIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240213 Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., statyba

Statiny's 1 Inžinerinių tinklai ir hidrotechnikos statiniai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1.9 Rezervuaro inkarinė plokštė

1	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (smėlio / kranu)	m3	139,975	71,77	10046,01
2	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40 m3	100 m3	0,58	245,18	142,20
Viso rezervuaro inkarinė plokštė						10188,21

1.7 Lauko vandentiekis ir nuotekos

3	N22P-0211	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai trišakių skersmuo 60 mm	vnt.	1	7,53	7,53
4	1005-66	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 80x50	vnt.	1	81,25	81,25
5	V1-6	Perėjimai PE vamzdžiams 50x40	vnt.	2	5,94	11,88
6	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas	vnt.	3	31,04	93,12
7	2014-9	Kaliojo ketaus sklendės iki DN 50	vnt.	3	140,01	420,03
Viso lauko vandentiekio ir nuotekos						613,81

1.2 Bendrieji statybos darbai

6	N11P-0102	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 100 mm storio smėlio sluoksnis	100 m2	0,39	528,85	206,25
7	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	0,39	1885,04	735,17
8	N11P-0201	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių	m2	39	2,14	83,46
9	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (80 mm storio sluoksnis / siurbliu)	100 m2	0,39	2208,19	861,19
Viso bendrieji statybos darbai						1886,07

1.1 Sklypo sutvarkymas

10	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	100 m3	0,9	375,93	338,34
11	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,9	317,17	285,45
12	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,9	3577,91	3220,12
Viso sklypo sutvarkymo darbai						3843,91

Žiniaraštyje papildomi darbai

16532,0

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

3471,72

Benrda suma:

20003,72

Sudarė : Statybos direktorius

Ykaimai praliskinti
Infrastruktūros valdybos agentūros
Pirmojo projektų valdymo skyriaus
statybos inžinierė

2024-09-02

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo krašto apsaugos sistemoje
tvarkos aprašo
1 priedas

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ / PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1004 - 07 - 22 Nr. 22
Vilnius

Objektas Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičiu k., Kairių sen., Šiaulių r.sav. statyba
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: <u>UAB „INTI“</u> (rangovo pavadinimas)	atstovas	Projekto vadovas (pareigos, vardas ir pavardė)
Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas		(vardas ir pavardė)
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas		(vardas ir pavardė)
Projektuotojas		(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023m. spalio 20 d. Nr. 16S-100) atlikti papildomus statybos darbus:

Papildomi statybos darbai / paslaugos

Eil. Nr.	Papildomų statybos darbų / paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų statybos darbų atsiradimo priežastis
1.	Duobių, tranšėjų kasimas daliniai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus	m3	28,56	Nenupirkti darbai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-DP-SK-SŽ.
2.	Sienu paviršiaus valymas vandenių	m2	38,4	
3.	Rūsio sienų (pamatų) šiltinimas iš išorės izoliac. putų polistirolo plokštėmis ir įrengiant teplinę izoliaciją	m2	38,4	
4.	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	1,92	Nenupirkti darbai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-DP-SK-SŽ, PRI-20.039-DP-SK-BR-04.
5.	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinam cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	38,4	
6.	Iškasių užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus	m3	28,56	
7.	Karjerų smėlis	m3	28,56	Nenupirkti darbai. Patikslinus DP NR. PRI-20.039-DP-SK-SŽ, PRI-20.039-DP-SK-BR-05.
8.	Pamato apskardinimas (lenktais skardos profiliais)	m	31,0	
9.	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais (laštatačio montavimas)	100 m	0,2	


10.	Šlaitinių stogų vėjalėncių įrengimas (skardos lenktų profilių)	100 m	0,12	Nenupirkti darbai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-DP-SK-SŽ, PRI-20.039-DP-SK-BR-03.
11.	Tinko nudažymas nuo mūrinių sienų	100 m ²	0,9	
12.	Vidaus paviršių viensluksnis tinkavimas	100 m ²	0,9	

* P.v.z.: nenupirkti darbai / paslaugos, medžiagos, įrenginiai ar trūkstami kiekiai, keičiami darbai


Statinio statybos vadovas**

(parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 


Statinio statybos techninis priežiūrėtojas**

(parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

IVA statybos projektų vadovas

(parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

(statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas**)

(parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

**Tik rengiant papildomų statybos darbų sąrašą

LOKALINĖ SĄMATA SKAIČIUOJAMOSIOS RINKOS KAINOMIS

Statinių grupė 20240213 Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., statyba

Statiny's 1 Inžinerinių tinklai ir hidrotechnikos statiniai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamatų šiltinimas						
1	R62P-0102	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	28,56	19,48	556,35
2	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus plovimas) k8=1.09	100m2	0,384	197,02	75,66
3	F60-8-2	Rūsio sienų (pamatų) šiltinimas iš išorės izoliac. putų polistirolo plokštėmis ir įrengiant teptinę izoliaciją	m2	38,4	20,72	795,63
4	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	1,92	136,64	262,35
5	R62P-0404	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenazo ritininę dangą)	m2	38,4	5,01	192,38
6	R62P-0104	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	28,56	12,71	363,0
7	6081	Karjerų smėlis	m3	28,56	15,86	452,49
8	N9P-0314	Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, (pamato apskardinimas)	100m	0,31	845,25	262,03
Viso pamatų šiltinimas						2959,89
1.2 Bendrieji statybos darbai						
9	N9P-0403	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais (laštatakio montavimas)	100m	0,2	819,47	163,89
10	N12P-0706	Šlaitinių stogų vėjalėnčių įrengimas (skardos lenktų profilių)	100m	0,12	1012,91	121,55
11	N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų	100m2	0,9	366,27	329,64
12	N16P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 10 mm, vidinės sienos)	100m2	0,9	1859,96	1673,96
Viso bendrieji statybos darbai						2289,04
Žiniaraštyje papildomi darbai						5248,93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1102,28
Iš viso žiniaraštyje papildomi darbai						6351,21

Sudarė: Statybos direktorius

Skaičiai patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Pirmojo projektų valdymo skyriaus
statybos inžinierė

2024-07-22

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo krašto apsaugos sistemoje
tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų / atsisakomų paslaugų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ / ATSIKAKOMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

2024-06-14 Nr. 1
Vilnius

Objektas Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r.sav. statyba
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: <u>UAB „INTI“</u> (rangovo pavadinimas)	<u>atstovas</u>	<u>Projekto vadovas</u> (pareigos, vardas ir pavardė)
Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas		<u>(vardas ir pavardė)</u>
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas		<u>(vardas ir</u>
Projektuotojas		<u>(vardas ir pavardė)</u>

Siūloma pagal sutartį (2023m. spalio 20 d. Nr. 16S-100) nevykdyti statybos darbų / atsisakyti paslaugų:

Nevykdomi statybos darbai / atsisakomos paslaugos

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų / atsisakomų paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo ir (ar) atsisakomų paslaugų priežastis
1.	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	km	0,103	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-TP-VN-SŽ
2.	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausiose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 2,5 m	m	103	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-TP-VN-SŽ
3.	DN/OD 90x5,4mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m	m	26	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-TP-VN-SŽ.
4.	DN/OD 50x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m	m	55	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-TP-VN-SŽ.
5.	DN/OD 40x3,7mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m	m	11	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-TP-VN-SŽ.
6.	DN/OD 32x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m	m	10	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-TP-VN-SŽ
7.	DN/OD 50x4,6mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m	m	5	Nevykdomi darbų kiekiai. Patikslinus DP Nr. PRI-20.039-TP-VN-SŽ

Statinio statybos vadovas*


 JAV, MIEŠKININKAS
 Projektų vadovas

 (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Techninės priežiūros vadovas

Ats. Nr. 25072

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas *

IVA statybos projektų vadovas

(statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)

*Tik rengiant nevykdomų statybos darbų sąrašą

(parašas)	(vardas ir pavardė)	(data)
		
(parašas)	(vardas ir pavardė)	(data)
		2024-04-05
(parašas)	(vardas ir pavardė)	(data)
		

Specialiujų statybos darbų techninės
priežiūros vadovas kv. at. Nr. 33157

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240213 Inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., statyba

Statiny 1 Inžinerinių tinklai ir hidrotechnikos statiniai

Žiniaraštis 1 Nevykdomi darbai

2024.02.13

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.7 Lauko vandentiekis ir nuotekos						
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 2,5 m	km	0,103	33058,59	3405,03
2	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	103	6,11	629,33
3	1022-190	DN/OD 90x5,4mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m	m	26	7,44	193,44
4	1022-186	DN/OD 50x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m	m	55	2,40	132,00
5	1022-185	DN/OD 40x3,7mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m	m	11	2,16	23,76
6	1022-184	DN/OD 32x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m	m	10	1,45	14,50
7	1022-187	DN/OD 50x4,6mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m	m	5	3,00	15,00

Žiniaraštyje nevykdomi darbai

4413,06

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

926,74

Iš viso žiniaraštyje papildomi darbai

5339,8

Sudarė : Statybos direktorius

Yksiniai patikrinimai
Infrastruktūros valdymo agentūros
Pirmojo projektų valdymo skyriaus
statybos inžinierė

2024-07-02

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB Inti 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS (NR.1) PRIE 2023 M. SPALIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-100
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-01 Nr. 16S-59
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Raižys, Generalinis direktorius, 133165398
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAIŽYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-01 06:29:10 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-18 11:52:42 – 2026-02-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-01 11:31:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-01 11:32:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-01 13:01:21)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-01 13:01:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys