

LOKALINĖ ŠAMATA  
Sudaryta pagal 2024-04 kainas

Forma LS2

Statinių grupė 2024-06-26 Vievio pradinė mokykla  
Statinys Vievio pradinė mokykla – papildomi darbai  
Žiniaraštis SAM-1 Šamata  
2024-06-27

Suma žiniaraščiui: be PVM 6427.78EUR, su PVM 7777.63EUR

Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina EUR	Iš viso EUR
A5-115-1	Šlako pašalinimas K1=0.4 K2=0	kv.m	147	7.28	1069.69
N26P-1101#2	Grindų ant grunto šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150mm	100 m2	1.47	1402.79	2062.10
N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m2	1.47	132.69	195.05
N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais K8=12%	t	0.225	2608.27	586.86
W3-301-17-01	Esamų laminato grindų dangos ardymas, šiltinant grindis, atliekų tvarkymas	kv.m	147	7	1029.00
A5-17-1	Švarių pertvarų ardymas be utilizavimo	10 kv.m	3.5	67.66	236.80
A5-15-1	Pertvarų išardymas su utilizavimu	10 kv.m	1.7	133.14	226.33
W3-301-17-01	Esamų linoleumo grindų ardymas, atliekų tvarkymas	kv.m	47	11.19	525.93
N9P-0501#2	Pertvarų karkasų iš metalinių profilių montavimas tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų	100 m	0.303	642.18	194.58
N15P-0406#4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso kai plokštės gipskartonio K1=1.4	kv.m	4	30.57	122.28
N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0.093	707.42	65.79
N15P-0102#1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais pirmasis 1mm storio sluoksnis K1=1.2	100 m2	0.04	823.25	32.93
N15P-0102#2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais kartotinis 1mm storio sluoksnis K1=1.2	100 m2	0.04	818.75	32.75
N15P-0701#2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m2	0.04	598.25	23.93
N15P-0701#5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m2	0.04	594	23.76
Žiniaraštyje SAM-1					6427.78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1349.85
Iš viso žiniaraštyje SAM-1					7777.63

Specialistas  
Sigitas Allubavičius