

TVIRTINU:_____EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7230 Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų plėtra Vilniaus aglomeracijoje (Grigaičių k., Vilniaus r.)

Statinsys 8 Vandentiekio ir nuotekų atšakų prailginimas Mechanizatorių g. 18

Žiniaraštis 1 Vandentiekio ir nuotekų atšakų prailginimas Mechanizatorių g. 18

Suma žiniaraščiui 1823.98 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 F1 buitinių nuotekų išvado prailginimas						
1 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0.009	21943.33	197.49
2 N1-322		Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas šlapias k9=1.15	100m2	0.1	4014.59	401.46
3 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0.5	59.03	29.52
4 N23-151		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.09	230.13	20.71
5 88001003		PVC N kl. vamzdis DN160	m	9.0	13.32	119.88
6 N24P-0913		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	1.5	39.04	58.56
7 N48-262		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0.075	1211.5	90.86
8 N48-295		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.075	116.7	8.75
9 88001002		Tinklų išpildomoji dokumentacija	m	9.0	1.77	15.93
Skyriuje 1						943.16
2 V1 vandentiekio įvado prailginimas						
1 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0.009	21939.88	197.46
2 N1-322		Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas šlapias k9=1.15	100m2	0.03	4014.59	120.44
3 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0.2	59.03	11.81
4 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo) , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	9.0	5.52	49.68
5 88001004		PE80 DN32 vandentiekio vamzdis	m	9.0	0.88	7.92

6 N24P-0913	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	0.8	39.04	31.23
7 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.09	95.01	8.55
8 N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.09	240.34	21.63
9 N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0.075	1211.5	90.86
10 N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.075	116.7	8.75
11 88001002	Tinklų išpildomoji dokumentacija	m	9.0	1.77	15.93
Skyriuje 2					564.26
Žiniaraštyje 1					1507.42
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					316.56
Iš viso žiniaraštyje 1					1823.98

Sudarė : Inž. sąmatininkas Jonas Ignatavičius
/Pavardė/