

Biržų Atžalyno pagrindinės mokyklos patalpų remontas**Aktų salės, WC, koridoriaus remonto darbai, pritaikant patalpas kultūrinėms veikloms**

Pirkimo objektas yra mokykloje paskirties, ypatingųjų statinių patalpų paprastas remontas, patalpų numeriai Pagal inventorinę bylą - Nr.136 (salė), Nr. 134 koridorius tarp salės ir WC ir Nr. 133 WC patalpa

Salė					
Eil nr	Darbų aprašas	mato vnt	kiekis	kaina	suma
1	Durų keitimas, durys iš PVC profilio, 5-ių arba daugiau kamerų, dvivėrės, su 300 mm aukščio viršlangiu, varčios su 44 mm storio užpildu, viršlangis su 3-jų stiklų paketu 44 mm storio, durų spalva antracyt (RAL 7016), aliuminio slenkstis 20 mm aukščio, lenkiamos rankenos, spyna, pritraukėjas, matmenys - 2400mm (h)x1600	vnt	2,00	1500,00	3000,00
2	Apšvietimo įrenginių (lubų šviestuvai montuojami pakabinamose lubose) įrengimas atnaujinant elektros instaliaciją, šviestuvus parenkant, remiantis LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 98:2014, V Skyriaus reikalavimais (patalpos plotas 231.30 m²)	kompl	1,00	4000,10	4000,10
3	Scenos esamų šviestuvų pakeitimas	vnt	3,00	1000,00	3000,00
4	Pakabinamų akustinių lubų įrengimas salėje, C klasės garso sugertis, higieniškos -nepalaikancio mikroorganizmų augimo, atsparumas drėgmei - C klasė, atsparumas degumui - A2-s1, d0, svoris <1.5 kg /m². Montuojamos, tvirtinant prie esamų lubų medinio karkaso.	m²	191,60	40,00	7664,00
5	Scenos lubų paviršiaus paruošimas dažymui nuvalant atšokusius dažus, lubų gruntavimas, glaistymas, dažymas vidaus emulsiniais dažais	m²	35,87	50,00	1793,40
6	Esamų durų angų tarp salės ir patalpų (inv bylos nr 130 ir 131) užtaisymas dvigubomis gipsokartonu plokštėmis įrengiant karkasą.	m²	15,36	100,00	1536,00
7	Sienų paviršiaus paruošimas dažymui nuvalant atšokusius dažus, sienų gruntavimas, glaistymas, plaunamais vidaus emulsiniais dažais (šviesios pastelinės spalvos)	m²	295,00	50,00	14750,00
8	Galinės sienos aptaisymas 5 mm storio veidrodžiais (5.8m x 1.6m)	m²	9,28	100,00	928,00
9	Langų žaliuzių su automatinio valdymu, įrengiant reikiamą instaliaciją, sumontavimas (žaliuzių matmenys 3620 mm x 2140 mm)	vnt	6,00	1000,00	6000,00
10	Medienos parketo grindų įrengimas ant esamų parketinių grindų, užtaisant esamus ištrupėjimus. Medžio masyvo grindų lentos storis yra nuo 14 iki 22 mm. Plotis - nuo 80 iki 180 mm. Ilgis - nuo 160 mm. Saugus "Click" klojimo būdas. Grindys taip pat alyvuojamos arba lakuojamos gamykloje, paviršius paruošiamas naudoti. Santykinis drėgmės vidurkis yra 8 % ± 1 %, Išdroža ir įlaida iš 4 pusių, lentos su šakelėmis iki 25 mm skersmens, Lentų matmenų ribinių nuokrypių didžiai - plotis ± 0,3 %, storis ± 0,5 %. Produkcija atitinka ES sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, užtikrinančius vartotojų saugumą.	m²	191,60	60,00	11496,00
11	Medienos parketo grindų įrengimas scenoje, sumontuojant pagrindą iš OSB 15 mm storio plokštės. Medžio masyvo grindų lentos storis yra nuo 14 iki 22 mm. Plotis - nuo 80 iki 180 mm. Ilgis - nuo 160 mm. Saugus "Click" klojimo būdas. Grindys taip pat alyvuojamos arba lakuojamos gamykloje, paviršius paruošiamas naudoti. Santykinis drėgmės vidurkis yra 8 % ± 1 %, Išdroža ir įlaida iš 4 pusių, lentos su šakelėmis iki 25 mm skersmens, Lentų matmenų ribinių nuokrypių didžiai - plotis ± 0,3 %, storis ± 0,5 %. Produkcija atitinka ES sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, užtikrinančius vartotojų saugumą.	m²	35,87	80,00	2869,60
	Iš viso aktų salės remonto darbai				57037,10
WC					
1	Santechnikos prietaisų (klozetas 1 vnt, kriauklė 1 vnt, maišytuvas 1 vnt, sifonas 1 vnt) pakeitimas.	kompl	1	1500,00	1500,00
2	Grindų iš keraminių plytelių įrengimas. Leistini to paties kalibro plytelių ±0,5% dydžio svyravimai (pagal Europos standarto EN 14411 reikalavimus). Glazūros atsparumas pagal PEI skalę- PEI 3-2, glazūros atsparumas dilimui pagal Europos Sąjungos normą EN ISO 10545-7 - 3 klasė	m²	2,15	200,00	430,00
3	Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis iki 2.5 m patalpos aukščio. Leistini to paties kalibro plytelių ±0,5% dydžio svyravimai (pagal Europos standarto EN 14411 reikalavimus). Glazūros atsparumas pagal PEI skalę- PEI 1-0.	m²	15,31	100,00	1531,00
4	Pakabinamų lubų iš PVC dailylenčių įrengiant laikantį karkasą, pažeminant patalpos aukštį iki 2.5 m, įrengimas	m²	2,15	200,00	430,00
5	Įleidžiamų šviestuvų pakabinamose lubose sumontavimas	vnt	2	200,00	400,00
6	Durų keitimas, durys iš PVC profilio, 5-ių arba daugiau kamerų, vienvėrės, varčios su užpildu, spalva antracyt (RAL 7016), aliuminio slenkstis 20 mm aukščio, lenkiamos rankenos, spyna, matmenys - 2090mm (h)x660 mm	vnt	2	1000,00	2000,00
	Iš viso WC remonto darbai				6291,00
Koridorius					
1	Medienos parketo grindų įrengimas koridoriuje, sumontuojant pagrindą iš OSB 15 mm storio plokštės. Medžio masyvo grindų lentos storis yra nuo 14 iki 22 mm. Plotis - nuo 80 iki 180 mm. Ilgis - nuo 160 mm. Saugus "Click" klojimo būdas. Grindys taip pat alyvuojamos arba lakuojamos gamykloje, paviršius paruošiamas naudoti. Santykinis drėgmės vidurkis yra 8 % ± 1 %, Išdroža ir įlaida iš 4 pusių, lentos su šakelėmis iki 25 mm skersmens, Lentų matmenų ribinių nuokrypių didžiai - plotis ± 0,3 %, storis ± 0,5 %. Produkcija atitinka ES sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, užtikrinančius vartotojų saugumą.	m²	19,8	195,90	3878,82
	Iš viso koridoriaus remonto darbai				3878,82
	Bendra vertė be PVM				67206,92
	PVM				14113,45
	Bendra vertė su PVM				81320,37