

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Aviacijos muziejus
 Objektas: konkursinės sąmatos
 Žiniaraštis: L6 lango stiklų ir stiklajuosčių nevarstomam langui įrengimas

640.72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	R15-3	Sveikų stiklų išėmimas iš rėmų, viršlangu ir durų	m2	3.58	10.9376	39.16
2	R61P-2413-4	Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 1,0 m2 iki 2,0 m2	m2	3.58	13.1952	47.24
3	C1-744-9	Stiklo paketai, paketo plotas 1.61-2.4m2	kv.m	3.58	123.7777	443.12
Iš viso #1						529.52 €
PVM						111.20 €
Iš viso #2						640.72 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

A. Gutga
 Infrastruktūros
 projektų vadovė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Aviacijos muziejus
Objektas: konkursinės sąmatos
Žiniaraštis: Panduso iš metalo įrengimas

2,442.46 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S9-Specifiniai darbai						0,00
1	N9-47 (S9=1,042 5)	Aikštelės su paklotu iš lakštinio rifliuoto metalo	t	0.3	6728.5200	2018.56
Iš viso #1						2,018.56 €
PVM			21%			423.90 €
Iš viso #2						2,442.46 €

Sudarė: _____ Rangovas _____
Sudarė _____
Užsakovas _____



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Aviacijos muziejus
 Objektas: konkursinės sąmatos
 Žiniaraštis: Esamo garažo stogo apšiltinimas 5 cm vata

7,071.57 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S9-Specifiniai darbai

90,01

S10-Sezoniniai darbai

128,42

1	R62P-5113	Plokščių stogų parapetų dangos ardymas	100 m	0.07	182.2235	12.76
2	N11P-0201-1 (S9=1,136)	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	63	5.7858	364.51
3	N26P-1304-3	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes, kai 50 mm storio izoliacijos sluoksnis, be tvirtinimo	100 m2	0.63	1612.1783	1015.67
4	N12P-0408-2	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, pagrindas betonas	100 vnt.	2.52	234.4942	590.93
5	N12-149 (S9=1,17 S10=1,15)	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos mida įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	0.63	2340.3815	1474.44
6	N12-150 (S9=1,17 S10=1,15)	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos mida įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	0.63	2282.5447	1438.00
7	N12P-0712-1	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100 m	0.12	4302.0182	516.24
8	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100 m2	0.035	12334.9613	431.72

Iš viso #1

5,844.27 €

PVM

21%

1,227.30 €

Iš viso #2

7,071.57 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

A. Bulys


DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Aviacijos muziejus
Objektas: konkursinės sąmatos
Žiniaraštis: Ugnies vožtuvų montavimas

1,952.58 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	R19-26-1	Uginies vožtuvų montavimas	vnt.	4	191.2357	764.94
2	DDDD	Ugnies vožtuvai D110	vnt.	4	212.1909	848.76
Iš viso #1						1,613.70 €
PVM			21%			338.88 €
Iš viso #2						1,952.58 €

Sudarė: _____ Rangovas _____
Sudarė _____
Užsakovas _____



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Aviacijos muziejus
 Objektas: konkursinės sąmatos
 Žiniaraštis: Priešdūminės vėdinimo sistemos pakeitimai

6,042.67 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	DDDD	Sklendžių priešgaisrinėse pertvarose demontavimas visuose aukštuose, angų priešgaisrinėse pertvarose užtaisymas tam skirtomis medžiagomis, apdailos atstatymas, greičio reguliavimo įtaiso viršslėgio ventiliatoriui įrengimas, natūrinių bandymų, matavimų atlikimas, dokumentacijos parengimas, GS dalies projekto korektūros parengimas, įvertinant būtinus atlikti projekto sprendinių keitimus	kompl.	1	4993.9413	4993.94
Iš viso #1						4,993.94 €
PVM						1,048.73 €
Iš viso #2						6,042.67 €

Sudarė: _____ Rangovas _____
 Sudarė _____
 Užsakovas _____

