

Užsakovas: UAB "Vilniaus vandenys", juridinio asmens kodas 120545849. PVM mok. kodas 205458414.  
registruotos buveinės adresas: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius, Lietuvos Respublika

### Darbų įkainiai

Įkainio Nr.	Pavadinimas	Mato vnt	Atliktų darbų Kiekis	Darbų vieneto kaina, EUR be PVM	Darbų kaina, viso EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
	<b>Avarinės situacijos likvidavimas nuotekų šalinimo tinkluose Žemaitės g. 24, Vilniuje</b>				
270	Asfaltbetonio dangos išardymas	m <sup>2</sup>	9,00		
277	Mechanizuotas grunto kasimas įrengiant metalines šachtas	m <sup>3</sup>	21,00		
282	Grunto kasimas rankiniu būdu	m <sup>3</sup>	4,00		
288	Grunto transportavimas 10 km atstumu	m <sup>3</sup>	21,00		
263	G/b šulinių D1000 mm išardymas, išvežant statybinį laužą	m <sup>3</sup>	0,34		
254	Nuotekų permetimas siurblio pagalba (siurblio galingumas iki 90 m <sup>3</sup> /val.)	maš. val.	20,00		
251	Nuotekų vamzdyno DN500 mm išvalymas hidrodinamine mašina	m	71,00		
253	Vamzdynų TV diagnostika	m	71,00		
255	Šulinių plovimas hidrodinamine mašina	maš. val.	2,00		
231	PE dėklo per kameros (šulinio) sieną įrengimas D500 mm įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą	vnt	1,00		
262	Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas	vnt.	5,00		
256	Šulinio plieninių lypynių pakeitimas	vnt.	34,00		
174	Gelžbetonio šulinio D1000 mm įrengimas nuleidimo būdu, gruntą iškasant rankiniu būdu ir jo įrengimas komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga ir ketiniu plaukiojančio tipo dangčiu D400, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, dugnas, pagrindas po šuliniu, geodezinę nuotrauką	m <sup>3</sup>	0,34		
291	Netinkamo (nesitankinančio) grunto pakeitimas smėlingu gruntu (smėliu) užpilant ekskavatoriumi ir tankinant mažosios mechanizacijos priemonėmis	m <sup>3</sup>	21,00		
292	Asfalto dangos atstatymas, įskaitant kelio lovio įrengimą, kraštų apkapojimą, sutepimą, skaldą - 25 cm, smėlį - 25 cm, asfaltą - 5 cm, asfaltas - 6 cm.	m <sup>2</sup>	9,00		
Sąmata Nr.28	Esamo vamzdyno viduje nelygumu nufrezavimo su robotu iki instaliacijos pradžios dirbant kartu su hidrodinamine mašina	kompl	1,00		
Sąmata Nr.28	Savitakinės nuotekynės atstatymas D500 mm naudojant vidinį vamzdynų aptaisymą polimerizuota derva (rankovė) įskaitant medžiagas, TV diagnostika, geodezinę nuotrauką	m	52,00		
Sąmata Nr.28	Eismo organizavimas	kompl.	1,00		

Viso:

PVM 21 %

Iš viso:

40 559,08

8 517,41

49 076,49

UAB „Statovita Direktorius“