

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. VASARIO 2 D. VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. G1-15
PAKEITIMO**

2024 m. spalio 19 d. Nr. G1-138

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-267 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Jurmelsta“, įmonės kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2024 m. vasario 2 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-15 (toliau – Sutartis) 6.1 papunkčiu ir atsižvelgdami į 2024 m. rugpjūčio 12 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 **s u s i t a r i a**:

1. Atlikti papildomų darbų už 7 401,53 (septyni tūkstančiai keturi šimtai vienas Eur ir 53 ct.) Eur su PVM.
2. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir lieka galioti.
3. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA:

1. Objekto apžiūros aktas Nr. 1, 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
kodas 188713933
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
a.s. L
Luminor Bank AS
Banko kodas 41000
tel. +370 447 70 153
el. paštas info@jurbarkas.lt

RANGOVAS

AB „Jurmelsta“
kodas 158257064
Pramonės g.
74111 Jurbarkas
tel. +370 620 80083
el. paštas sekretore@jurmelsta.lt

Bankas Luminor Bank AS

Administracijos direktorė
Rūta Vančienė



Direktorius
Albinas Kiršis



Sutartis: 2024-02-02, Nr. G1-15

Objektas: Dubinių gatvė, Veliuonos mstl., Veliuonos sen., Jurbarko raj. sav. kapitalinio remonto darbai

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 1

2024 m. rugpjūčio 12 d.
Jurbarkas

Pagal 2024 m. vasario 02 d. sutartį Nr. G1-15 UAB „Jurmelsta“ vykdo Dubinių gatvės, Veliuonos mstl., Veliuonos sen., Jurbarko raj. sav. kapitalinio remonto darbus. Darbų eigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms iškilusioms problemoms spręsti Rangovas pakvietė statybos proceso dalyvius apžiūrėti objektą, įvertinti esamą situaciją ir pateikti išvadas bei pasiūlyti techninius sprendinius.

Objekte apžiūroje dalyvavo:

Užsakovo atstovas – Rimantas Guntys, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius;

Techninis priežiūros vadovas-Stanislovas Andriulis, techninis priežiūrėtojas;

Projektuotojų atstovas – Justinas Mickūnas, UAB „Geoinfra“ projektuotojas;

Veliuonos seniūnijos atstovas – Egidijus Mikšta, Veliuonos seniūnijos seniūnas;

Rangovo atstovas Mindaugas Tamulis, UAB „Jurmelsta“ statybos darbų vadovas.

Statybos proceso dalyviai apžiūrėjo vykdomus darbus, iš klausė gyventojų ir Veliuonos seniūno pageidavimus, išanalizavo techninę dokumentaciją ir įvertinę esamą situaciją statybvietėje nustatė, kad:

1. Gatvės gyventojai ir seniūnas pageidauja, kad būtų pakeista vandens nutekėjimo pralaida skersai naujai remontuojamo kelio ties PK 3+17, nes esanti pralaida yra blogos techninės būklės.
2. Gatvės gyventojas ir seniūnas pageidauja, kad ties PK 0+55 būtų pakeistas paviršinio vandens nutekėjimo vamzdis per remontuojamą kelią, nes esamas deformuotas ir pilnai nepraleidžia pritekančio vandens, kuris periodiškai apsema gyventojų sklypus.
3. Gatvės kelkraščiai suprojektuoti 2 cm storio dirvožemio sluoksniu. Toks dirvožemio sluoksnis nuplaunamas lietaus bei sunaikinamas pravažiuojančia ūkininkų technika. Kad išsaugoti minkštojo asfaltbetonio dangą ir kelkraščius siūloma kelkraščius įrengti iš skaldažolės.

Siūloma:

1. Išmontuoti susidėvėjusią pralaidą ir pakeisti nauja vandens pralaida PP D300, 12 m. ilgio, ties PK 3+17.

2. Pakeisti deformuotą paviršinio vandens nutekėjimo vamzdį nauju PVC D160, 8 m. ilgio, ties PK 0+55.
3. Visos gatvės kelkraščius įrengti iš 4 cm storio skaldažolės.
4. Užsakovui tvirtinimui pateikti Rangovo parengtą ir su statybos techniniu prižiūrėtoju suderintą papildomų darbų sąmatą.

Užsakovo atstovas

Rimantas Guntys

Techninis prižiūrėtojas

Stanislovas Andriulis

Projektuotojas

Justinas Mickūnas

Veliuonos seniūnijos seniūnas

Egidijus Mikšta

Rangovo atstovas

Mindaugas Tamulis

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 4

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė: JURBARKO R. SAV. VELIUONOS SEN., VELIUONOS MSTL., DUBINIŲ G., KAPITALINIS REMONTAS

Statiny: DUBINIŲ G. VELIUONOS MSTL., JURBARKO R.

Žinlaraštis: 4. Papildomi darbai

Iš viso: 7 401,53 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1. Paruošiamieji darbai ir ardymo darbai						
1	N46-131	Išardomos betoninės pralaidos	m3	1	429,21	429,21
Iš viso už skyrių 1. Paruošiamieji darbai ir ardymo darbai						429,21
Skyrius 2. Statybinių atliekų išvežimas						
2	R23-65	Išardyto betono ir g/b laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 10km atstumu	t	1	14,15	14,15
Iš viso už skyrių 2. Statybinių atliekų išvežimas						14,15
Skyrius 6. Pralaidos						
3	N57P-1104-2	Duobių iškasimas plastikinių pralaidų įrengimui mechanizuotai	1000 m3	0,018	2 106,85	37,92
4	K15-30-2	Duobių iškasimas pralaidos antgalių ir plastikinių pralaidų įrengimui rankiniu būdu	100 m3	0,04	2 628,45	105,14
5	K10-12-2	Duobių dugno planiravimas rankiniu būdu	1000 m2	0,006	1 729,95	10,38
6	N23-1	Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas plastikinėms pralaidoms	m3	0,85	49,94	42,45
7	N57P-4301-1	0,3 m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimas	m	12	18,75	225,00
8	N23-235	Plastikinių pralaidų užpylimas smėliu sutankinant rankiniu būdu	m3	15	29,55	443,25
9	N23P-0503-1 (S9=1,0255 S10=1,15)	Pralaidos pajungimas į g/b šulinį	vnt.	1	305,70	305,70
Iš viso už skyrių 6. Pralaidos						1 169,84
Skyrius 10. Paviršinio vandens nutekėjimo vamzdžio PVC d160 "S" klasės įrengimas per kelią						
10	MN3-179-160	Keičiami esami vamzdžiai per kelią , į S tipo PVC d160 vamzdžius	m	8	182,44	1 459,52
Iš viso už skyrių 10. Paviršinio vandens nutekėjimo vamzdžio PVC d160 "S" klasės įrengimas per kelią						1 459,52
Skyrius 4. Dangų konstrukcijos įrengimas. Kelkraščio įrengimas skaldažole						
11	N57P-3305-1	Projektuojamo kelkraščio užpylimas skaldažole (sluoksnio storis 4 cm)	100 m2	6,75	451,00	3 044,25
Iš viso už skyrių 4. Dangų konstrukcijos įrengimas. Kelkraščio įrengimas skaldažole						3 044,25
Iš viso be PVM:						6 116,97 €
PVM:						1 284,56 €
Iš viso su PVM:						7 401,53 €

Sudarė:

C

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausiasis inžinierius Rimantas Guntys, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta", Jurbarkas, Pramonės g. 1, LT-74111, 158257064
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2024-02-02 viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-15 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-16 Nr. G1-138
Adresatas	—
Registratorius	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-16 15:33:50
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-10-16 atspausdino

Nuorašas tikras
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
2024-10-16