



Lokalinė sąmata Nr. S001

Gamybos paskirties pastato (dirbtuvių), A.
Mickevičiaus g. 9, Juodšilių k., Juodšilių sen.,
Kompleksas: Vilniaus r. sav., paprastojo remonto projektas
Objektas: Vandens įvadas


Sudaryta 2024 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vandentiekio įvadas

Iš viso: **7257,76 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius Vandentiekio įvado įrengimas									
1	N1-58	Kelio dangos pjovimas, ardymas	m2	60	24,050	1443,00	707,07	57,08	678,85
2	N1-61	Tranšėjos kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	100 m3	0,95	1250,000	1187,50	241,20	0,79	945,51
3	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių pastatymas	vnt	1	274,500	274,50	163,54	110,96	
4	N22-117	Vandentiekio vamzdyno klojimas	m	52	9,522	495,15	308,56	145,00	41,59
5	N1-58	Kelio dangos pagrindo atstatymas	m2	60	33,400	2004,00	1018,77	750,98	234,26
6	AT-0101	Statybinio gruzo sutvarkymas ir pridavimas	t	6	99,000	594,00	72,00	480,00	42,00
Iš viso už skyrių Vandentiekio įvado įrengimas						5998,15	2511,14	1544,81	1942,20
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5998,15	2511,14	1544,81	1942,20
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						5998,15	2511,14	1544,81	1942,20
PVM						1259,61	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						7257,76	3038,48	1869,22	2350,06

Sudarė:

 Statybos darbų vadovas
Audrius Randis