

I Perkamų darbų žiniaraštis. Tinklų atstatomieji darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	1 mato vnt. kaina eur be PVM			Vnt. kaina iš viso, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM
					Medžiagų	Darbo	Mechanizmų		
1	2	3	4	5	7	8	9	10=7+8+9	11=5*10
1.3.	Vandentiekio vamzdyno perklojimas betranšėjiniu būdu, nemažinant vamzdyno								
1.3.2.	DN 50-63 mm	Vamzdyno perklojimas betranšėju būdu (PE RC dvisluoksniu vamzdžiu); grunto kasimas; grunto užpylimas; piltinio grunto sankaso sutankinimas ≥ 45 Mpa	m	25,25	13,00	25,00	20,00	58,00	1464,50
3.	Šulinių, šulinėlių ir kamerų remontas, valymas								
3.1.	Kontroliniai šuliniai								
3.1.22.	Kontrolinio šulinio D1000 montavimas, kai šulinio gylis iki 2 m. gylio. DEMONTAVIMAS	Grunto kasimas; g/b dugno montavimas, latako formavimas (nuotekų šuliniuose), jungiamųjų vamzdžių prijungimas (iki 2 metrų); g/b žiedų montavimas; g/b perdengimo plokštės montavimas; g/b pakėlimo žiedelių montavimas, liuko su dangčiu montavimas; grunto užpylimas; piltinio grunto sankaso sutankinimas ≥ 45 MPa	vnt.	1	0,00	210,00	260,00	470,00	470,00
3.1.26.	Kontrolinio šulinio D1500 montavimas, kai šulinio gylis iki 3 m. gylio.	Grunto kasimas; g/b dugno montavimas, latako formavimas (nuotekų šuliniuose), jungiamųjų vamzdžių prijungimas (iki 2 metrų); g/b žiedų montavimas; g/b perdengimo plokštės montavimas; g/b pakėlimo žiedelių montavimas, liuko su dangčiu montavimas; grunto užpylimas; piltinio grunto sankaso sutankinimas ≥ 45 MPa	vnt.	1	700,00	550,00	500,00	1750,00	1750,00
Bendra pasiūlymo kaina (A):									3684,50

** Netaikoma darbams atliekamiems žalioje vejoje, vietinės reikšmės pravažiuoimuose.

Direktorius
Romualdas Dragatas



II perkamų darbų žiniaraštis. Tinklo armatūros keitimas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	1 mato vnt. kaina eur be PVM			Vnt. kaina iš viso, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM
					Medžiagų	Darbų	Mechanizmų		
1	2	3	4	5	7	8	9	10=7+8+9	11=5*10
4.	Uždaromoji armatūra ir hidrantai								
4.1.	Uždaromosios armatūros keitimas								
4.1.1	Sklendės DN50 mm keitimas	Šulinio valymas, senos sklendės demontavimas metalo laužo pridavimas užsakovui, naujos sklendės ir tarpinių montavimas	vnt.	5	150,00	140,00	80,00	370,00	1850,00
5.	Tinklo fasoninių dalių keitimas								
5.1.	Flanšinių fasoninių dalių keitimas, kai diametras:								
5.1.2.	Ø65	Alkūnės / trišakio / keturšakio / atvamzdžio / flanšmovos (tempimui atspari) / perėjimo demontavimas ir naujo sumontavimas. (pasirenkama viena iš dalių)	vnt.	5	45,00	50,00	28,50	123,50	617,50
6.	Kitų fasoninių dalių montavimas, kai diametras:								
6.2.	Adapterio keitimas, kai diametras:								
6.2.4.	Ø63		vnt.	5	145,00	24,00	10,00	179,00	895,00
Bendra pasiūlymo kaina (B):									3362,50

Direktorius
Romualdas Dragatas



Pasiūlymo preliminarios apimtys ir jo vertinimas pagal pateiktus sąlyginius įkainius ir nustatytas prielaidas

Eil. Nr.	Bendros pasiūlymo kainos apskaičiavimas		
	Pasiūlymo dalis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
1	2	3	4
1	(A) dalies kaina	3684,50	4458,25
2	(B) dalies kaina	3362,50	4068,63
	Bendra pasiūlymo kaina:	7047,00	8526,88

Direktorius
Romualdas Dragatas

