



UAB “NERDA”

Įmonės kodas 302580971, PVM kodas LT100005841917, Nemuno g. 24, Žaunieriškių k. Alytaus raj. LT-62187, Tel. Nr.:+370 685 00059, El.paštas: info@nerda.lt, A/s LT747290000015467087, Citadele bankas

VANDENTIEKIO ĮVADŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADŲ PRIVEDIMO PRIE SKLYPŲ RIBŲ DARBAI

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Mato vieneto įkainis EUR be PVM
1	2	3	5
1.	Supaprastinto projekto parengimas, įskaitant topografinę nuotrauką, reikalingus sutikimus, suderinimus, tvirtinimus ir leidimus.	vnt.	400,00
2.	Archeologiniai tyrinėjimai	kompl.	1000,00
3.	PVC d110 savitakinių nuotekų vamzdžių sumontavimas iki 2,0 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, kontrolinius apžiūros šulinėlius, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, atbulinį vožtuvą, paklotų vamzdynų išvalymą.	m ¹	150,00
4.	PVC d160 savitakinių nuotekų vamzdžių sumontavimas iki 2,0 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, kontrolinius apžiūros šulinėlius, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, atbulinį vožtuvą, paklotų vamzdynų išvalymą.	m ¹	80,00
5.	PVC d110 savitakinių nuotekų vamzdžių sumontavimas virš 2,0 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, kontrolinius apžiūros šulinėlius, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, atbulinį vožtuvą, paklotų vamzdynų išvalymą.	m ¹	150,00
6.	PVC d160 savitakinių nuotekų vamzdžių sumontavimas virš 2,0 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, kontrolinius apžiūros šulinėlius, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, atbulinį vožtuvą, paklotų vamzdynų išvalymą.	m ¹	80,00
7.	PE nuo D32 iki D50 slėgiminio vandentiekio vamzdžio sumontavimas iki 2 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, paklotų vamzdynų išvalymą, dezinfekavimą.	m ¹	50,00
8.	PE nuo D32 iki D50 slėgiminio vamzdžio sumontavimas uždaru (kryptinio gręžimo) būdu, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, dėklus, paklotų vamzdynų išbandymą, dezinfekavimą.	m ¹	50,00
9.	Prisijungimas prie veikiančių nuotekų tinklų, pasijungimo vietoje sumontuojant g/b d1000 šulinį, įskaitant liuką, lataką, lipynes, kritimo stovą bei hidroizoliaciją montuojant šlapiuose gruntuose.	kompl.	1500,00
10.	Prisijungimas prie veikiančių nuotekų tinklų, pasijungimo vietoje sumontuojant PP d425 šulinėlį, įskaitant dangtį, kinetę ir kritimo stovą.	kompl.	500,00
11.	Prisijungimas prie veikiančių nuotekų tinklų pasijungiant į esamą g/b šulinį	kompl.	30,00

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Mato vieneto įkainis EUR be PVM
1	2	3	5
12.	Prisijungimas prie veikiančių vandentiekio tinklų, naudojant prijungimo balną ir požeminę sklendę	vnt.	400,00
13.	Prisijungimas prie veikiančių vandentiekio tinklų, pasijungiant į tinklą esamame g/b šulinyje sumontuojant reikiamą prijungimo armatūrą ir sklendę	vnt.	500,00
14.	Prisijungimas prie veikiančių vandentiekio tinklų, pasijungimo vietoje sumontuojant g/b d1000 šulinį, įskaitant liuką, lataką, lipynes, kritimo stovą bei hidroizoliaciją montuojant šlapiuose gruntuose.	vnt.	1500,00
15.	Asfaltbetonio dangos atstatymas, įskaitant pagrindus, bortus, tankinimą.	m ²	95,00
16.	Betoninių plytelių dangų atstatymas, įskaitant pagrindus ir bortus, tankinimą	m ²	80,00
17.	Trinkelio dangų atstatymas, įskaitant pagrindus ir bortus, tankinimą	m ²	80,00
18.	Akmenų grindinio dangų atstatymas, įskaitant pagrindus ir bortus, tankinimą	m ²	80,00
19.	Žalių vejų dangų atstatymas, įskaitant ir dirvožemį, tankinimą, vejų atsodinimą.	m ²	6,00
20.	Žvyro dangų atstatymas	m ²	6,00
21.	Kontrolinė geodezinė nuotrauka ir kadastro duomenų byla	vnt.	350,00
		Iš viso:	7087,00

PASTABOS:

1. Tuo atveju jei tiekėjas darbus atliktų betranšėjiniu būdu, turi būti naudojami atitinkamo skersmens PE100RC nuotekų vamzdžiai, tinkami pasirinktai betranšėjai technologijai.

2. Kontroliniai nuotekų apžiūros šulinėliai įrengiami vamzdyno krypties, nuolydžio, skersmens pasikeitimo vietose bei staigaus perkričio vietose.

3. Iki 0,8 m gylio naudojami SN8 klasės nuotekų vamzdžiai. Nuo 0,8 – 6,0 m gylyje naudojami SN4 klasės nuotekų vamzdžiai.

4. Atsiskaitymas bus vykdomas už faktiškai atliktus darbus, išmatuotus pagal pateiktą kontrolinę geodezinę nuotrauką, darbus pridavus UAB „Dzūkijos vandenys“ atstovui ir surašius paslėptų darbų aktą.

5. Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų klojimo ribos: nuo centralizuoto gatvės vandentiekio ir nuotakyno iki sklypo ribos.

6. Kontroliniai apžiūros šulinėliai statomi DN425 mm skersmens.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Nerijus Pileckas

(Vardas, pavardė)