



AB KAUNO ENERGIJA
0001 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO A PRIE 10K
MAGISTRALĖS IKI TAŠKO B EUROPOS PR. RIBOSE, KAUNO M.,
REKONSTRAVIMO DARBAI
ŠILUMOS TINKLŲ SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINYS Š-3

Lokalinė sąmata Nr. S001
Sudaryta 2025 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: 4641,68 EUR

2025-06-10

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai
1	II grupės grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius. K-0,2	N1P-0111 (S10=1,15)	100 m3	442,37	0,14	61,93	6,67		55,27
2	II grupės grunto kasimas daugiau 2,0 iki 3,0m gylio rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) pločio iki 2,0m	N1P-0406 (S10=1,15)	100 m3	6489,28	0,02	129,79	129,79		
3	II grupės transportavimas 8.5t a/savivarčiais 1km atstumu pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	T1-34	100 m3	466,13	0,16	74,58			74,58
4	Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas, smėlis	N24P-0911 (S10=1,15)	m3	62,90	1,6	100,65	73,36	27,29	
5	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, ekskavatoriumi, sutankinant gruntą. K-0,3	N24P-0913 (S10=1,15)	m3	33,85	12	406,22	119,06	204,68	82,48
6	Šilumos tiekimo tinklų apvalių surenkamų gelžbetoninių šulinių įrengimas), kai šulinio skersmuo 2 m	N24P-0901 (S10=1,15)	m3	371,07	1,93	716,17	615,81	100,35	
7	Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos	R1	m3	747,34	1,93	1442,36		1442,36	
8	Liukai	R1	vnt	219,30	2	438,60		438,60	
9	Betoniniai pamatų blokai 1,18x0,4x0,58	R1	m3	199,59	0,55	109,77		109,77	
10	Nuotekų plastikinių įmovinių vamzdžių demontavimas, kai vamzdžio D=400mm	N23P-0202 (K4=0,6; S10=1,15)	m	4,38	2	8,77	6,88		1,89
11	Savitakos kanalizacijos plast. D400-450 mm vamzdynų sujungimas remontinėmis movomis	R19-260	vnt	66,95	2	133,90	133,90		
12	Movos remontinės plastikinės komplekte su guminiiais žiedais	R1	vnt	63,66	2	127,31		127,31	
13	PVC vamzdis D400 mm	R1	m	43,03	2	86,06		86,06	
Bendra vertė be PVM						3836,10	1085,46	2536,42	214,22
PVM						805,58	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						4641,68	1313,41	3069,07	259,21

Sudarė: @Sudarytojas