

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

AB KAUNO ENERGIJA

Statiny: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO A PRIE 10K MAGISTRALĖS IKI TAŠKO B EUROPOS PR.
RIBOSE, KAUNO M., REKONSTRAVIMO DARBAI
Žiniaraštis: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO APVEDIMAS TARP PK8-PK7

2025.06.10

Suma žiniaraščiui 13288.26 EUR

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
	N24-224	200 mm skersmens alkūnių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu k8=1.07, k9=1.15	vnt	8,0	1555,03	34,4	834,48	2423,91
1								
2	968-130	.219/315 izoliuotos alkūnės 90" 1.0x1.0m su laidais	vnt	8,0		3635,49		3635,49
	N24-250	200 mm skersmens nuorinimo* sklendžių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu k8=1.07. k9=1.15	vnt	2,0	441,3	8,52	219,12	668,94
3								
4	968-260	219/315 izoliuotos sklendės su laidais	vnt	2,0		1452,82		1452,82
	N24-262	Daugiau kaip 300 mm skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis k8=1.17. k9=1.15	vnt	10,0	948,62	25,32		973,94
5								
6	968-489	315 movos	vnt	10,0		861,85		861,85
7	968-471	Komponentai A+B DN200/315	vnt	10,0		169,4		169,4
	N25-13	Iki 200 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių išorinė apžiūra ir atranka patikrinimui	1 sujung.	10,0	33,69			33,69
8								
	N25-27	Iki 200 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais k8=1.17	1 sujung.	10,0	761,99			761,99
9								
	Skyriuje 1				3740,63	6187,8	1053,6	10982,03
	žiniaraštyje 1				3740,63	6187,8	1053,6	10982,03
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2306,23
		Iš viso žiniaraštyje 1						13288,26

Sudarė :
/Pavardė/